

**Lucrari de restabilire a stratului anticoroziv
a echipamentului si a constructiilor metalice
a estacadei racordurilor termice CET Sursa
1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 900 148,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIzF02B	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltime de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase	m2	1 000,000	70,860 66,150	70 860,200 66 150,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1 050,000	63,00	66 150,000
	2010102904145	Dulapuri de rasini	m3	0,500	0,00	0,000
	2010102907826	Rigle rasin lunga	m3	0,300	4 850,00	1 455,000
	2010102903496	Scinduri de rasinoase	m3	0,200	4 850,00	970,000
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, saibe, etc.)	kg	30,000	15,84	475,200
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,000	20,00	60,000
	2922140006705	Macara fereastră	h-ut	120,000	5,00	600,000
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	4 600,000	0,25	1 150,000
2	RpCK10C adaptat	Curatirea metalului, cu masina de slefuit, cu discuri abrazive	m2	3 000,000	10,900 6,300	32 700,000 18 900,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	300,000	63,00	18 900,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	450,000	12,00	5 400,000
	2881116001666	Hirtie slef.	buc	900,000	6,00	5 400,000
	2940420007685	Masina de raschetat	h-ut	300,000	10,00	3 000,000
3	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund , intr-un strat	m2	3 000,000	38,278 27,090	114 833,100 81 270,000
	7135010011000	Galvanizator	h-om	480,000	63,00	30 240,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	810,000	63,00	51 030,000
	2430226100837	Grund AY-066	kg	450,000	66,87	30 091,500
	2320166200676	White spirit	kg	60,000	42,86	2 571,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	150,000	6,00	900,000
4	RpIzA05JK =2	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email	m2	3 000,000	125,916 99,540	377 749,200 298 620,000

1	2	3	4	5	6	7
		perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite)K=2 doua straturi				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 240,000	63,00	204 120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 500,000	63,00	94 500,000
	232016627	Destilan RE-00-5-26	kg	120,000	66,87	8 024,400
	2430126107873	Email AU-199	kg	900,000	74,92	67 428,000
	2430226109082	Diluant	kg	66,000	39,80	2 626,800
	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele	h-ut	60,000	10,00	600,000
	2922140006705	Macara fereastră	h-ut	90,000	5,00	450,000

		Total	lei	596 142,50
		Fondul social si medical	24,00 %	111 585,60
		Transportarea materialelor	5,00 %	6 267,12
		Total	100,00 +	713 995,22
		Cheltuieli de regie	3,00 %	21 419,85
		Total	100,00 +	735 415,07
		Beneficiu de deviz	2,00 %	14 708,30
		Total	100,00 +	750 123,37
		TVA	20,00 %	150 024,67
		Total	100,00 +	900 148,04
		Total deviz:		900 148,04
		Inclusiv salariu		464 940,00

Intocmit

SRL "Euroros Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)