

Примерия с.Чок-Майдан

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17/19**"Благоустройство территории перед зданием примерии с.Чок-Майдан с устройством отмостки здания".**Сметная стоимость 181 107,69 Lei

Составлена в текущих ценах: II квартала 2019 г.

Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
				На един. измерения В т.ч. зарплата	Всего В т.ч. зарплата
2	3	4	5	6	7
	1. Общестроительные работы.				
	1.1. Отмостка.				
TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***под отмостку размерами: длиной 78,3м, шириной 0,25м-2,5м, глубиной 0,1м (96,06м2х0,1м=9,61м3) и под "зуб" 80,45м(L) x 0,08м(H) x 0,12м(B) = 0,77м3	m3	10,3800	44,398 44,398	460,853 460,853
TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ. слоя=5см	m3	5,1800	443,341 51,894	2 296,507 268,811
TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ. слоя=5см	m3	5,1800	568,506 57,083	2 944,861 295,692
RpCD03D	Плоская армосетка Д.=3 мм/100х100 мм (1шт=1,0х2,0=2м2)	m2	96,0600	49,143 31,713	4 720,659 3 046,351
CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	12,0700	183,595 98,022	2 215,997 1 183,125

1	2	3	4	5	6	7
		(Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)***80,45м(L)x0,15м(H)=12,07м2				
6	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами), толщ.=10см, 96,06м2(S)x0,1м(H)=9,61м3 и устройство "зуба" - 80,45м(L)x0,08м(H)x0,12м(B)=0,77 м3	m3	10,3800	<u>1 257,218</u> 334,428	<u>13 049,927</u> 3 471,363
		Total	Lei			25 688,804
		Итого Отмостка. В том числе зарплата				25 688,804 8 726,195
		1.2. Уличная входная площадка и ступени.				
7	RpCK42A, прим.	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка входной площади и ступеней из бетона)	m2	63,4000	<u>24,203</u> 17,298	<u>1 534,471</u> 1 096,694
8	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***H=0,3м	m3	19,0200	<u>44,398</u> 44,398	<u>844,454</u> 844,454
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ. слоя=5см	m3	3,1700	<u>443,341</u> 51,894	<u>1 405,391</u> 164,504
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ. слоя=10см	m3	6,3400	<u>568,506</u> 57,083	<u>3 604,327</u> 361,909

1	2	3	4	5	6	7
11	RpCD03D	Плоская армосетка Д=4 мм/100x100 мм (1шт=1,0x2,0=2м2)	m2	63,4000	58,313 31,713	3 697,032 2 010,605
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)***25,05м(L)х0,5(Н)=12,53м2	m2	12,5300	183,636 98,022	2 300,956 1 228,216
13	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами), толщ.=0,12м***63,4м2х0,12м=7,61 м3	m3	7,6100	1 257,216 334,428	9 567,413 2 544,997
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка по поверхности бетонных полов-бетонוגрунт)	m2	63,4000	6,608 1,577	418,922 99,988
15	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 40x40 см)	m2	63,4000	439,645 138,038	27 873,512 8 751,612
		Total	Lei			51 246,478
		Итого Уличная входная площадка и ступени. В том числе зарплата				51 246,478 17 102,979
		1.3. Благоустройство.				
16	DG02B	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme bitumate (Разборка торцовой или брусчатой мостовой, битумированных)	m2	56,5000	58,570 58,570	3 309,188 3 309,188
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	1,5100	483,286 483,286	729,762 729,762

1	2	3	4	5	6	7
18	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)***81,8м(L)х0,28м(В)х0,1м(Н)=2,2904м3	m3	2,2904	168,368 168,368	385,630 385,630
19	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	1,5100	226,650 226,650	342,241 342,241
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x80мм, pe fundatie de beton.(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x250x80мм, по бетонному основанию)	m	81,8000	110,076 39,209	9 004,176 3 207,280
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ.=5см	m3	7,5500	361,731 51,894	2 731,069 391,800
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ. слоя=5см	m3	7,5500	568,617 57,095	4 293,057 431,066
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint pesoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение песка и щебня	100 m3	0,1510	976,106 508,556	147,392 76,792
24	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (брусчатка толщ.=4см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	151,0000	179,782 34,365	27 147,039 5 189,169
25	TsD05A прим.	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint pesoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой	100 m3	0,0600	982,617 511,917	58,957 30,715

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)---уплотнение уложенной тротуарной плитки.				
		Total	Lei			48 148,511
		Итого Благоустройство. В том числе зарплата				48 148,511 14 093,643
		1.4. Ступени со стороны дороги.				
26	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***3,5м(L)x2,0м(B)x0,3м(H)=2,1м3	m3	2,1000	44,398 44,398	93,236 93,236
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ. слоя=5см	m3	0,3500	443,343 51,894	155,170 18,163
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ.=25см	m3	1,7500	568,506 57,083	994,885 99,896
29	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)***((3,5м(L)x2,0м)x0,4 м(H))+((2,0м(L)x7,0м)x0,15м(H))=2,8 м2+2,1м2=4,9м2	m2	4,9000	183,616 98,022	899,719 480,308
30	RpCD03D	Плоская армосетка Д.=4 мм/100х100 мм (1шт=1,0х2,0=2м2)	m2	9,1000	58,313 31,713	530,646 288,588
31	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания уклонов защитный	m3	1,5000	1 257,225 334,427	1 885,837 501,641

1	2	3	4	5	6	7
		стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами), толщ.=15см				
		<i>Total</i>	Lei			4 559,493
		Итого Ступени со стороны дороги. В том числе зарплата				4 559,493 1 481,832
		<i>Total</i>	Lei			129 643,286
		Итого Общестроительные работы. В том числе зарплата				129 643,286 41 404,649
		Прямые затраты	lei			129643,27
		Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %			9316,04
		Транспортные расходы * 4 %	4,00 %			3313,59
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu	100,00 +			142 272,9
		Накладные расходы * 4 %	4,00 %			5690,91
		Итого				147963,81
		Сметная прибыль 2%	2,00%			2959,27
		Всего				150 923,08
		НДС 20%	20%			30 184,61
		Total de viz: Inclisiv salariu				181 107,69 41404,64



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Локальная ресурсная смета № 17/19

"Благоустройство территории перед зданием примэрии с.Чок-Майдан с устройством отмостки здания".

Сметная стоимость 181 107,69 Lei

составлена в текущих ценах: II квартала .2019 г.

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Всего ресурсов № 17/19:						

Затраты труда:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	100,3735	57,66	5 787,536
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	67,4240	57,66	3 887,668
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	42,7750	57,66	2 466,406
4.	7129020012800	Pavator	h-om	129,3282	57,66	7 457,064
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	9,5100	57,66	548,347
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9020	52,57	99,988
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	157,9350	57,66	9 106,532
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,8375	57,66	3 161,931
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3858	57,66	137,565
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	151,7796	57,66	8 751,612
Итого по затратам труда						41 404,64

Материальные ресурсы:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	23,9447	373,75	8 949,332
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	14,2716	373,75	5 334,010
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8180	281,67	230,406
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,3474	281,67	9 392,962
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,7550	281,67	212,661
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,7380	281,67	1 616,222
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0590	3 100,00	182,900
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5900	3 100,00	1 829,000
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0590	3 100,00	182,900
10.	2320187315789	Decofrol	kg	3,5400	25,00	88,500
11.	24165861053031	Amorsa-grund, СУПРАТЕН Бетонгрунт	kg	9,5100	32,57	309,741
12.	24302261000001	Fuga	kg	12,6800	58,00	735,440
13.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	272,6200	4,12	1 123,194
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	286,3000	1,64	469,532
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	241,6000	1,64	396,224
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 681,0763	1,60	5 889,722
17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 993,2000	1,64	3 268,848
18.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare, брусчатка толщ.=4см	m2	153,2650	104,17	15 965,615
19.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 80 mm	m	82,2090	62,00	5 096,958

20.	2570112202052	Placi de granit ceramic, керамогранит	m2	64,3510	256,00	16 473,856
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,4250	12,96	57,348
22.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	6,4053	42,10	269,663
23.	2873132005339-C	Армосетка, Д.=3мм/100x100 мм (1шт=1x2=2м2)	buc	48,0300	31,66	1 520,630
24.	2873132005339-CC	Армосетка, Д.=4мм/100x100 мм (1шт=1x2=2м2)	buc	36,2500	50,00	1 812,500
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,3750	25,00	184,375
26.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,2680	416,67	528,338
27.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,0200	165,00	498,300
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,3149	18,10	96,200
29.	4100126202818	Apa	m3	6,3757	18,10	115,400
30.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,1700	2,90	9,193
Итого по строительным материалам						82 839,98

Строительные машины:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,3990	75,00	929,925
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,1995	230,00	1 425,885
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7354	45,00	33,093
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,5360	150,00	380,400
5.	2922140007000	Macara	h-ut	4,8725	375,00	1 827,188
6.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	7,7960	25,00	194,900
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,6282	45,00	208,269
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	6,3343	45,00	285,045
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1965	45,00	98,842
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,3360	45,00	15,120
Итого по строительным машинам						5 398,65


	Прямые затраты	lei	129643,27
	Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	9316,04
	Транспортные расходы * 4 %	4,00 %	3313,59
	Total ПЗ+Asigur+Cheltu	100,00 +	142 272,9
	Накладные расходы * 4 %	4,00 %	5690,91
	Итого		147963,81
	Сметная прибыль 2%	2,00%	2959,27
	Всего		150 923,08
	НДС 20%	20%	30 184,61
	Total de viz:		181 107,69
	Inclisiv salariu		41404,64

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

Объект: Примэрия с.Чок-Майдан

**Каталог единичных расценок к объекту:
"Благоустройство территории перед зданием примэрии с.Чок-Майдан с устройством отмостки здания".**

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Ед.изм.	Количество ресурсов на единицу измерения	Стоимость, лей	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы.				
		1.1. Отмостка.				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***под отмостку размерами: длиной 78,3м, шириной 0,25м-2,5м, глубиной 0,1м (96,06м ² х0,1м=9,61м ³) и под "зуб" 80,45м(L) x 0,08м(H) x 0,12м(B) = 0,77м ³	m3			44,398
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,40
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ. слоя=5см	m3			443,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,67	309,84
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,10	1,81
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	230,00	48,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ. слоя=5см	m3			568,506
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	373,75	429,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,10	1,81
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	230,00	48,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
4	RpCD03D	Плоская армосетка Д.=3 мм/100х100 мм (1шт=1,0х2,0=2м ²)	m2			49,143
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2873132005339-C	Армосетка, Д.=3мм/100х100 мм (1шт=1х2=2м ²)	buc	0,5000	31,66	15,83
	2811237329800	Materiale de prindere (cuic, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0380	42,10	1,60
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)***80,45м(L)х0,15м(H)=12,07м ²	m2			183,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	12,96	1,94
	2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 100,00	6,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 100,00	6,19
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 100,00	62,00

6	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами), толщ.=10см, 96,06м ² (S)х0,1м(Н)=9,61м ³ и устройство "зуба" - 80,45м(L)х0,08м(Н)х0,12м(В)=0,77м ³	m3			1 257,218
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,60	302,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	281,67	223,61
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	373,75	273,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	18,10	4,94
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	375,00	93,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		1.2. Уличная входная площадка и ступени.				
7	RpCK42A, прим.	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка входной площади и ступеней из бетона)	m2			24,203
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,10	0,91
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
8	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в несеченных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***H=0,3м	m3			44,398
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,40
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ. слоя=5см	m3			443,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,67	309,84
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,10	1,81
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	230,00	48,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ. слоя=10см	m3			568,506
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	373,75	429,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,10	1,81
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	230,00	48,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
11	RpCD03D	Плоская армосетка Д=4 мм/100х100 мм (1шт=1,0х2,0=2м ²)	m2			58,313
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2873132005339-C	Армосетка, Д=4мм/100х100 мм (1шт=1х2=2м ²)	buc	0,5000	50,00	25,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	0,0380	42,10	1,60
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)***25,05м(L)х0,5(Н)=12,53м ²	m2			183,636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61

	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	12,96	1,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 100,00	6,21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 100,00	6,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 100,00	62,00
13	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами), толщ.=0,12м***63,4м2x0,12м=7,61м3	m3			1 257,216
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,60	302,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	281,67	223,61
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	373,75	273,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	18,10	4,94
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	375,00	93,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка по поверхности бетонных полов-бетоногрунт)	m2			6,608
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	24165861053031	Amorsa-grund, СУПРАТЕН Бетоногрунт	kg	0,1500	32,57	4,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,90	0,14
15	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 40x40 см)	m2			439,645
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	57,66	138,04
	2670112202052	Placi de granit ceramic, керамогранит	m2	1,0150	256,00	259,84
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,12	17,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	58,00	11,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	416,67	8,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,10	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	45,00	3,29
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	45,00	0,52
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	45,00	0,24
		1.3. Благоустройство.				
16	DG02B	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme bitumate (Разборка торцовой или брусчатой мостовой, битумированных)	m2			58,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	58,57
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земельного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			483,286
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,29
18	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)***81,8м(L)x0,28м(В)x0,1м(H)=2,2904м3	m3			168,368
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	57,66	168,37
19	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2			226,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	57,66	226,65
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x80мм, pe fundatie de beton.(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x250x80мм, по бетонному основанию)	m			110,076
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,64	5,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	281,67	2,82

	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 80 mm.	m	1,0050	62,00	62,31
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ.=5см	m3			361,731
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,67	309,84
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ. слоя=5см	m3			568,617
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	373,75	429,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,10	1,81
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	230,00	48,31
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,51
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint pesoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение песка и щебня	100 m3			976,106
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
24	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (брушадка толщ.=4см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			179,782
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,64	2,62
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,64	21,65
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare, брушадка толщ.=4см	m2	1,0150	104,17	105,73
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	281,67	1,41
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	281,67	10,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	165,00	3,30
25	TsD05A прим.	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint pesoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение уложенной тротуарной плитки.	100 m3			982,617
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	511,92
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	470,70
1.4. Ступени со стороны дороги.						
26	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***3,5м(L)x2,0м(B)x0,3м(H)=2,1м3	m3			44,398
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,40
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ. слоя=5см	m3			443,343

	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,67	309,84
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,10	1,81
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	230,00	48,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ.=25см	m3			568,506
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	373,75	429,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,10	1,81
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	230,00	48,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
29	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)***((3,5м(L)x2,0м)x0,4м(H))+2,0м(L)x7,0x0,15м(H))=2,8м2+2,1м2=4,9м2	m2			183,616
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	12,96	1,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,00	6,25
	2320187315789	Decolfrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 100,00	6,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 100,00	6,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 100,00	62,00
30	RpCD03D	Плоская армосетка Д.=4 мм/100x100 мм (1шт=1,0x2,0=2м2)	m2			58,313
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2873132005339-C	Армосетка, Д.=4мм/100x100 мм (1шт=1x2=2м2)	buc	0,5000	50,00	25,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0380	42,10	1,60
31	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами), толщ.=15см	m3			1 257,225
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,60	302,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	281,67	223,61
	1421102200290	Pietris ciuruit, spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	373,75	273,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	18,10	4,94
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	375,00	93,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)