

Lucrari de constructie a garajului si depozitului la IMSP Centrul de Sanatate nr. 1 Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA


Valoarea de deviz 983 912 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a garajului si depozitului la Centrul de Sanatate nr. 1 IMSP Orhei 1.1. Lucrari de constructie garajului 1.1.1. Lucrari de tarasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,301	787,48	3 386,95
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	688,160	4,61	3 169,05
Total Lucrari de tarasament						6 556,00
Incluziv salariu						0,00
		1.1.2. Lucrari de constructie cota -0.900 la 0.000 1.1.2.1. Executia fundatiei				
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm	m3	6,368	281,16	1 790,43
4	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	71,840	60,73	4 362,50
5	CC01C	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	87,410	12,47	1 090,19
6	CC01D1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu	kg	96,560	11,89	1 147,85



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii izolate				
7	CC01D1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	739,890	11,89	8 795,37
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15	m3	19,392	1 109,69	21 519,08
Total Executia fundatiei						38 705,42
Incluziv salariu						9 173,86
1.1.2.2. Executia coloanelor cota -0.500 la 0.000						
9	CB03A1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,760	62,52	360,11
10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,468	1 163,23	544,39
11	CC01C	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	24,420	12,47	304,58
12	CC01D1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 16 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	140,220	11,89	1 666,84
13	CC01D1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 18 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	59,140	11,89	703,00
Total Executia coloanelor cota -0.500 la 0.000						3 578,92
Incluziv salariu						927,56
1.1.2.3. Executia peretelui de fundatie cota -0.500 la 0.200						
14	CB03A1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	39,780	62,53	2 487,50
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15	m3	5,589	1 109,74	6 202,33



1	2	3	4	5	6	7
16	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	16,380	18,71	306,41
Total Executia peretelui de fundatie cota -0.500 la 0.200						8 996,24
Incluziv salariu						2 740,96
1.1.2.4. Executia centurei cota - 0.200 la 0.000						
17	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	26,520	62,53	1 658,30
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15	m3	3,978	1 109,77	4 414,67
19	CC01C	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	58,040	12,47	723,87
20	CC01D1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	254,320	11,89	3 023,19
21	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,920	18,73	204,49
Total Executia centurei cota -0.200 la 0.000						10 024,52
Incluziv salariu						2 700,03
1.1.2.5. Lucrari de constructie cota 0.000-3.200						
1.1.2.5.1. Executia pardoselei cota 0.000						
	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	96,930	80,97	7 848,61




1	2	3	4	5	6	7
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm	m3	8,321	281,16	2 339,51
24	CC01C	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	407,140	12,47	5 077,81
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp K=0.800	m2	164,290	75,14	12 344,40
Total Executia pardoselei cota 0.000					27 610,33	
Incluziv salariu					8 655,64	
		1.1.2.5.2. Executia carcasei coloanelor si peretilor despartitori cota 0.000 la 2.900				
26	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	55,680	59,79	3 328,99
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	4,176	933,54	3 898,48
28	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	215,760	54,00	11 651,87
29	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in pereti	m3	25,230	793,41	20 017,83
30	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	13,630	621,27	8 467,93
31	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	97,680	13,38	1 307,33
32	CC02L	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	200,850	12,16	2 441,69
33	CC02I	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu	kg	84,720	12,16	1 029,93



1	2	3	4	5	6	7
		35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
Total Executia carcasei coloanelor si peretilor despartitori cota 0.000 la 2.900						52 144,05
Incluziv salariu						13 360,47
		1.1.2.5.3. Executia carcasei spatiale grinzi cota 3.200				
34	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	76,230	53,40	4 070,41
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	9,396	1 172,40	11 015,86
36	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	173,910	13,38	2 327,52
37	CC02L	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	236,290	12,16	2 872,52
38	CC02L	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	785,390	12,16	9 547,81
Total Executia carcasei spatiale grinzi cota 3.200						29 834,12
Incluziv salariu						8 730,13
Total Lucrari de constructie cota 0.000-3.200						109 588,50
Incluziv salariu						30 746,24
		1.1.2.6. Lucrari de finisari interioare si exterioare				
		1.1.2.6.1. Finisarea interiera Pereti				
		Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar	m2	207,060	26,67	5 522,72



1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	207,060	3,35	692,98
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	207,060	8,65	1 791,07
Total Finisarea interiera Pereti						8 006,77
Incluziv salariu						1 541,72
1.1.2.6.2. Porti						
42	CK13B	Porti roleta 3 buc montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp	m2	27,840	951,38	26 486,46
Total Porti						26 486,46
Incluziv salariu						2 310,20
1.1.2.6.3. Fatada						
43	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	130,500	200,10	26 113,17
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	130,500	9,64	1 258,22
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	130,500	110,78	14 456,24
Total Fatada						41 827,63
Incluziv salariu						30 964,83
Total Lucrari de finisari interioare si exterioare						76 320,86
Incluziv salariu						34 816,75
1.1.2.7. Executia acoperisului si tavanului						
46	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe, pane, popi, sipci	m3	9,123	99,84	910,85
47	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,752	4 214,96	15 814,54
48	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament	m3	4,287	3 009,33	12 900,99



1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic				
49	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din sipci 70x30mm pas aproximativ 400mm, v=1.084m3	m2	206,600	27,27	5 633,18
50	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	206,600	18,26	3 773,32
51	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat	m2	151,760	54,78	8 313,14
52	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din OSB melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	151,760	171,92	26 090,93
53	RpCR16B	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din OSB, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2	151,760	34,19	5 189,43
54	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	206,600	168,65	34 843,26
55	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120mm	m	27,400	107,94	2 957,62
56	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,000	112,61	2 702,59


**Total Executia
acoperisului si tavanului**

119 129,85


Incluziv salariu

34 590,72


1.1.2.8. Lucrari de amenajare teritoriului						
57	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	5,710	26,50	151,34
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,850	261,26	744,60
59	TsA02B2	Beton simplu turnat in pereu	m3	2,850	945,84	2 695,64
60	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare gr. 5cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	20,000	209,82	4 196,48



1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de amenajare teritoriului						7 788,06
Incluziv salariu						1 856,38
Total Lucrari de constructie cota -0.900 la 0.000						374 132,37
Incluziv salariu						117 552,50
Total Lucrari de constructie garajului						380 688,37
Incluziv salariu						117 552,50
		1.2. Lucrari de constructie depozitului				
		1.2.1. Lucrari de terasament				
61	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	1,866	787,59	1 469,65
62	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km	t	298,560	4,61	1 374,90
63	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m2	0,844	168,28	142,03
64	TsD04B	Compactarea cu mașina de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ coeziv	m3	21,900	15,06	329,81
Total Lucrari de terasament						3 316,39
Incluziv salariu						471,84
		1.2.2. Lucrari de constructii				
		1.2.2.1. Lucrari de constructii cota -0.900-0.000				
		1.2.2.1.1. Executia fundatiei cota -0.900				
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm	m3	4,050	281,13	1 138,59
66	TsC03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	35,200	60,76	2 138,65
67	TsC01C	Armături din oțel beton AI fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv în	kg	62,160	12,47	775,27



1	2	3	4	5	6	7
		fundatii izolate				
68	CC01D1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	49,420	11,89	587,48
69	CC01D1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	439,660	12,04	5 292,36
70	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15	m3	12,712	1 109,67	14 106,11
Total Executia fundatiei cota -0.900					24 038,46	
Incluziv salariu					5 382,97	
1.2.2.1.2. Executia coloanelor cota -0.500 la -0.200						
71	CB03A1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,880	62,00	178,57
72	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,216	1 172,31	253,22
73	CC01C	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	11,720	12,47	146,17
74	CC01D1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	93,480	11,89	1 111,22
Total Executia coloanelor cota -0.500 la -0.200					1 689,18	
Incluziv salariu					444,34	
1.2.2.1.3. Executia peretelui de fundatie cota - 0.200						
75	CB03A1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	27,360	62,60	1 712,77
76	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15	m3	3,942	1 109,65	4 374,25




1	2	3	4	5	6	7
77	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	11,400	30,17	343,96
Total Executia peretelui de fundatie cota - 0.200						6 430,98
Incluziv salariu						1 918,44
1.2.2.1.4. Executia centurei cota 0.000						
78	CB03A1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,240	62,55	1 140,87
79	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15	m3	2,772	1 109,71	3 076,12
80	CC01C	Armatari din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	41,270	12,47	514,72
81	CC01D1	Armatari din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	180,440	11,89	2 144,96
82	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	7,600	1,54	11,72
Total Executia centurei cota 0.000						6 888,39
Incluziv salariu						1 867,82
Total Lucrari de constructii cota -0.900-0.000						39 047,01
Incluziv salariu						9 613,57
1.2.2.2. Lucrari de constructii						



1	2	3	4	5	6	7
		cota 0.000-4.000 1.2.2.2.1. Executia pardoselei cota 0.000				
83	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	41,160	80,97	3 332,82
84	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm h=5cm	m3	2,939	281,15	826,29
85	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp K=0.800	m2	62,130	75,14	4 668,27
86	CC01C	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	145,050	12,47	1 809,07
Total Executia pardoselei cota 0.000					10 636,45	
Incluziv salariu					3 345,40	
		1.2.2.2.2. Executia carcasei coloanelor si peretilor despartitori cota 0.000 la 2.900				
87	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	27,840	59,79	1 664,51
88	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15	m3	2,304	933,33	2 150,39
89	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	127,020	54,00	6 859,36
90	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in pereti	m3	19,053	793,38	15 116,33
91	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	9,586	621,31	5 955,86
92	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	48,840	13,38	653,65
93	CC02L	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	133,900	12,16	1 627,83




1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
Total Executia carcasei coloanelor si peretilor despartitori cota 0.000 la 2.900						34 027,93
Incluziv salariu						7 777,87
		1.2.2.2.3. Executia carcasei spatiale grinzi cota 3.200				
94	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	27,720	53,48	1 482,36
95	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15	m3	4,152	933,40	3 875,49
96	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	77,440	13,38	1 036,42
97	CC02L	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	266,730	12,16	3 242,57
98	CC02L	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,370	12,16	320,57
Total Executia carcasei spatiale grinzi cota 3.200						9 957,41
Incluziv salariu						2 195,91
		1.2.2.2.4. Executia stilpi parapet cota 3.200 la 4.000				
99	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	11,520	59,80	688,87
	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15	m3	0,576	933,35	537,61
	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier	m3	2,436	169,03	411,76




1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m				
102	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	22,380	13,38	299,53
103	CC02L	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	102,300	12,16	1 243,60
Total Executia stilpi parapet cota 3.200 la 4.000						3 181,37
Incluziv salariu						855,53
Total Lucrari de constructii cota 0.000-4.000						57 803,16
Incluziv salariu						14 174,71
		1.2.2.3. Lucrari de finisari interioare si exterioare				
		1.2.2.3.1. Finisarea interiera Pereti				
104	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	168,860	108,38	18 300,96
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	168,860	3,35	565,14
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	168,860	9,80	1 654,82
Total Finisarea interiera Pereti						20 520,92
Incluziv salariu						12 460,48
		1.2.2.3.2. Usi si Porti				
107	CK02A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat 3 buc, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,670	731,22	4 146,03



1	2	3	4	5	6	7
108	CK13A	Usi metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	2,520	4 150,69	10 459,73
109	CK13B	Porti roleta 1 buc montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp	m2	9,280	95,41	885,38
Total Usi si Porti					15 491,14	
Incluziv salariu					1 122,47	
1.2.2.3.3. Fatada						
110	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	89,060	29,40	2 618,78
111	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	89,060	9,64	858,68
112	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	89,060	110,78	9 865,68
Total Fatada					13 343,14	
Incluziv salariu					5 490,31	
Total Lucrari de finisari interioare si exterioare					49 355,20	
Incluziv salariu					19 073,26	
Total Lucrari de constructii					146 205,37	
Incluziv salariu					42 861,54	
1.2.3. Executia acoperisului si tavanului						
113	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe, pane, popi, sipci	m3	9,123	99,84	910,85
114	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,447	4 215,51	6 099,84
	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,900	4 692,78	8 916,28
116	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din sipci 70x30mm pas aproximativ 400mm, v=1.084m3	m2	75,850	28,66	2 173,69
117	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2	75,850	19,39	1 470,56



1	2	3	4	5	6	7
		montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate				
118	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat	m2	62,130	54,78	3 403,39
119	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din OSB melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	62,130	175,05	10 876,13
120	RpCR16B	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din OSB, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2	62,130	34,19	2 124,52
121	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	75,500	174,27	13 157,47
122	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120mm	m	13,300	122,40	1 627,96
123	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,550	134,71	747,66
Total Executia acoperisului si tavanului						51 508,35
Incluziv salariu						16 077,17
		1.2.4. Lucrari de amenajare teritoriului				
124	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,480	26,51	39,24
125	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,750	281,08	210,81
126	CA02B2	Beton simplu turnat in pereu	m3	0,740	945,88	699,95
127	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare gr. 5cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	20,000	209,82	4 196,48
Total Lucrari de amenajare teritoriului						5 146,48
Incluziv salariu						1 216,64
Total Lucrari de						206 176,59



1	2	3	4	5	6	7
138	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП 0,25	buc	3,000	36,91	110,74
139	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LSP 44-2x36, pentru lampi fluorescente, cu 2tuburi	buc	32,000	357,63	11 444,25
140	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LBO 54-2x18, pentru lampi fluorescente, cu 2tuburi	buc	32,000	357,63	11 444,25
141	RpEF12A	Lampii luminiscente compacte d=13mm 220V FDT8 36W	buc	64,000	33,09	2 117,70
142	08-01-085-1	Аварийный блок резервного питания АВП АWExLE 58/3	buc	3,000	1 136,66	3 409,99
143	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare 220V de 10-25 A IP44, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,000	37,16	371,55
144	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare 220V de 10-25 A IP44, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	37,16	111,47
145	RpED11E	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYP, montate aparent, avind sectiunea de 4x16 mmp conductor SIP 2A	m	20,000	31,37	627,40
146	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVGng-Q-66.-3x4mmp	m	35,000	16,56	579,76
147	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVGng-Q-66.3x1.5mmp	m	130,000	16,56	2 153,40
148	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVGng-Q-66.4x1.5mmp	m	20,000	16,56	331,29
149	RpEA03B	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 32mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice.	m	35,000	62,76	2 196,46
150	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.	m	150,000	55,57	8 335,85



1	2	3	4	5	6	7
151	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	8,000	8,86	70,85
Total Lucrari de montare						45 257,30
Incluziv salariu						16 980,83
Total			lei			45 257,30
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			3 820,69
Transportarea materialelor			5,00 %			1 346,02
Cheltuieli directe			100,00 +			50 424,01
Cheltuieli de regie			76,00 %			12 905,43
Total			100,00 +			63 329,44
Beneficiu			5,00 %			3 166,47
Total Electricitate - garaj si depozit						66 495,91
Incluziv salariu						16 980,83
3. Utilaj						
152	Pretul firmei	Tablou electric ЩРН-42з 074 Y2 IP54	buc	1,000	920,00	920,00
153	Pretul firmei	Tablou electric ЩРН-12з 074 Y2 IP54	buc	1,000	960,00	960,00
154	Pretul firmei	Аварийный блок резервного питания АВП АWExLE 58/3	buc	3,000	870,00	2 610,00
155	Pretul firmei	Cutie transformatori coboritori ЯТП 0.25	buc	3,000	663,00	1 989,00
Total Utilaj						6 479,00
Incluziv salariu						0,00
Total			lei			819 927
TVA			20,00 %			163 985

Total deviz:
Incluziv salariu

983 912
195 157

Intocmit

Verificat

_____ 0
_____ 0

(funcția, semnătura)

