

**Reparatia capitala a salii de sport
"Stefan cel Mare" cu proiectarea
unei anexe - Sala de volei, situat
pe teren nr. cad. 9424105282, s.
Valeni, r-nul Cahul**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Retele electrice interioare

Valoarea de deviz 262 277,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	60,00	11,55 11,55	693,00 693,00
2	RpEJ09D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,00	29,13 23,10	1 747,50 1 386,00
3	RpEJ08E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m	2,50	34,65 34,65	86,63 86,63
4	RpEJ09E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	2,50	42,89 34,65	107,23 86,63
5	RpCU05A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea	buc	30,00	11,55 11,55	346,50 346,50

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
6	RpCU07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	30,00	12,96 11,55	388,80 346,50
Total			lei		3 369,66	
CAS			24,00 %		706,86	
Transportarea			10,00 %		37,12	
Cheltuiiele de regie			14,50 %		596,48	
Beneficiu			6,00 %		282,61	
Total Lucrari de constructie					4 992,72	
Incluziv salariu					2 945,25	
		2. Lucrari de montare				
7	08-03-526 -1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/Intrerupator automat BA47-100	buc	1,00	155,33 120,12	155,33 120,12
8	08-03-573 -4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350/III P	buc	1,00	216,21 182,49	216,21 182,49
9	08-03-526 -2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100/Separator de sarcina BH32	buc	2,00	248,53 178,64	497,05 357,28
10	08-03-575 -1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29	buc	20,00	87,33 86,24	1 746,60 1 724,80
11	08-03-575 -1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale	buc	5,00	87,33 86,24	436,65 431,20

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
12	08-03-526 -1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Contactor modular	buc	2,00	$\frac{155,33}{120,12}$	$\frac{310,67}{240,24}$
13	08-03-526 -1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Declansator	buc	1,00	$\frac{155,33}{120,12}$	$\frac{155,33}{120,12}$
14	10-01-039 -06 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piese diverse: Butoane de control, cu pregatire loc de montare	buc	1,00	$\frac{154,00}{154,00}$	$\frac{154,00}{154,00}$
15	08-03-593 -6 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Corpuri de iluminat Olympic LED	100 buc	0,16	$\frac{7\ 833,11}{6\ 799,10}$	$\frac{1\ 253,30}{1\ 087,86}$
16	08-02-364 -2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consola "Trecere" pe perete	buc	0,32	$\frac{91,01}{80,85}$	$\frac{29,12}{25,87}$
17	п. K=1,00	Consola reglabila pentru fixare pe perete	buc	32,00	$\frac{117,00}{0,00}$	$\frac{3\ 744,00}{0,00}$
18	08-03-593 -6 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Corpuri de iluminat LED ALS.PRS, 1200	100 buc	0,02	$\frac{7\ 908,11}{6\ 799,10}$	$\frac{158,16}{135,98}$
19	08-03-594 -14 п.	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune,	100 buc	0,15	$\frac{27\ 117,68}{20\ 559,00}$	$\frac{4\ 067,65}{3\ 083,85}$

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600/600x300				
20	08-03-594 -13 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Copruri de iluminat LED DAMIN, RKL LED, CD 18, ROUND BLADE 19	100 buc	0,10	23 509,61 17 017,00	2 350,96 1 701,70
21	08-03-593 -10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Indicatori de iluminat de perete / CCA 101, MIZAR	100 buc	0,07	8 027,10 7 561,40	561,90 529,30
22	08-03-575 -1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv: Fotoreleu	buc	1,00	87,33 86,24	87,33 86,24
23	08-03-591 -2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03	2 505,60 2 479,40	75,17 74,38
24	п. K=1,00	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IK10, IP55, 10A, 250V	buc	3,00	800,00 0,00	2 400,00 0,00
25	08-03-591 -2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,12	2 505,60 2 479,40	300,67 297,53
26	п. K=1,00	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	12,00	24,00 0,00	288,00 0,00
27	08-03-591 -8 п. K=3=1,00; M=1,00;	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02	3 493,23 3 326,40	69,86 66,53

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
28	п. K=1,00	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, IK10, 16A, 250V	buc	2,00	825,00 0,00	1 650,00 0,00
29	08-03-591-9 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,07	3 022,59 2 933,70	211,58 205,36
30	п. K=1,00	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	7,00	30,00 0,00	210,00 0,00
31	п. K=1,00	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	25,00	3,00 0,00	75,00 0,00
32	10-06-037-12 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,30	2 860,44 1 903,44	858,13 571,03
33	п. K=1,00	Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1М-04 sau analog	buc	30,00	10,00 0,00	300,00 0,00
34	08-02-409-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	10,25	2 136,91 1 832,60	21 903,29 18 784,15
35	п. K=1,00	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1 000,00	4,50 0,00	4 500,00 0,00
36	п. K=1,00	Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m	20,00	6,20 0,00	124,00 0,00
37	08-02-409-3 п. K=3=1,00; M=1,00;	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,40	3 442,03 3 010,70	1 376,81 1 204,28

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
38	п. K=1,00	Труба гофрированная ПВХ d=63мм	m	40,00	30,00 0,00	1 200,00 0,00
39	08-02-407 -6 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10	1 764,46 1 463,00	176,45 146,30
40	п. K=1,00	Труба стальная электросварная прямошовная ф20мм	m	5,00	45,00 0,00	225,00 0,00
41	п. K=1,00	Труба стальная электросварная прямошовная ф25мм	m	5,00	56,00 0,00	280,00 0,00
42	08-02-412 -2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	5,20	540,82 518,98	2 812,26 2 698,70
43	п. K=1,00	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	520,00	13,00 0,00	6 760,00 0,00
44	08-02-412 -3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,75	630,18 605,22	2 993,34 2 874,80
45	п. K=1,00	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	475,00	19,00 0,00	9 025,00 0,00
46	08-02-412 -4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,28	892,36 862,40	249,86 241,47
47	п. K=1,00	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.5x4,0 mm2	m	28,00	50,00 0,00	1 400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
48	08-02-412 -2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,35	540,82 518,98	730,10 700,62
49	п. K=1,00	Cablu necombustibil din cupru BBΓ _{HT} (A) FR LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	135,00	36,00 0,00	4 860,00 0,00
50	08-02-412 -3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,20	630,18 605,22	756,22 726,26
51	п. K=1,00	Conductor flexibil cu un singur fir ПыΓ _{БHT} -LSLTx-0,66/1kB sec. 1x4,0mm2	m	50,00	9,00 0,00	450,00 0,00
52	п. K=1,00	Conductor flexibil cu un singur fir ПыΓ _{БHT} -LSLTx-0,66/1kB sec. 1x10,0mm2	m	70,00	24,00 0,00	1 680,00 0,00
53	08-02-148 -1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,45	1 183,17 954,80	532,43 429,66
54	п. K=1,00	Cablu necombustibil din aluminiu ABBΓ _{HT} (A) LSLTx sec.5x25,0 mm2	m	45,00	72,00 0,00	3 240,00 0,00
55	08-02-471 -4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m	10 buc	0,30	2 180,43 638,33	654,13 191,50
56	08-02-472 -2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,09	4 379,18 1 278,20	394,13 115,04
Total						
				lei	88 685,69	

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea	10,00 %			4 749,66
		Cheltuielile de regie	76,00 %			36 097,43
		Beneficiu	6,00 %			7 771,97
Total Lucrari de montare						137 304,75
Incluziv salariu						39 308,65
		3. Utilaj				
57	п. K=1,00	Intrerupator automat 3 poli C50A tip BA47-100/3/C50A sau analog	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
58	п. K=1,00	Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 54 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИПВ-54з-0-36-YXJI3, IP31 (ПИ)	buc	1,00	1 600,00 0,00	1 600,00 0,00
59	п. K=1,00	Intrerupator de sarcina I _H =100A, tip BH32/3P/100A sau analog	buc	2,00	77,00 0,00	154,00 0,00
60	п. K=1,00	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =32A, tip BA47-29/3P/C32A sau analog	buc	1,00	86,00 0,00	86,00 0,00
61	п. K=1,00	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =25A, tip BA47-29/3P/C25A sau analog	buc	1,00	88,00 0,00	88,00 0,00
62	п. K=1,00	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =16A, tip BA47-29/1P/C16A sau analog	buc	11,00	88,00 0,00	968,00 0,00
63	п. K=1,00	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =10A, tip BA47-29/1P/C10A sau analog	buc	2,00	27,00 0,00	54,00 0,00
64	п. K=1,00	Intrerupator automat monopolar, car.B, I _H =10A, tip BA47-29/1P/B10A sau analog	buc	5,00	29,00 0,00	145,00 0,00
65	п. K=1,00	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 30mA, tip ABДТ32/C16/30mA sau analog	buc	4,00	199,00 0,00	796,00 0,00
66	п. K=1,00	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =10A, 30mA, tip	buc	1,00	189,00 0,00	189,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ABDT32/B10/30mA sau analog				
67	п. K=1,00	Contactor modular KM20-22, 20 A, 400 V	buc	2,00	140,00 0,00	280,00 0,00
68	п. K=1,00	Bobina de declansare cu contact comutator PH47	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
69	п. K=1,00	Butoane de control "Start/Stop" de tip APBB/22N d22 mm/230V	buc	1,00	69,00 0,00	69,00 0,00
70	п. K=1,00	Corpuri de iluminat cu LED 72W, IP20, 7600lm, 4000K, indicele de protectie la lovituri IK8, tip Olympic LED 80 sau analog	buc	16,00	3 288,00 0,00	52 608,00 0,00
71	п. K=1,00	Corp de iluminat cu lampa LED 32W, IP54, 3800Lm, 4000K, tip ALS.PRS UNI LED 1200 sau analog	buc	2,00	925,00 0,00	1 850,00 0,00
72	п. K=1,00	Corp de iluminat cu lampa LED 35W, IP20, 3544Lm, 4000K, tip OPL/R ECO LED 595 sau analog	buc	15,00	750,00 0,00	11 250,00 0,00
73	п. K=1,00	Corp de iluminat cu lampa LED 30W, IP65, 2800Lm, 4000K, tip DAMIN LED 40 sau analog	buc	4,00	360,00 0,00	1 440,00 0,00
74	п. K=1,00	Corp de iluminat cu lampa LED 18W, IP65, 1280Lm, 4000K, tip CD LED 18 sau analog	buc	4,00	475,00 0,00	1 900,00 0,00
75	п. K=1,00	Corp de iluminat cu lampa LED 18W, IP20, 1700Lm, 4000K, tip ROUND BLADE 19 sau analog	buc	2,00	360,00 0,00	720,00 0,00
76	п. K=1,00	Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog	buc	7,00	185,00 0,00	1 295,00 0,00
77	п. K=1,00	Fotoreleu ФР-601	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Utilaj						76 267,00
Incluziv salariu						0,00
Total		lei			218 564,47	
TVA		20,00 %			43 712,89	

Total deviz:262 277,37

Incluziv salariu42 253,90

Intocmit(SRL Lifestar Com)

(funcția, semnătura)

Verificat()

(funcția, semnătura)