

Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinita nr 108

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 lucrari

Valoarea de deviz 253911.46 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri - membrane si spuma poiuretanica)	m2	53.00	38.58 36.18	2044.74 1917.54
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m	27.10	7.96 7.56	215.72 204.88
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2	46.50	39.68 38.88	1845.12 1807.92
4	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde: - verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	53.00	235.19 84.24	12464.89 4464.72
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	533.10	14.02 2.16	7475.13 1151.50
6	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe	m2	467.00	233.53 61.02	109060.49 28496.34

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)				
7	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	66.10	249.95 73.98	16521.65 4890.08
8	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m	27.10	144.42 61.56	3913.84 1668.28
9	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	110.50	51.16 14.04	5653.73 1551.42
10	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	110.50	25.96 18.90	2868.14 2088.45
11	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica)	m	66.40	227.41 68.04	15100.00 4517.86
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3.00	67.50 67.50	202.50 202.50
13	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	3.00	59.94 59.94	179.82 179.82

1	2	3	4	5	6	7
14	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3.00	206.40 0.00	619.20 0.00
		<i>Total</i>	100.00 +			178164.96
		<i>Contributii</i>	24.00 %			12753.91
		<i>Total:</i>	100.00 +			190918.87
		<i>Transport materiale</i>	4.00 %			4873.56
		<i>Total:</i>	100.00 +			195792.43
		<i>Cheltueli de regie</i>	7.00 %			13705.47
		<i>Total:</i>	100.00 +			209497.90
		<i>Beneficiu</i>	1.00 %			2094.98
		<i>Total:</i>	100.00 +			211592.88

		TVA	20.00 %			42318.58
		Total deviz:				253911.46
						71212.94

Antreprenor

SC "JUSTCONSTRUCT" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar

D.E.T.S. s. Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinita nr 108

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL N 1

lucrari

Valoarea de deviz 253911.46 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	71240100107001	Dulgher	h-om	0.75	54.00	40.50
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	613.79	54.00	33144.66
3.	7213050013100	Tinichigu	h-om	135.272	54.00	7304.688
4.	7422010060100	Timplar	h-om	28.73	54.00	1551.42
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3.33	54.00	179.82
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	199.226	54.00	10758.204
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3.00	54.00	162.00
		Total:				53141.292

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	337.452	14.50	4893.058
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.055	591.00	32.269
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	194.48	0.62	120.578
4.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	43.672	23.00	1004.456
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	109.18	25.00	2729.50
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	159.93	39.50	6317.235
7.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1.16	42.00	48.733
8.	2430226103000	Chit polimeric	kg	17.404	42.00	730.955
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	152.852	2.65	405.058
10.	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	648.527	62.00	40208.668
11.	2682132600472	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	648.527	69.00	44748.356
12.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	69.056	16.50	1139.424
13.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	273.12	41.50	11334.463
14.	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	116.025	32.50	3770.813
15.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6.934	20.00	138.674
16.	2811237321800	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	61.141	62.00	3790.73
17.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4.298	22.00	94.563
18.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	663.00	0.50	331.50
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.533	0.00	0.00
20.	4100126202818	Apa	m3	0.131	0.00	0.00

		Total:				121839.031
--	--	---------------	--	--	--	-------------------

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10.662	20.00	213.24
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	53.469	40.00	2138.76
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4.541	40.00	181.636
4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.795	40.00	31.80
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.774	800.00	619.20
		Total:				3184.636

Antreprenor: SC "JUSTCONSTRUCT" SRL

Beneficiar: D.E.T.S. s. Riscani

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

D.E.T.S. s. Riscani

**Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinita nr
108****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1
lucrari
(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri - membrane si spuma poliuretanic)	m2			38.58 36.18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.4700	54.00	25.38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	54.00	10.80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0600	40.00	2.40
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m			7.96 7.56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	54.00	4.86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	54.00	2.70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	40.00	0.40
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2			39.68 38.88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3600	54.00	19.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	54.00	19.44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	40.00	0.80
4	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; - prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei) Mat. marunte (petrol, cirpe, etc.)=1.03	m2			235.19 84.24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.0000	54.00	54.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5600	54.00	30.24
	2811237321800	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	1.1200	62.00	71.523
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2.0000	25.00	51.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.8000	2.65	7.643

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	591.00	0.609
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0.8000	23.00	18.952
	4100126202818	Apa	m3	0.0024	0.00	0.00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030	40.00	0.12
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			14.02 <hr/> 2.16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	54.00	2.16
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0.3000	39.50	11.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0003	40.00	0.012
6	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) Material marunt=1.055	m2			233.53 <hr/> 61.02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.9200	54.00	49.68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2100	54.00	11.34
	2682132600472	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1.1500	69.00	83.714
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1.1500	62.00	75.221
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0.6000	14.50	9.178
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1000	40.00	4.00
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0.0200	20.00	0.40
7	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) Material marunt=1.055	m2			249.95 <hr/> 73.98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.1600	54.00	62.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2100	54.00	11.34
	2682132600472	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1.1750	69.00	85.534
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1.1750	62.00	76.857
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0.6000	14.50	9.178
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1000	40.00	4.00
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0.0200	20.00	0.40
8	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincată sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m			144.42 <hr/> 61.56

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1.04				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.8900	54.00	48.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	54.00	13.50
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1.8500	41.50	79.846
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0500	20.00	1.04
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.0300	22.00	0.686
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2.0000	0.62	1.29
9	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			51.16 <hr/> 14.04
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	54.00	14.04
	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1.0500	32.50	34.125
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
10	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1.05	m			25.96 <hr/> 18.90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.3000	54.00	16.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	54.00	2.70
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0.1500	42.00	6.615
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0.0100	42.00	0.441
11	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1.04	m			227.41 <hr/> 68.04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.0100	54.00	54.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	54.00	13.50
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3.2000	41.50	138.112
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1.0000	16.50	17.16
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0800	20.00	1.664
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.0500	22.00	1.144
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2.0000	0.62	1.29
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67.50 <hr/> 67.50

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	54.00	13.50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	54.00	54.00
13	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			59.94 ----- 59.94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	54.00	59.94
14	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			206.40 ----- 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	800.00	206.40

Antreprenor SC "JUSTCONSTRUCT" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar D.E.T.S. s. Riscani
(functia, semnatura)