

Заказчик: Примэрия с. Дезгинжа

Объект: Устройство щебеночной дороги по ул. Осипенко

Подрядчик: О.О.О."Group One"

Form. №3

Deviz local

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

478551,83 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		Total borderou de resurse				
		Manopera:				
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,65	57,66	3324,21
2	7129020012800	Pavator	h-om	93,89	57,66	5413,55
3	9310060019930	Muncitor	h-om	125,38	57,66	7229,25
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,09	57,66	178,00
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,87	57,66	50,25
6	7123010010200	Betonist	h-om	9,09	57,66	524,22
		Total manopera:	lei			16719,48
		Materiale:				
7	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	135,51	20,00	2710,28
8	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	332,67	250,00	83166,56
9	1411122201661	Piatra spartă 20-70 mm	m3	479,68	350,00	167888,70
10	1411122201752	Piatra spartă 10-20	m3	38,07	350,00	13324,50
11	1411122201645	Piatra spartă 5-10 mm	m3	25,38	350,00	8883,00
12	1120206201036	Săvura	m3	25,38	210,00	5329,80
13	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	63,94	12,00	767,34
14	2010237318750	Distanțieri	buc	9,45	10,00	94,50
15	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,63	15,00	9,45
16	2663102100001	Beton clasă...(pt.informație)	m3	1,08	0,00	0,00
17	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	194,25	2,00	388,50
18	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,97	300,00	291,78
19	1421102200290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,76	350,00	264,60
20	4100116202818	Apa	m3	0,28	20,00	5,67
21	2663102100000	Beton	m3	1,61	1000,00	1612,80
22	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,93	20,00	18,59
23	2020212927745	Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00	100,00	0,11
		Total materiale:	lei			284756,18
		Utilaje:				
24	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	32,49	500,00	16243,63
25	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vîlțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	38,82	350,00	13588,31
26	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,39	250,00	4098,29
27	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,55	500,00	3274,02
28	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	28,43	350,00	9948,96
29	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	68,78	350,00	24072,93
30	2952270007611	Distribuitor de criblură	h-ut	2,69	500,00	1345,14
31	2952270004100	Stantă sau foarfecă electrică de tăiat oțel beton	h-ut	0,13	20,00	2,52
32	2940340004000	Mășină de fasonat oțel beton cu motor electric	h-ut	0,52	20,00	10,46
33	2952270004250	Mășină automată de tăiat și îndreptat oțel beton	h-ut	0,08	20,00	1,64
34	2952270006600	Trolie cu act. electrică	h-ut	0,04	10,00	0,38
35	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,06	100,00	5,99
36	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,02	500,00	9,45
37	2922140007000	Macară	h-ut	0,26	350,00	91,87
38	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,42	100,00	42,00
39	2952220003547	Autogreder	h-ut	1,68	500,00	841,00
40	2952270004019	Placă vibratoare, greutăți=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,22	100,00	21,60
41	2952240000000	Longrină metalică de 3 m lungime	h-ut	7,50	100,00	750,40
		Total utilaje:	lei			74348,59
		Total:	lei			375824,25
		Asigurări sociale și medicale:22,5%	lei			3761,88
		Total:	lei			379586,13
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00

	Total cheltuieli directe:	lei		379586,13
	Cheltuieli de regie:3%	lei		11387,58
	Total cu cheltuieli de regie:	lei		390973,72
	Beneficiu de deviz:2%	lei		7819,47
	Total:	lei		398793,19
	TVA:20%	lei		79758,64
	Total deviz:	lei		478551,83

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"



/Dorin FORTUNA /


Catalog de prețuri unitare pentru obiect

(formular desfășurat)

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total (inclusiv salariu)
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1805,00 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1805,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapat cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 (118,78)
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			437,02 (21,33)
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
4	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9691,84 (284,84)
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6615,00
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	2952270007611	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,00
5	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare	m3			156,84 (156,84)
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,84
6	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,07 (3,00)
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,00	12,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,83
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	10,00	1,50
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	20,00	0,17
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	20,00	0,03
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	10,00	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1268,84 (265,24)
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,00	370,00

	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	300,00	234,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	350,00	252,00
	4100116202818	Apa	m3	0,2700	20,00	5,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			290,00 (0,00)
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	500,00	290,00
9	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3			1723,21 (178,17)
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	1000,00	1008,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	300,00	28,80
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	20,00	11,62
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0007	100,00	0,07
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	20,00	6,30
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	57,66	178,17
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	100,00	13,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	250,00	7,75
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime		4,6900	100,00	469,00

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"



/ Dorin FORTUNA /

Заказчик: Примэрия с. Дезгинжа

Form. №7

Объект: Устройство щебеночной дороги по ул. Осипенко

Подрядчик: О.О.О."Group One"

Deviz local

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

478551,83 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură (incl. salariu)	Total (inclusiv. salariu)
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,33	1805,00 (0,00)	9620,65 (0,00)
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,24	500,00	9620,65
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	26,60	118,78 (118,78)	3159,54 (3159,54)
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,80	57,66	3159,54
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	253,75	437,02 (21,33)	110894,89 (5413,55)
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	58,87	20,00	1177,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	332,67	250,00	83166,56
	7129020012800	Pavator	h-om	93,89	57,66	5413,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	38,82	350,00	13588,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,84	250,00	1459,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,18	500,00	6090,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,38	9691,84 (284,84)	245978,91 (7229,25)
	9310060019930	Muncitor	h-om	125,38	57,66	7229,25
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	479,68	350,00	167888,70
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	38,07	350,00	13324,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	25,38	350,00	8883,00
	1120206201036	Savura	m3	25,38	210,00	5329,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	76,14	20,00	1522,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,07	500,00	532,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,55	500,00	3274,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	28,43	350,00	9948,96
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	68,78	350,00	24072,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,51	250,00	2626,83
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	2,69	500,00	1345,14
5	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare	m3	1,05	156,84 (156,84)	164,68 (164,68)
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,86	57,66	164,68
6	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	63,00	17,07 (3,00)	1075,18 (188,89)
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	63,94	12,00	767,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,09	57,66	178,00
	2010237318750	Distantieri	buc	9,45	10,00	94,50
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,13	20,00	2,52
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,52	20,00	10,46
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,08	20,00	1,64
	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,04	10,00	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,63	15,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	57,66	10,90
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,05	1268,84 (265,24)	1332,28 (278,50)
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,08	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	194,25	2,00	388,50

	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,82	300,00	245,70
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,76	350,00	264,60
	4100116202818	Apa	m3	0,28	20,00	5,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,15	57,66	239,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68	57,66	39,35
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,06	100,00	5,99
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,02	500,00	9,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,26	350,00	91,87
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,42	100,00	42,00
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,90	290,00 (0,00)	841,00 (0,00)
	2952220003547	Autogreder	h-ut	1,68	500,00	841,00
9	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	1,60	1723,21 (178,17)	2757,13 (285,07)
	2663102100000	Beton	m3	1,61	1000,00	1612,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,15	300,00	46,08
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,93	20,00	18,59
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00	100,00	0,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,50	20,00	10,08
	7123010010200	Betonist	h-om	4,94	57,66	285,07
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,22	100,00	21,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,05	250,00	12,40
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	7,50	100,00	750,40
		Total:	lei			375824,25
		Inclusiv salariu:	lei			(16719,48)
		Asigurari sociale si medicale:22,5%	lei			3761,88
		Total:	lei			379586,13
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		Total cheltuieli directe:	lei			379586,13
		Cheltuieli de regie:3%	lei			11387,58
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			390973,72
		Beneficiu de deviz:2%	lei			7819,47
		Total:	lei			398793,19
		TVA:20%	lei			79758,64
		Total deviz:	lei			478551,83

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"

/ Dorin FORTUNA /

