

**Reconstructia acoperisului  
cladirii 5301204.727.05 (camin  
studentesc adiacent blocurilor de  
studii) pe terenul cu nr.cadastral  
5301204.727, situat in  
mun.Hincesti**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-2

### CBA Solutii constructive

Valoarea de deviz 98 747,39 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Briu monolit</b>				
1	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)- (Armatura d16 B500 L= 750mm)	buc	80,00	10,000 8,000	800,000 640,000
2	CC11A	Injectarea cu pasta de ciment pentru protectia armaturii pretensionate, in canale cu diametrul de 35 mm (Впрыскивание цементной пасты для защиты предварительно напряженной арматуры в каналы диаметром 35 мм)	m	24,00	18,160 14,000	435,840 336,000
3	CC11A apl	Injectarea cu pasta de ciment pentru protectia armaturii pretensionate, in canale cu diametrul de 35 mm (Впрыскивание цементной пасты для защиты предварительно напряженной арматуры в каналы диаметром 35 мм)- (Ancore chimice HY170 = flacoane 500ml ) Nc=0,6 buc/ml	m	24,00	162,160 14,000	3 891,840 336,000
4	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из	m2	71,58	92,878 40,000	6 648,220 2 863,200

1	2	3	4	5	6	7
		вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)				
5	CC02K	Armaturi din otel beton A240 d6 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	253,62	21,596 3,960	5 477,167 1 004,336
6	CC02L2	Armaturi din otel beton 500C d12 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	461,77	20,476 2,840	9 455,220 1 311,428
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg	75,84	33,214 8,400	2 518,950 637,056
8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,60	2 510,583 212,000	36 654,514 3 095,200

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами)С16/20				
		<i>Total</i>	Lei			65 881,751
		<b>Total Briu monolit Inclusiv salariu</b>				<b>65 881,751 10 223,220</b>

		Total	Lei	65 881,75
		Asigurari sociale si medicale	24 %	2 453,58
		Cheltuieli de transport	5 %	2 588,60
		Cheltuieli directe		70 923,93
		Cheltuieli de regie	10,5 %	7 447,01
		Total		78 370,94
		Beneficiu de deviz	5 %	3 918,55
		Total		82 289,49
		TVA	20 %	16 457,90
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>98 747,39</b> <hr/> <b>10 223,23</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia acoperisului  
cladirii 5301204.727.05 (camin  
studentesc adiacent blocurilor de  
studii) pe terenul cu nr.cadastral  
5301204.727, situat in  
mun.Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
CBA Solutii constructive**

**Valoarea de deviz 98 747,39 Lei**

Intocmit in prețuri curente 23.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	70,8100	40,00	2 832,400
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	54,5707	40,00	2 182,828
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,8000	40,00	672,000
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	60,8430	40,00	2 433,720
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,7584	40,00	30,336
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,4096	40,00	576,384
7.	7422010060100	Timplar	h-om	16,0000	40,00	640,000
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,3888	40,00	855,552
		<b>Total manopera</b>				<b>10 223,23</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,1376	10,00	11,376
2.	201010290349-5	Scinduri de rasinoase	m3	0,0716	5 700,00	408,120
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0716	5 700,00	408,120
4.	2010237318750	Distantieri	buc	200,3092	1,20	240,371
5.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	9,3054	200,00	1 861,080
6.	2320187315789	Decofrol	kg	8,5896	20,00	171,792
7.	2651122100000	Ciment	kg	76,8000	2,30	176,640
8.	266310210000-0	Beton C16/20	m3	15,4139	2 000,00	30 827,800
9.	27042026	Ancore chimice HY170	buc	14,4000	240,00	3 456,000
10.	271060210000-1	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- A240 d6	kg	259,9605	16,00	4 159,368
11.	271060220000-0	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm-500C d12	kg	473,3142	16,00	7 573,027
12.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7584	35,00	26,544
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,1539	35,00	250,387
14.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	75,8400	24,00	1 820,160
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,1474	20,00	42,948
16.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3792	58,00	21,994
17.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	21,4740	1,00	21,474
18.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	21,4740	1,00	21,474
19.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3579	55,00	19,684
20.	287413631330-0	Armatura d16 B500 L= 750mm	buc	80,0000	2,00	160,000
21.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,1474	20,00	42,948
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6067	3,00	1,820

23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4477	20,00	48,954
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>51 772,07</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140007000	Macara	h-ut	4,8034	550,00	2 641,870
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,7600	50,00	438,000
3.	2952270003333	Pompa de injectat	h-ut	1,9200	10,00	19,200
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,4316	550,00	787,380
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>3 886,45</b>

Total	Lei	65 881,75
Asigurari sociale si medicale	24 %	2 453,58
Cheltuieli de transport	5 %	2 588,60
Cheltuieli directe		70 923,93
Cheltuieli de regie	10,5 %	7 447,01
Total		78 370,94
Beneficiu de deviz	5 %	3 918,55
Total		82 289,49
TVA	20 %	16 457,90

**Total deviz: 98 747,39**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucția acoperisului clădirii  
**5301204.727.05** (camin studentesc adiacent  
blocurilor de studii) pe terenul cu nr.cadastral  
**5301204.727**, situat in mun.Honcesti

**Investitor** Scoala Profesionala din or.  
**Hincesti**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Briu monolit</b>				
1	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)- (Armatura d16 B500 L= 750mm)	buc			10,000 8,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	287413631330-0	Armatura d16 B500 L= 750mm	buc	1,0000	2,00	2,00
2	CC11A	Injectarea cu pasta de ciment pentru protectia armaturii pretensionate, in canale cu diametrul de 35 mm (Впрыскивание цементной пасты для защиты предварительно напряженной арматуры в каналы диаметром 35 мм)	m			18,160 14,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2651122100000	Ciment	kg	1,6000	2,30	3,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003333	Pompa de injectat	h-ut	0,0400	10,00	0,40
3	CC11A apl	Injectarea cu pasta de ciment pentru protectia armaturii pretensionate, in canale cu diametrul de 35 mm (Впрыскивание цементной пасты для защиты предварительно напряженной арматуры в каналы диаметром 35 мм)- (Ancore chimice HY170 = flacoane 500ml ) Nc=0,6 buc/ml	m			162,160 14,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3500	40,00	14,00
	27042026	Ancore chimice HY170	buc	0,6000	240,00	144,00
	2651122100000	Ciment	kg	1,6000	2,30	3,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003333	Pompa de injectat	h-ut	0,0400	10,00	0,40
4	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			92,878 40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 700,00	5,70
	201010290349-5	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 700,00	5,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
5	CC02K	Armaturi din otel beton A240 d6 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на	kg			21,596 3,960

1	2	3	4	5	6	7
		стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	271060210000-1	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm-A240 d6	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantiери	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
6	CC02L2	Armatuри din otel beton 500C d12 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			20,476 2,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	271060220000-0	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm-500C d12	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantiери	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg			33,214 8,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	58,00	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)C16/20	m3			2 510,583 212,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	266310210000-0	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.