

**Lucrari de instalare a placilor de  
granit adiacent scuarului "Maica  
Indurerata" din str.  
Trandafirilor sector Botanica,  
etapa II**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 885 039,63 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RMD15A	Curatirea manuala a placajelor din piatra (pregatirea stratului suport)	m	44,000	704,80 640,00	31 011,200 28 160,000
2	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	10,620	131,20 131,20	1 393,360 1 393,360
3	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	264,000	55,31 28,80	14 600,802 7 603,200
4	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: teava inox 30x20x2.0 mm AISI304 Suport	kg	479,010	332,71 26,40	159 373,787 12 645,840
5	CI12A	Placa din granit negru (120*55*47,4 cm) 22 buc si (138*63,8*54,9 cm) 22 buc, cu grosimea de 3 cm, montate pe suport metalic cu adeziv SikaTack Panel si Sika Montageband (Placile de granit vor contine inscriptii mecanice a 708 nume de familii cu 10439 caractere, inaltimea semnului de 3 cm)	m2	31,540	9 893,45 304,00	312 039,360 9 588,160
6	CI12A	Placaje din granit negru (126*32,5 cm) 8 buc. cu grosimea de 3 cm, montate pe suport metalic cu adeziv SikaTack Panel	m2	1,800	5 503,69 304,00	9 906,650 547,200

1	2	3	4	5	6	7
7	CI12A	Placaje din granit negru (64*37 cm) 37 buc. cu grosimea de 3 cm, montate pe suport metalic cu adeziv SikaTack Panel	m2	5,280	5 504,12 304,00	29 061,770 1 605,120

	Total	lei	557 386,93
	Asigurarea sociala	24 %	14 770,29
	Transportarea materialelor	7 %	34 217,57
	Cheltuieli de depozitare	2 %	9 776,45
	Total		616 151,24
	Cheltuieli de regie	14 %	86 261,17
	Total		702 412,41
	Beneficiu de deviz	5 %	35 120,62
	Total		737 533,03
	TVA	20 %	147 506,60
	<b>Total deviz:</b>		<b>885 039,63</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>		<b>61 542,88</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de instalare a placilor de  
granit adiacent scuarului "Maica  
Indurerata" din str.  
Trandafirilor sector Botanica,  
etapa II**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 885 039,63 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	467,860	80,00	37 428,800
2.	7123011000200	Betonist	h-om	66,528	80,00	5 322,240
3.	7212030022700	Sudor	h-om	4,790	80,00	383,200
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	143,703	80,00	11 496,240
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,417	80,00	1 393,360
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,476	80,00	3 238,080
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,512	80,00	2 280,960
<b>Total manopera</b>						<b>61 542,88</b>

**Materiale:**

1.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	8,800	124,00	1 091,200
2.	1711317309327	Cirpe plusata	buc	88,000	20,00	1 760,000
3.	2670112202050-2	Placa din granit negru gr. 3 cm	m2	33,767	8 950,00	302 214,650
4.	2670112202050-3	Placaje din granit negru (126*32,5 cm)	m2	1,927	4 850,00	9 345,950
5.	2670112202050-4	Placaje din granit negru (64*37cm)	m2	5,653	4 850,00	27 417,050
6.	2811236306270-1	Grilaj pentru scari, balcoane din teava inox 30x20x2.0mm AISI304	kg	479,010	306,20	146 672,862
7.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,437	35,00	50,295
8.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,395	2,00	4,790
9.	4100126202818	Apa	m3	1,109	20,00	22,180
10.	5001000100135	Burghiu beton	buc	1,558	156,24	243,422
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>488 822,40</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,931	150,00	289,650
2.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	44,880	150,00	6 732,000
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>7 021,65</b>

Total	lei	557 386,93
Asigurarea sociala	24 %	14 770,29
Transportarea materialelor	7 %	34 217,57

Cheltuieli de depozitare	2 %	9 776,45
Total		616 151,24
Cheltuieli de regie	14 %	86 261,17
Total		702 412,41
Beneficiu de deviz	5 %	35 120,62
Total		737 533,03
TVA	20 %	147 506,60
<b>Total deviz:</b>		<b>885 039,63</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de instalare a placilor de granit  
adiacent scuarului "Maica Indurerata" din str.  
Trandafirilor sector Botanica, etapa II**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RMD15A	Curatirea manuala a placajelor din piatra (pregatirea stratului suport)	m			704,80
						640,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	8,0000	80,00	640,00
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,2000	124,00	24,80
	1711317309327	Cirpe plusata	buc	2,0000	20,00	40,00
2	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			131,20
						131,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	80,00	131,20
3	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			55,31
						28,80
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	80,00	20,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	80,00	8,64
	5001000100135	Burghiu beton	buc	0,0059	156,24	0,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	20,00	0,08
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	25,50
4	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: teava inox 30x20x2.0 mm AISI304 Suport	kg			332,71
						26,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2811236306270-1	Grilaj pentru scari, balcoane din teava inox 30x20x2.0mm AISI304	kg	1,0000	306,20	306,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	35,00	0,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	2,00	0,01
5	CI12A	Placa din granit negru (120*55*47,4 cm) 22 buc si (138*63,8*54,9 cm) 22 buc, cu grosimea de 3 cm, montate pe suport metalic cu adeziv SikaTack Panel si Sika Montageband (Placile de granit vor contine inscriptii mecanice a 708 nume de familii cu 10439 caractere, inaltimea semnului de 3 cm)	m2			9 893,45
						304,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000	80,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,00
	2670112202050-2	Placaje din granit negru gr. 3 cm	m2	1,0600	8 950,00	9 581,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,50
6	CI12A	Placaje din granit negru (126*32,5 cm) 8 buc. cu grosimea de 3 cm, montate pe suport metalic cu adeziv SikaTack Panel	m2			5 503,69
						304,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000	80,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,00
	2670112202050-3	Placaje din granit negru (126*32,5 cm)	m2	1,0600	4 850,00	5 192,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,50
7	CI12A	Placaje din granit negru (64*37 cm) 37 buc. cu grosimea de 3 cm, montate pe suport metalic cu adeziv SikaTack Panel	m2			5 504,12
						304,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000	80,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,00
	2670112202050-4	Placaje din granit negru (64*37cm)	m2	1,0600	4 850,00	5 192,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,50

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.