

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Obiectul 1.2A - Constructie capitala. Elemente de constructie (compart. C)**

**Valoarea de deviz 21 116 778,83 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	102,230	2 152,49 0,00	220 049,55 0,00
2	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	22,410	4 073,47 209,46	91 286,47 4 694,02
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройством грунтовой подушки)	100 m3	26,300	7 712,55 12,25	202 840,11 322,06
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	42,790	1 798,50 0,00	76 957,65 0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	42,790	4 204,95 568,45	179 929,75 24 323,95
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol)	100 m3	33,150	2 362,48 0,00	78 316,35 0,00
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	5 635,000	27,41 0,00	154 443,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>1 003 823,72 29 340,03</b>
		<b>2. Fundatii</b>				
		<b>3. Fm-1</b>				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	33,800	2 027,96 290,03	68 545,13 9 802,85
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	153,200	2 117,91 283,58	324 464,26 43 444,46
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile (Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	725,000	157,49 77,34	114 178,08 56 071,50
11	CC01E	Armatuiri din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	185,600	18,21 4,32	3 379,19 801,44
12	CC01F1	Armatuiri din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	29 778,520	17,56 3,67	522 982,31 109 395,89
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3)	kg	367,040	58,34 13,53	21 412,49 4 967,68
		<b>Total Fm-1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 054 961,46 224 483,82</b>
		<b>4. Fm-2 (2 buc)</b>				
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,900	2 028,44 290,02	1 825,60 261,02
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	3,400	2 117,79 283,58	7 200,48 964,17
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile (Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,200	157,62 77,34	1 134,83 556,85
17	CC01C	Armatuiri din otel beton OB 37 fasonate	kg	4,960	18,99	94,17

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate			5,09	25,27
18	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	113,700	17,95 4,06	2 040,80 461,65
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3)	kg	9,920	58,34 13,53	578,71 134,25
		<b>Total Fm-2 (2 buc)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>12 874,59</b> <b>2 403,21</b>
		<b>5. Fu-3</b>				
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,300	2 030,13 290,03	609,04 87,01
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	0,800	2 117,31 283,57	1 693,85 226,86
22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile (Placaj Laminat - 18 mm), cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,600	156,79 77,34	407,66 201,09
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 100*100)	kg	4,960	17,20 1,94	85,31 9,60
		<b>Total Fu-3</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 795,86</b> <b>524,56</b>
		<b>6. Fu-4 (2 buc)</b>				
24	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,400	2 027,57 290,02	811,03 116,01
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	1,500	2 118,37 283,58	3 177,56 425,37
26	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	158,39 77,34	791,97 386,70
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici	kg	9,300	17,22	160,14

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, la placi (d5, 100*100)			1,94	18,05
		<b>Total Fu-4 (2 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>4 940,70 946,13</b>
		<b>7. Fu-5</b>				
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,300	2 030,13 290,03	609,04 87,01
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	1,600	2 118,31 283,58	3 389,29 453,73
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile (Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	158,39 77,34	791,97 386,70
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 100*100)	kg	6,200	17,21 1,93	106,72 11,99
		<b>Total Fu-5 Inclusiv salariu</b>				<b>4 897,02 939,43</b>
		<b>8. Fu-6</b>				
32	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,300	2 030,13 290,03	609,04 87,01
33	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	2,100	2 118,08 283,58	4 447,96 595,52
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,000	157,49 77,34	944,92 464,04
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 100*100)	kg	6,200	17,21 1,93	106,72 11,99
		<b>Total Fu-6 Inclusiv salariu</b>				<b>6 108,64 1 158,56</b>
		<b>9. Hidroizolare fundatiilor</b>				
36	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	65,000	64,07 24,49	4 164,61 1 591,91

1	2	3	4	5	6	7
37	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	365,000	77,95 6,45	28 452,02 2 352,43
		<b>Total Hidroizolare fundatiilor Inclusiv salariu</b>				<b>32 616,63 3 944,34</b>
		<b>10. Curti de lumina</b>				
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	56,200	2 117,92 283,58	119 026,84 15 937,20
39	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile (Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	375,000	147,32 61,23	55 245,74 22 960,31
40	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	414,000	20,50 6,38	8 487,75 2 641,55
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d8 B500B, cu ochi 150x150)	kg	2 430,000	18,16 2,90	44 120,30 7 047,61
42	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	190,000	77,95 6,45	14 811,17 1 224,55
		<b>Total Curti de lumina Inclusiv salariu</b>				<b>241 691,80 49 811,22</b>
		<b>11. Canale subterane</b>				
		<b>Total Canale subterane Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>12. Canal N1 (Camin de control AC1)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,400	2 027,57 290,02	811,03 116,01
44	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,780	2 167,37 683,17	1 690,55 532,87
45	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KИЦ-10 (0,18 m3)	buc	1,000	1 316,66 0,00	1 316,66 0,00
46	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KИЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
47	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KИЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,000	583,00 0,00	583,00 0,00
48	AcE10A1	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
49	AcE10A1	Capacul cu rama din fonta	buc	1,000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	16,520	42,75 13,53	706,27 223,57
51	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t	0,020	1 306,00 415,50	26,12 8,31
52	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,300	89,46 56,72	653,08 414,02
53	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	7,500	103,26 7,73	774,43 58,01
54	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (100 mm)	m3	0,500	444,82 39,32	222,41 19,66
55	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л12д-8 L-720mm; l-570mm; H-360mm; grosime-60mm,	buc	9,000	1 773,01 135,35	15 957,05 1 218,11

1	2	3	4	5	6	7
		greutate-0,11t)				
56	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8 L-740mm; l-570mm; grosime-50mm; greutate-0,05t)	buc	9,000	764,56 19,33	6 881,04 174,01
57	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,200	89,47 56,72	644,16 408,36
58	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	7,500	103,26 7,73	774,43 58,01
59	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,400	531,40 54,77	212,56 21,91
60	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,400	445,22 39,32	178,09 15,73
		<b>Total Canal N1 (Camin de control AC1) Inclusiv salariu</b>				<b>35 100,88 3 268,58</b>
		<b>13. Canal N2 (Camin de control CC1)</b>				
61	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,300	2 030,13 290,03	609,04 87,01
62	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,410	2 298,04 622,60	5 538,28 1 500,46
63	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	2 416,00 0,00	2 416,00 0,00
64	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,000	1 167,00 0,00	3 501,00 0,00
65	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)	buc	2,000	1 000,00 0,00	2 000,00 0,00
66	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,000	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
67	AcE14A1	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
68	AcE14A1	Capacul cu rama din fonta	buc	1,000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	50,480	42,75 13,53	2 158,11 683,24
70	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a conformatiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a conformatiilor si constructiilor metalice.	t	0,050	1 307,20 415,00	65,36 20,75
71	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	22,000	89,47 56,72	1 968,25 1 247,75
72	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	22,000	103,22 7,73	2 270,83 170,15
73	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,500	2 029,16 290,04	1 014,58 145,02
74	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250)	m3	0,600	2 094,80 283,58	1 256,88 170,15
75	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu arietai din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,000	146,87 61,23	734,37 306,14
76	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d5 Bp500B, cu ochi 100x100)	kg	49,600	18,16 2,90	900,68 143,85
77	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	9,000	20,50 6,38	184,52 57,42



1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
78	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (100 mm)	m3	0,600	445,22 39,32	267,13 23,59
79	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л3-8 L-2970mm, l-780mm; H-380mm; greutate-0,75t)	buc	1,000	7 040,15 135,34	7 040,15 135,34
80	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л3д-8 L-720mm; l-780mm; H-380mm; greutate-0,19t)	buc	1,000	2 345,67 135,34	2 345,67 135,34
81	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П5-8)	buc	17,000	2 270,93 48,34	38 605,73 821,74
82	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,500	530,94 54,78	265,47 27,39
83	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,500	444,82 39,32	222,41 19,66
84	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	8,000	89,47 56,72	715,73 453,73
85	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	8,000	103,36 7,73	826,85 61,87
		<b>Total Canal N2 (Camin de control CC1) Inclusiv salariu</b>				<b>78 527,04 6 210,60</b>
		<b>14. Canal N3 (Camin de control CC5)</b>				
86	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,300	2 030,13 290,03	609,04 87,01
87	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din	m3	3,070	2 297,50	7 053,33

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana			622,58	1 911,33
88	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	2 416,00 0,00	2 416,00 0,00
89	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	6,000	1 167,00 0,00	7 002,00 0,00
90	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,000	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
91	AcE14A1	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
92	AcE14A1	Capacul cu rama din fonta	buc	1,000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
93	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	59,000	42,75 13,53	2 522,37 798,54
94	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,060	1 305,50 414,67	78,33 24,88
95	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	30,200	89,47 56,72	2 701,87 1 712,82
96	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	30,000	103,26 7,73	3 097,68 232,02
97	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	1,100	2 028,29 290,03	2 231,12 319,03
98	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250)	m3	0,900	2 094,78 283,58	1 885,30 255,22
99	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20	m2	5,000	146,87 61,23	734,37 306,14

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv				
100	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d5 Bp500B, cu ochi 100x100)	kg	120,000	18,16 2,90	2 178,78 348,03
101	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	14,600	20,50 6,38	299,37 93,20
102	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (100 mm)	m3	0,600	445,22 39,32	267,13 23,59
103	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л3-8 L-2970mm, l-780mm; H-380mm; greutate-0,75t)	buc	2,000	7 040,15 135,34	14 080,31 270,69
104	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л3-8 L-720mm; l-780mm; H-380mm; greutate-0,19t)	buc	1,000	2 345,67 135,34	2 345,67 135,34
105	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П5-8, L-2990mm; l-780mm; H-70mm; greutate - 0,41t)	buc	20,000	2 270,92 48,34	45 418,49 966,75
106	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1-8 L-720mm; l-420mm; H-360mm; greutate-0,11t)	buc	8,000	1 520,51 135,34	12 164,04 1 082,76
107	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (placa П1-5)	buc	14,000	734,26 19,33	10 279,64 270,68
108	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,500	530,94 54,78	265,47 27,39
109	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,500	444,82 39,32	222,41 19,66
110	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala	m3	0,070	2 102,86 283,57	147,20 19,85

1	2	3	4	5	6	7
		de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) Placa P-1				
111	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	8,320	18,51 3,94	154,04 32,74
112	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2	8,000	89,47 56,72	715,73 453,73
113	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatiche, inclusiv scafele și doliile din hidroizolantă curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	8,000	103,36 7,73	826,85 61,87
		<b>Total Canal N3 (Camin de control CC5)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>123 316,54</b> <b>9 453,27</b>
		<b>15. Canal N4 (Camin de control CC2)</b>				
114	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,580	2 026,84 290,03	1 175,57 168,22
115	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m3	1,260	2 780,67 893,97	3 503,64 1 126,40
116	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	1 316,66 0,00	1 316,66 0,00
117	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КИД-10-9 (0,24 m3)	buc	4,000	650,00 0,00	2 600,00 0,00
118	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,000	583,00 0,00	583,00 0,00
119	AcE13A1	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
120	AcE13A1	Capacul cu ramă din fontă	buc	1,000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
121	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	33,160	42,75 13,54	1 417,70 448,83
122	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de	t	0,030	1 305,33	39,16

1	2	3	4	5	6	7
		mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.			414,67	12,44
123	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	13,000	89,47 56,72	1 163,06 737,31
124	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	14,000	103,28 7,73	1 445,99 108,28
125	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,800	2 027,61 290,02	1 622,09 232,02
126	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250)	m3	1,400	2 095,90 283,58	2 934,26 397,01
127	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d5 Bp500B, cu ochi 100x100)	kg	214,100	18,16 2,90	3 887,12 620,98
128	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,600	20,51 6,38	217,36 67,67
129	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) Placa P-1	m3	0,110	2 091,45 283,64	230,06 31,20
130	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13,640	18,54 3,93	252,94 53,62
131	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2Д-8 L-720mm; 1-570mm; H-360mm; grosime-60mm,	buc	7,000	1 773,01 135,35	12 411,04 947,42

1	2	3	4	5	6	7
		greutate-0,11t)				
132	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8 L-740mm; l-570mm; grosime-50mm; greutate-0,05t)	buc	7,000	764,56 19,34	5 351,93 135,35
133	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (placa П1-5)	buc	13,000	734,26 19,33	9 545,39 251,35
134	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,500	530,94 54,78	265,47 27,39
135	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,500	444,82 39,32	222,41 19,66
136	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	5,500	89,47 56,72	492,08 311,94
137	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	4,000	103,36 7,74	413,43 30,94
138	DE10A	Rigola drenaj liniar AQUA-TOP DN90 H100 A15 1000x135x100 cu grila din otel zincat, complet 1091H	m	3,000	769,96 38,02	2 309,89 114,07
		<b>Total Canal N4 (Camin de control CC2)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>55 770,25</b> <b>5 842,10</b>
		<b>16. Canal N5 (Camin de control CC3)</b>				
139	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,580	2 026,84 290,03	1 175,57 168,22
140	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,780	2 779,58 893,95	2 168,07 697,28
141	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	1 316,66 0,00	1 316,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
142	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
143	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,000	583,00 0,00	583,00 0,00
144	AcE13A1	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
145	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta	buc	1,000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
146	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	16,520	42,75 13,53	706,27 223,57
147	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t	0,020	1 306,00 415,50	26,12 8,31
148	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,300	89,46 56,72	653,08 414,02
149	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	7,000	103,14 7,73	721,99 54,14
150	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	1,200	2 027,60 290,03	2 433,12 348,03
151	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2д-8 L-720mm; l-570mm; H-360mm; grosime-60mm, greutate-0,11t)	buc	7,000	1 773,01 135,35	12 411,04 947,42
152	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8 L-740mm; l-570mm; grosime-50mm; greutate-0,05t)	buc	7,000	764,56 19,34	5 351,93 135,35
153	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,500	530,94 54,78	265,47 27,39
154	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de	m3	0,500	444,82	222,41

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip			39,32	19,66
155	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	5,500	89,47 56,72	492,08 311,94
156	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	4,000	103,36 7,74	413,43 30,94
		<b>Total Canal N5 (Camin de control CC3) Inclusiv salariu</b>				<b>32 610,24 3 386,27</b>
		<b>17. Cadre monolite</b>				
		<b>Total Cadre monolite Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>18. Cadru monolit Cm-1 (2 buc)</b>				
157	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	66,400	2 217,11 341,59	147 216,10 22 681,25
158	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	664,000	192,51 83,78	127 828,30 55 633,24
159	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	450,000	49,17 29,00	22 126,06 13 051,13
160	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 878,720	20,98 6,38	39 417,18 11 987,25
161	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 542,520	19,18 4,58	67 932,31 16 210,40



1	2	3	4	5	6	7
162	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	22,240	58,34 13,53	1 297,40 300,98
163	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	184,000	80,55 35,45	14 820,74 6 522,34
		<b>Total Cadru monolit Cm-1 (2 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>420 638,09 126 386,59</b>
		<b>19. Cadru monolit Cm-2 (2 buc)</b>				
164	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	86,600	2 217,11 341,58	192 001,38 29 581,26
165	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	866,000	192,51 83,78	166 715,83 72 557,81
166	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	650,000	49,17 29,00	31 959,86 18 851,63
167	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 885,240	20,98 6,38	39 553,73 12 028,89
168	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5 698,560	19,18 4,58	109 276,98 26 076,34
169	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	60,320	58,34 13,53	3 518,94 816,39
170	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	296,000	80,55 35,45	23 842,06 10 492,46
		<b>Total Cadru monolit Cm-2 (2 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>566 868,78 170 404,78</b>
		<b>20. Cadru monolit Cm-3 (2 buc)</b>				
171	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	51,600	2 217,11	114 403,09

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25			341,59	17 625,79
172	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	516,000	192,51 83,78	99 336,45 43 233,06
173	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	505,000	49,17 29,00	24 832,61 14 646,26
174	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 410,200	20,98 6,38	29 587,04 8 997,86
175	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 144,720	19,18 4,58	79 480,18 18 966,09
176	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	65,600	58,34 13,53	3 827,01 887,86
177	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	168,000	80,55 35,45	13 531,98 5 955,18
		<b>Total Cadru monolit Cm-3 (2 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>364 998,36 110 312,10</b>
		<b>21. Cadru monolit Cm-4 (2 buc)</b>				
178	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	51,200	2 217,09 341,58	113 515,13 17 489,15
179	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	512,000	192,51 83,78	98 566,40 42 897,92
180	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu	buc	505,000	49,17 29,00	24 832,61 14 646,26

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
181	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 387,040	20,98 6,38	29 101,18 8 850,08
182	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 132,800	19,18 4,58	79 251,51 18 911,49
183	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	65,600	58,34 13,53	3 827,01 887,86
184	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	288,000	80,55 35,45	23 197,68 10 208,88
		<b>Total Cadru monolit Cm-4 (2 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>372 291,52 113 891,64</b>
		<b>22. Cadru monolit Cm-5 (2 buc)</b>				
185	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	51,600	2 217,11 341,59	114 403,09 17 625,79
186	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	516,000	192,51 83,78	99 336,45 43 233,06
187	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	505,000	49,17 29,00	24 832,61 14 646,26
188	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 410,200	20,98 6,38	29 587,04 8 997,86
189	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	4 144,720	19,18 4,58	79 480,18 18 966,09

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
190	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	65,600	58,34 13,53	3 827,01 887,86
191	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	208,000	80,55 35,45	16 753,88 7 373,08
		<b>Total Cadru monolit Cm-5 (2 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>368 220,26 111 730,00</b>
		<b>23. Cadru monolit Cm-6 (2 buc)</b>				
192	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	51,800	2 217,11 341,58	114 846,27 17 694,10
193	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	518,000	192,51 83,78	99 721,47 43 400,63
194	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	504,000	49,17 29,00	24 781,18 14 617,26
195	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 404,000	20,98 6,38	29 457,04 8 958,29
196	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 029,720	19,18 4,58	77 274,91 18 439,85
197	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	65,600	58,34 13,53	3 827,01 887,86
198	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	248,000	80,55 35,45	19 975,78 8 790,98
		<b>Total Cadru monolit Cm-6 (2 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>369 883,66 112 788,97</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>24. Cadru monolit Cm-7 (2 buc)</b>				
199	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	79,600	2 217,11 341,59	176 482,03 27 190,17
200	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	796,000	192,51 83,78	153 239,95 66 692,86
201	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	564,000	49,17 29,00	27 731,32 16 357,41
202	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 733,920	20,98 6,38	36 379,06 11 063,36
203	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 929,960	19,18 4,58	94 537,92 22 559,24
204	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	52,440	58,34 13,53	3 059,22 709,72
205	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	248,000	80,55 35,45	19 975,78 8 790,98
		<b>Total Cadru monolit Cm-7 (2 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>511 405,28 153 363,74</b>
		<b>25. Cadru monolit Cm-8 (2 buc)</b>				
206	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	28,600	2 217,08 341,58	63 408,50 9 769,33
207	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	286,000	192,51 83,78	55 058,58 23 962,51
208	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar,	buc	280,000	49,17	13 767,32

1	2	3	4	5	6	7
		folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R			29,00	8 120,70
209	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	650,200	20,98 6,38	13 641,63 4 148,64
210	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 890,840	19,18 4,58	36 259,15 8 652,35
211	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,920	58,34 13,53	578,71 134,25
212	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	248,000	80,55 35,45	19 975,78 8 790,98
		<b>Total Cadru monolit Cm-8 (2 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>202 689,67 63 578,76</b>
		<b>26. Cadru monolit Cm-9 (2 buc)</b>				
213	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	86,200	2 217,11 341,59	191 115,01 29 444,63
214	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	862,000	192,51 83,78	165 945,78 72 222,67
215	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	430,000	49,17 29,00	21 142,67 12 471,07
216	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 866,060	20,98 6,38	81 113,01 24 667,59
217	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	2 912,660	19,18 4,58	55 853,94 13 328,20

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
218	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,280	58,34 13,54	1 474,78 342,17
219	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	248,000	80,55 35,45	19 975,78 8 790,98
		<b>Total Cadru monolit Cm-9 (2 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>536 620,97 161 267,31</b>
		<b>27. Cadru monolit Cm-10 (2 buc)</b>				
220	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	42,800	2 217,10 341,59	94 891,95 14 619,84
221	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	428,000	192,51 83,78	82 395,35 35 859,98
222	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	202,000	49,17 29,00	9 932,14 5 858,51
223	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	728,420	20,98 6,38	15 282,63 4 647,75
224	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 108,420	19,18 4,58	40 431,26 9 648,03
225	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	248,000	80,55 35,45	19 975,78 8 790,98
		<b>Total Cadru monolit Cm-10 (2 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>262 909,11 79 425,09</b>
		<b>28. Cadru monolit Cm-11 (1 buc)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
226	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	41,500	2 217,12 341,58	92 010,45 14 175,77
227	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	415,000	192,52 83,78	79 894,95 34 770,77
228	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	252,000	49,17 29,00	12 390,59 7 308,63
229	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 838,360	20,98 6,38	38 570,05 11 729,71
230	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 377,800	19,18 4,58	26 421,09 6 304,76
231	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	4,960	58,35 13,54	289,40 67,16
232	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	248,000	80,55 35,45	19 975,78 8 790,98
		<b>Total Cadru monolit Cm-11 (1 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>269 552,31 83 147,78</b>
		<b>29. Cadru monolit Cm-12 (1 buc)</b>				
233	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	119,000	2 217,10 341,59	263 835,12 40 648,62
234	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1 190,000	192,51 83,78	229 089,87 99 704,15
235	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor	buc	876,000	49,17 29,00	43 072,04 25 406,19



1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
236	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 895,600	20,98 6,38	39 771,38 12 094,94
237	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5 815,440	19,18 4,58	111 517,78 26 611,14
238	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	16,200	58,34 13,53	945,07 219,26
239	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	248,000	80,55 35,45	19 975,78 8 790,98
		<b>Total Cadru monolit Cm-12 (1 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>708 207,04 213 475,28</b>
		<b>30. Cadru monolit Cm-13 (1 buc)</b>				
240	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	64,600	2 217,09 341,58	143 224,28 22 066,39
241	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	646,000	192,51 83,78	124 363,08 54 125,11
242	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	680,000	49,17 29,00	33 434,92 19 721,70
243	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 328,640	20,98 6,38	27 876,14 8 477,49
244	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi	kg	4 324,720	19,18 4,58	82 931,90 19 789,76

1	2	3	4	5	6	7
		si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
245	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	55,440	58,34 13,53	3 234,24 750,33
246	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	248,000	80,55 35,45	19 975,78 8 790,98
		<b>Total Cadru monolit Cm-13 (1 buc)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>435 040,34</b> <b>133 721,76</b>
		<b>31. Cadru monolit Cm-14 (1 buc)</b>				
247	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	65,200	2 217,11 341,58	144 555,39 22 271,34
248	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	652,000	192,51 83,78	125 518,15 54 627,82
249	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	680,000	49,17 29,00	33 434,92 19 721,70
250	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 589,490	20,98 6,38	33 348,55 10 141,85
251	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5 623,440	19,18 4,58	107 835,95 25 732,56
252	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	78,120	58,34 13,53	4 557,41 1 057,30
253	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	248,000	80,55 35,45	19 975,78 8 790,98

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cadru monolit Cm-14 (1 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>469 226,15 142 343,55</b>
		<b>32. Cadru monolit Cm-15 (1 buc)</b>				
254	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	89,900	2 217,11 341,58	199 317,87 30 708,49
255	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	899,000	192,52 83,78	173 071,00 75 322,71
256	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	680,000	49,17 29,00	33 434,92 19 721,70
257	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 306,220	20,98 6,38	27 405,43 8 334,41
258	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6 076,480	19,18 4,58	116 523,55 27 805,66
259	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,960	58,34 13,54	756,15 175,43
260	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	248,000	80,55 35,45	19 975,78 8 790,98
		<b>Total Cadru monolit Cm-15 (1 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>570 484,70 170 859,38</b>
		<b>33. Cadru monolit Cm-16 (1 buc)</b>				
261	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	57,400	2 217,10 341,59	127 261,74 19 606,98
262	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	574,000	192,51 83,78	110 502,17 48 092,59

1	2	3	4	5	6	7
263	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	356,000	49,17 29,00	17 504,16 10 324,89
264	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 460,690	20,98 6,38	30 646,65 9 320,05
265	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 217,020	19,18 4,58	42 513,98 10 144,95
266	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	0,600	58,32 13,53	34,99 8,12
267	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	248,000	80,55 35,45	19 975,78 8 790,98
		<b>Total Cadru monolit Cm-16 (1 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>348 439,47 106 288,56</b>
		<b>34. Cadru monolit Cm-17 (2 buc)</b>				
268	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	3,800	2 217,17 341,58	8 425,23 1 298,02
269	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	38,000	192,51 83,78	7 315,47 3 183,83
270	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	66,000	49,17 29,00	3 245,16 1 914,17
271	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	100,800	20,98 6,38	2 114,95 643,14

1	2	3	4	5	6	7
272	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	362,760	19,18 4,58	6 956,49 1 659,97
273	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,600	58,33 13,53	210,00 48,72
274	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	248,000	80,55 35,45	19 975,78 8 790,98
		<b>Total Cadru monolit Cm-17 (2 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>48 243,08 17 538,83</b>
		<b>35. Planseele</b>				
		<b>Total Planseele Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>36. Planseul la cota -0.100 (Pm-1)</b>				
275	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	141,600	2 217,10 341,58	313 941,74 48 368,43
276	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	940,000	171,64 77,34	161 342,54 72 699,60
277	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 880,000	49,17 29,00	92 437,72 54 524,70
278	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,000	19,05 4,45	190,47 44,47
279	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17 084,200	18,53 3,93	316 599,22 67 165,73
280	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1)	kg	3 284,400	42,75 13,53	140 414,68 44 452,72

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Planseul la cota -0.100 (Pm-1) Inclusiv salariu</b>				<b>1 024 926,37 287 255,65</b>
		<b>37. Planseul la cota +3.300 (Pm-2)</b>				
281	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	145,700	2 217,11 341,58	323 032,56 49 768,93
282	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	972,000	171,64 77,34	166 835,06 75 174,48
283	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 944,000	49,17 29,00	95 584,54 56 380,86
284	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,000	19,05 4,45	190,47 44,47
285	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17 587,220	18,53 3,93	325 921,00 69 143,31
286	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1)	kg	3 284,400	42,75 13,53	140 414,68 44 452,72
		<b>Total Planseul la cota +3.300 (Pm-2) Inclusiv salariu</b>				<b>1 051 978,31 294 964,77</b>
		<b>38. Planseul la cota +6.700 (Pm-3)</b>				
287	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	141,600	2 217,10 341,58	313 941,74 48 368,43
288	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	940,000	171,64 77,34	161 342,54 72 699,60
289	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu	buc	1 880,000	49,17 29,00	92 437,72 54 524,70

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
290	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,000	19,05 4,45	190,47 44,47
291	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17 084,200	18,53 3,93	316 599,22 67 165,73
292	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1)	kg	3 284,400	42,75 13,53	140 414,68 44 452,72
		<b>Total Planseul la cota +6.700 (Pm-3) Inclusiv salariu</b>				<b>1 024 926,37 287 255,65</b>
		<b>39. Planseul la cota +10.100 (Pm-4)</b>				
293	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	141,600	2 217,10 341,58	313 941,74 48 368,43
294	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile (Placaj Laminat - 18 mm), cu arietala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	940,000	171,64 77,34	161 342,54 72 699,60
295	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 880,000	49,17 29,00	92 437,72 54 524,70
296	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,000	19,05 4,45	190,47 44,47
297	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17 044,700	18,53 3,93	315 867,45 67 010,41
298	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)	kg	7,560	58,35 13,54	441,10 102,35

1	2	3	4	5	6	7
299	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1)	kg	3 284,400	42,75 13,53	140 414,68 44 452,72
		<b>Total Planseul la cota +10.100 (Pm-4) Inklusiv salariu</b>				<b>1 024 635,70 287 202,68</b>
		<b>40. Planseul la cota +13.100 si 13.500 (Pm-5)</b>				
300	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	140,000	2 217,11 341,58	310 394,70 47 821,90
301	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	2,800	2 194,18 341,59	6 143,69 956,44
302	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	935,000	171,64 77,34	160 484,34 72 312,90
303	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 870,000	49,17 29,00	91 946,03 54 234,67
304	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	33,000	19,05 4,45	628,57 146,76
305	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17 917,380	18,53 3,93	332 039,32 70 441,28
306	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1, A1, A2)	kg	3 193,800	42,75 13,53	136 541,33 43 226,48
		<b>Total Planseul la cota +13.100 si 13.500 (Pm-5) Inklusiv salariu</b>				<b>1 038 177,98 289 140,43</b>
		<b>41. Planseul la cota +16.200 (Pm-6)</b>				
307	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	10,100	2 217,09 341,59	22 392,63 3 450,01



1	2	3	4	5	6	7
308	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	67,000	171,64 77,34	11 499,95 5 181,78
309	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	134,000	49,17 29,00	6 588,65 3 886,34
310	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 058,740	18,53 3,93	19 620,35 4 162,37
311	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1)	kg	231,840	42,75 13,53	9 911,60 3 137,82
		<b>Total Planseul la cota +16.200 (Pm-6) Inklusiv salariu</b>				<b>70 013,18 19 818,32</b>
		<b>42. Scari</b>				
		<b>Total Scari Inklusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>43. Scara Sc-1</b>				
312	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	12,800	2 217,16 341,59	28 379,59 4 372,29
313	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	140,000	157,49 77,34	22 048,18 10 827,60
314	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	192,000	49,17 29,00	9 440,45 5 568,48
315	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	321,260	19,05 4,45	6 119,01 1 428,66
316	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate	kg	1 646,500	18,53	30 512,66

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			3,93	6 473,10
317	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1)	kg	11,040	42,75 13,53	471,95 149,40
		<b>Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu</b>				<b>96 971,84 28 819,53</b>
		<b>44. Scara Sc-2 (dr, st)</b>				
318	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	17,400	2 217,10 341,59	38 577,54 5 943,58
319	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	160,000	157,49 77,34	25 197,92 12 374,40
320	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	62,000	49,17 29,00	3 048,47 1 798,15
321	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 060,000	19,05 4,45	39 237,44 9 160,92
322	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 400,000	18,53 3,93	44 476,08 9 435,48
		<b>Total Scara Sc-2 (dr, st) Inclusiv salariu</b>				<b>150 537,45 38 712,53</b>
		<b>45. Scara de acces Sc-3</b>				
323	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	0,340	48 283,26 2 900,24	16 416,31 986,08

1	2	3	4	5	6	7
324	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (PF 020) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,340	1 306,18 415,15	444,10 141,15
		<b>Total Scara de acces Sc-3 Inclusiv salariu</b>				<b>16 860,41 1 127,23</b>
		<b>46. Sarpanta</b>				
325	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	19,920	7 943,16 1 552,60	158 227,66 30 927,81
326	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	23,780	8 139,25 1 450,13	193 551,31 34 483,98
327	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	43,700	1 103,79 54,78	48 235,50 2 394,00
328	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg	313,200	42,75 13,53	13 389,94 4 239,01
329	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,150	1 306,01 415,06	1 501,91 477,32
		<b>Total Sarpanta Inclusiv salariu</b>				<b>414 906,32 72 522,12</b>
		<b>Cheltuielile pentru instalarea gardului provizoriu-ingradirea santierului, plata energiei electrice consumate aferente lucrarilor de iluminare a santierului, plata pentru apa consumata la santier, cheltuieli pentru cladiri auxiliare, cheltuieli pe timp friguros vor fi suportate de către Asociatie din contul cheltuielilor proprii</b>				

	Total	lei	15 429 688,09
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	964 573,24
	Total	100,00 +	16 394 261,33
	Transportarea	2,00 %	192 896,46
	Total	100,00 +	16 587 157,79
	Cheltuieli de regie	3,00 %	497 614,73
	Total	100,00 +	17 084 772,52
	Beneficiu	3,00 %	512 543,17
	Total	100,00 +	17 597 315,69
	TVA	20,00 %	3 519 463,14
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>21 116 778,83 4 019 055,15</b>

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**

**Obiectul 1.2A - Constructie capitala. Elemente de constructie (compart. C)**

**Valoarea de deviz 21 116 778,83 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	43,320	64,45	2 791,97
2.	7123010010200	Betonist	h-om	9 736,586	64,45	627 522,99
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13 907,738	64,45	896 353,68
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	103,100	64,45	6 644,79
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	16 498,550	64,45	1 063 331,54
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	6 511,440	64,45	419 662,28
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	913,411	64,45	58 869,34
8.	7129020012800	Pavator	h-om	1,320	64,45	85,07
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	68,940	64,45	4 443,21
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	62,470	64,45	4 026,19
11.	7136080025001	Montator	h-om	207,689	64,45	13 385,55
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,755	64,45	693,16
13.	7212030022700	Sudor	h-om	2 441,986	64,45	157 386,02
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,530	64,45	98,61
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,650	64,45	493,04
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3 242,001	64,45	208 946,96
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	450,690	64,45	29 046,97
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8 056,679	64,45	519 253,04
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	51,731	64,45	3 334,06
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	37,145	64,45	2 394,00
21.	9312040019600	Sapator	h-om	4,541	64,45	292,68
		<b>Total manopera</b>				<b>4 019 055,15</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	255,948	36,50	9 342,11
2.	1212121212121	apa	m3	10,051	30,00	301,53
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,179	450,00	80,55
4.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	2,458	465,00	1 142,97
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	396,00	9,50
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,329	396,00	2 110,28
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,627	17,00	27,65
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,102	4 533,00	4 995,37
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	24,426	4 533,00	110 723,05
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{6} = 44\text{MM}$ calit II	m3	2,854	4 533,00	12 937,18
11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	16,534	4 533,00	74 948,62

12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	24,572	4 533,00	111 384,91
13.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,003	4 533,00	13,60
14.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,238	4 533,00	1 078,85
15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	23,310	4 533,00	105 664,23
16.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	3,187	4 533,00	14 446,67
17.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,244	1 000,00	1 244,00
18.	2010237318750	Distantieri	buc	56 880,540	1,55	88 164,84
19.	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	2 323,500	500,00	1 161 750,00
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	863,620	2,00	1 727,24
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,412	2 000,00	824,00
22.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	74,290	117,00	8 691,93
23.	2320166200676	White spirit	kg	3,256	53,77	175,08
24.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	43,700	26,00	1 136,20
25.	2320187315789	Decofrol	kg	1 992,936	19,00	37 865,79
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 268,800	22,00	27 913,60
27.	23203226000361	Gudron	kg	61,352	22,00	1 349,74
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,170	36,50	6,21
29.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	19,976	73,00	1 458,23
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,119	36,50	4,34
31.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	110,621	117,00	12 942,66
32.	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	91,200	40,00	3 648,00
33.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	10,374	73,66	764,15
34.	24301161000001	Email clorcauciuc (PF115)	kg	2,652	73,66	195,35
35.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,524	117,00	61,31
36.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	292,790	117,00	34 256,43
37.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,513	43,33	282,22
38.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,919	47,33	43,49
39.	2466477302420	Sticla solubila	kg	32,500	13,44	436,80
40.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	2,015	1 000,00	2 015,00
41.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,760	2,30	20,15
42.	26511221004022	Ciment M-400	kg	5,502	2,30	12,64
43.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	253,760	19,00	4 821,44
44.	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	5,000	270,00	1 350,00
45.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	3,000	1 316,66	3 949,98
46.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	8,000	650,00	5 200,00
47.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	3,000	583,00	1 749,00
48.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	2,000	2 416,00	4 832,00
49.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	9,000	1 167,00	10 503,00
50.	26611264331522 1	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6 (0,27 m3)	buc	2,000	1 000,00	2 000,00
51.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	2,000	1 250,00	2 500,00
52.	26631021000001	Beton M150	m3	43,233	1 523,33	65 858,15
53.	26631021000002	Beton M300	m3	2 115,949	1 580,00	3 343 199,42
54.	26631021000003	Beton M250	m3	6,160	1 558,33	9 599,32
55.	26631021000014	Beton M200	m3	0,135	1 525,00	205,88
56.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,105	1 523,00	159,91
57.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	3,709	1 525,00	5 656,22
58.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,216	1 583,33	342,00
59.	2664102101126	Var	kg	0,087	5,00	0,43
60.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,618	1 490,00	920,82
61.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,248	1 523,00	377,69
62.	26661228002851 38	Rigola drenaj liniar AQUA-TOP DN90 H100 A15 1000x135x100 cu grila din otel zincat,	m	3,015	650,00	1 959,75

		complect 1091H sau analogic				
63.	26661228006001	Element prefabricat -(Jgheab Л2д-8 L-720mm; l-570mm; H-360mm; grosime-60mm, greutate-0,11t)	buc	9,090	1 310,00	11 907,90
64.	2666122800600103	Element prefabricat (Jgheab Л3-8 L-2970mm, l-780mm; H-380mm; greutate-0,75t)	buc	2,020	6 525,00	13 180,50
65.	2666122800600104	Element prefabricat (Jgheab Л3д-8 L-720mm; l-780mm; H-380mm; greutate-0,19t)	buc	1,010	1 877,00	1 895,77
66.	2666122800600105	Element prefabricat (Placa П5-8, L-2990mm; l-780mm; H-70mm; greutate - 0,41t)	buc	20,200	2 145,00	43 329,00
67.	2666122800600106	Element prefabricat (Jgheab Л1д-8 L-720mm; l-420mm; H-360mm; greutate-0,11t)	buc	8,080	1 060,00	8 564,80
68.	2666122800600107	Element prefabricat -Placa П1-5	buc	14,140	685,00	9 685,90
69.	266612280060013	Placa П1-5	buc	13,130	685,00	8 994,05
70.	2666122800600131	Element prefabricat (Jgheab Л2д-8 L-720mm; l-570mm; H-360mm; grosime-60mm, greutate-0,11t)	buc	7,070	1 310,00	9 261,70
71.	2666122800600132	Element prefabricat (Placa П3-8 L-740mm; l-570mm; grosime-50mm; greutate-0,05t)	buc	7,070	715,00	5 055,05
72.	2666122800600151	Element prefabricat (Jgheab Л2д-8 L-720mm; l-570mm; H-360mm; grosime-60mm, greutate-0,11t)	buc	7,070	1 310,00	9 261,70
73.	2666122800600152	Element prefabricat Placa П3-8	buc	7,070	715,00	5 055,05
74.	26661228006002	Element prefabricat (Placa П3-8 L-740mm; l-570mm; grosime-50mm; greutate-0,05t)	buc	9,090	715,00	6 499,35
75.	266612280060079	Element prefabricat -(Jgheab Л3-8 L-2970mm, l-780mm; H-380mm; greutate-0,75t)	buc	1,010	6 525,00	6 590,25
76.	266612280060080	Element prefabricat -(Jgheab Л3д-8 L-720mm; l-780mm; H-380mm; greutate-0,19t)	buc	1,010	1 877,00	1 895,77
77.	266612280060081	Element prefabricat (Placa П5-8)	buc	17,170	2 145,00	36 829,65
78.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	101,811	23,50	2 392,55
79.	2682132601626	Carton bitumat	m2	610,500	23,50	14 346,75
80.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	87,250	14,83	1 293,92
81.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	29 705,191	13,05	387 652,75
82.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	189 696,440	13,05	2 475 538,55
83.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	170,631	30,00	5 118,93
84.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	830,390	30,00	24 911,70
85.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2 168,767	28,00	60 725,53
86.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	17 063,160	28,00	477 768,48
87.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	340,000	42,00	14 280,00
88.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 038,843	32,00	33 242,97
89.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	7 210,800	32,00	230 745,60
90.	2873116829070	Chingi metalice	kg	830,240	27,00	22 416,48
91.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	837,812	24,00	20 107,49
92.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 868,764	14,00	40 162,69
93.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	472,989	36,00	17 027,61
94.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	11,100	36,00	399,60
95.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	9,990	66,00	659,35
96.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2 472,000	66,00	163 152,00
97.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	85,316	66,00	5 630,85
98.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,700	66,00	112,20
99.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,360	32,00	43,52
100.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	4 982,340	10,00	49 823,40
101.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	178,350	155,00	27 644,25

102.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4 982,340	5,00	24 911,70
103.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,360	15,00	20,40
104.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,360	10,00	13,60
105.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	83,039	15,00	1 245,60
106.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	214,764	36,00	7 731,50
107.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,063	36,00	2,27
108.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	5,000	2 100,00	10 500,00
109.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	498,234	26,00	12 954,09
110.	4011106202741	Energie electrica	kw	4 668,504	5,00	23 342,55
111.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	306,684	30,00	9 200,52
112.	4100126202818	Apa	m3	10,520	30,00	315,60
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>9 644 822,9</b>
						<b>2</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,219	500,00	109,50
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	5,700	500,00	2 850,00
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	6,555	500,00	3 277,50
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	18,000	610,00	10 980,00
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	9,889	25,00	247,24
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,167	25,00	29,19
7.	2922140007000	Macara	h-ut	877,513	510,00	447 531,63
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	5,469	25,00	136,72
9.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	82,469	650,00	53 604,85
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	284,158	1 050,00	298 365,90
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	33,927	1 650,00	55 979,55
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	46,641	1 650,00	76 957,65
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,622	400,00	1 048,80
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	16,704	76,00	1 269,50
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1 207,968	100,00	120 796,80
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	444,588	350,00	155 605,80
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	10,127	32,00	324,07
18.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	82,469	400,00	32 987,60
19.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	16,612	25,00	415,30
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	79,121	110,00	8 703,31
21.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,700	110,00	187,00
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	11,296	500,00	5 648,00
23.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,496	510,00	762,96
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	366,611	510,00	186 971,61
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,784	450,00	352,80
26.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	63,646	810,00	51 553,26
27.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	65,224	810,00	52 831,44
28.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	64,172	40,00	2 566,88
29.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	2,946	400,00	1 178,40
30.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	53,652	710,00	38 092,92
31.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	321,758	480,00	154 443,84
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>1 765 810,0</b>
						<b>2</b>

Total	lei	15 429 688,0
		9

Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	964 573,24
Total	100,00 +	16 394 261,3 3
Transportarea	2,00 %	192 896,46
Total	100,00 +	16 587 157,7 9
Cheltuieli de regie	3,00 %	497 614,73
Total	100,00 +	17 084 772,5 2
Beneficiu	3,00 %	512 543,17
Total	100,00 +	17 597 315,6 9
TVA	20,00 %	3 519 463,14

**Total deviz:**

**21 116 77  
8,83**



## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			2 152,49 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	1 050,00	2 152,49
2	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, în straturi succesive de 20-30 cm grosime, după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv	100 m3			4 073,47 ----- 209,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	64,45	209,46
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	400,00	1 472,00
	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	650,00	2 392,01
3	TsD32A	Executarea pemelor de pământ pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificată a pământului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки)	100 m3			7 712,55 ----- 12,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	64,45	12,25
	4100126202818	Ара	m3	0,4000	30,00	12,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	400,00	44,81
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	40,00	97,60
	34105400000017	Screper cu cauz, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	710,00	1 448,40
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	810,00	1 960,20
	34105400000013	Rulou compactor cu valțuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	810,00	2 008,80
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	1 650,00	2 128,50
4	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			1 798,50 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1 650,00	1 798,50
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			4 204,95 ----- 568,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,45	568,45
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	350,00	3 636,50
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (surplus de sol)	100 m3			2 362,48 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1 050,00	2 362,48
7	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t			27,41 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
		<b>2. Fundatii</b>				
		<b>3. Fm-1</b>				

1	2	3	4	5	6	7
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			2 027,96 290,03
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,89
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 523,33	1 577,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3			2 117,91 283,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,45	257,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,45	25,78
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 643,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	510,00	127,50
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile (Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			157,49 77,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,45	67,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1000	500,00	50,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,21 4,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	64,45	4,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,45	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,56 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	64,45	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,45	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3)	kg			58,34 13,53
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,53
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>4. Fm-2 (2 buc)</b>				
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			2 028,44 290,02

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,89
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 523,33	1 577,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3			2 117,79 ----- 283,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,45	257,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,45	25,78
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 583,00	1 643,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	510,00	127,50
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile (Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			157,62 ----- 77,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,45	67,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1000	500,00	50,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,74
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
17	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			18,99 ----- 5,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	64,45	4,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
18	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,95 ----- 4,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	64,45	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3)	kg			58,34 ----- 13,53
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,53
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>5. Fu-3</b>				
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			2 030,13 ----- 290,03
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,90
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 523,33	1 579,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40

1	2	3	4	5	6	7
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3			2 117,31 ----- 283,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,45	257,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,45	25,77
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 643,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	510,00	127,50
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile (Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			156,79 ----- 77,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,45	67,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1000	500,00	50,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,69
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 100*100)	kg			17,20 ----- 1,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,45	1,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,05	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
		<b>6. Fu-4 (2 buc)</b>				
24	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			2 027,57 ----- 290,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,90
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 523,33	1 576,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3			2 118,37 ----- 283,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,45	257,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,45	25,78
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 644,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	510,00	127,50
26	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			158,39 ----- 77,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,45	67,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1000	500,00	50,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	16,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 100*100)	kg			17,22
						1,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,45	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,05	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,33
		<b>7. Fu-5</b>				
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			2 030,13
						290,03
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,90
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 523,33	1 579,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3			2 118,31
						283,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,45	257,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,45	25,78
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 644,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	510,00	127,50
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile (Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			158,39
						77,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,45	67,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1000	500,00	50,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	16,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 100*100)	kg			17,21
						1,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,45	1,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,05	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,33
		<b>8. Fu-6</b>				
32	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			2 030,13
						290,03
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,13

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,90
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 523,33	1 579,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
33	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3			2 118,08 283,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,45	257,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,45	25,78
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 643,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	510,00	127,50
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			157,49 77,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,45	67,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1000	500,00	50,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 100*100)	kg			17,21 1,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,45	1,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,05	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,33
		<b>9. Hidroizolare fundatiilor</b>				
36	IzF50A	Hidroizolatie efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			64,07 24,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	64,45	24,49
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 000,00	31,00
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	13,44	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	450,00	1,80
37	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2			77,95 6,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	64,45	6,45
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,6000	22,00	35,20
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	23,50	25,85
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	19,00	6,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	2,00	2,20
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	36,00	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,42
		<b>10. Curti de lumina</b>				

1	2	3	4	5	6	7
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3			2 117,92 283,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,45	257,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,45	25,78
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 643,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	510,00	127,50
39	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			147,32 61,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,45	48,34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1000	500,00	50,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,79
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
40	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,50 6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	64,45	6,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,45	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d8 B500B, cu ochi 150x150)	kg			18,16 2,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,45	2,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,05	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
42	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2			77,95 6,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	64,45	6,45
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	22,00	35,20
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	23,50	25,85
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	19,00	6,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	2,00	2,20
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	36,00	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,42
		<b>11. Canale subterane</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>12. Canal N1 (Camin de control AC1)</b>				
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			2 027,57 ----- 290,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,90
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 523,33	1 576,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
44	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 167,37 ----- 683,17
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	64,45	464,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	64,45	219,13
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 523,00	205,01
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	1 000,00	121,79
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 490,00	15,28
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	450,00	103,27
	2664102101126	Var	kg	0,1100	5,00	0,55
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	36,00	2,91
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 533,00	17,44
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	500,00	1 017,95
45	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			1 316,66 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 316,66	1 316,66
46	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			650,00 ----- 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
47	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc			583,00 ----- 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	583,00	583,00
48	AcE10A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			270,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	270,00	270,00
49	AcE10A1	Capacul cu rama din fonta	buc			2 100,00 ----- 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42,75 ----- 13,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,45	12,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,45	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
51	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 306,00 ----- 415,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	64,45	415,50
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	169,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,00



1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	105,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,00
52	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			89,46 56,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,45	32,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,45	24,49
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	40,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
53	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			103,26 7,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	64,45	7,73
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
54	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (100 mm)	m3			444,82 39,32
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	64,45	39,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	396,00	405,50
55	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab П2Д-8 L-720mm; l-570mm; H-360mm; grosime-60mm, greutate-0,11t)	buc			1 773,01 135,35
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	64,45	122,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 583,33	9,50
	26661228006001	Element prefabricat -(Jgheab П2Д-8 L-720mm; l-570mm; H-360mm; grosime-60mm, greutate-0,11t)	buc	1,0100	1 310,00	1 323,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	610,00	305,00
56	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8 L-740mm; l-570mm; grosime-50mm; greutate-0,05t)	buc			764,56 19,33
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	64,45	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 523,00	3,05
	26661228006002	Element prefabricat (Placa П3-8 L-740mm; l-570mm; grosime-50mm; greutate-0,05t)	buc	1,0100	715,00	722,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	500,00	20,00
57	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			89,47 56,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,45	32,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,45	24,49
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	40,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
58	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			103,26 7,73

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	64,45	7,73
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
59	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			531,40 54,77
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	64,45	54,77
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	465,00	476,63
60	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			445,22 39,32
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	64,45	39,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	396,00	405,90
		<b>13. Canal N2 (Camin de control CC1)</b>				
61	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			2 030,13 290,03
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,90
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 523,33	1 579,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
62	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 298,04 622,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	64,45	435,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	64,45	186,90
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 525,00	797,93
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	1 000,00	161,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 490,00	123,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	396,00	57,84
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,30	1,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	534,02
63	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			2 416,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	2 416,00	2 416,00
64	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 167,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 167,00	1 167,00
65	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)	buc			1 000,00 0,00
	266112643315221	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
66	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc			1 250,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
67	AcE14A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			270,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	270,00	270,00
68	AcE14A1	Capacul cu rama din fonta	buc			2 100,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00

1	2	3	4	5	6	7
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42,75 ----- 13,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,45	12,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,45	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
70	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 307,20 ----- 415,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	64,45	415,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	169,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,60
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	105,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,60
71	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			89,47 ----- 56,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,45	32,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,45	24,49
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	40,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
72	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			103,22 ----- 7,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	64,45	7,73
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,36
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
73	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			2 029,16 ----- 290,04
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,90
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 523,33	1 578,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
74	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250)	m3			2 094,80 ----- 283,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,45	257,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,45	25,78
	26631021000003	Beton M250	m3	1,0250	1 558,33	1 620,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	510,00	127,50
75	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru	m2			146,87 ----- 61,23

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,45	48,34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1000	500,00	50,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,35
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
76	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d5 Bp500B, cu ochi 100x100)	kg			18,16 2,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,45	2,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,05	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
77	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,50 6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	64,45	6,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,45	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
78	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (100 mm)	m3			445,22 39,32
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	64,45	39,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	396,00	405,90
79	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л3-8 L-2970mm, l-780mm; H-380mm; greutate-0,75t)	buc			7 040,15 135,34
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	64,45	122,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 583,33	9,50
	266612280060079	Element prefabricat -(Jgheab Л3-8 L-2970mm, l-780mm; H-380mm; greutate-0,75t)	buc	1,0100	6 525,00	6 590,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	610,00	305,00
80	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л3д-8 L-720mm; l-780mm; H-380mm; greutate-0,19t)	buc			2 345,67 135,34
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	64,45	122,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 583,33	9,50
	266612280060080	Element prefabricat -(Jgheab Л3д-8 L-720mm; l-780mm; H-380mm; greutate-0,19t)	buc	1,0100	1 877,00	1 895,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	610,00	305,00
81	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П5-8)	buc			2 270,93 48,34

1	2	3	4	5	6	7
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	64,45	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 523,00	6,09
	266612280060081	Element prefabricat (Placa II5-8)	buc	1,0100	2 145,00	2 166,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	500,00	50,00
82	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			530,94 ----- 54,78
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	64,45	54,78
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	465,00	476,16
83	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			444,82 ----- 39,32
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	64,45	39,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	396,00	405,50
84	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			89,47 ----- 56,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,45	32,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,45	24,49
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	40,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
85	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			103,36 ----- 7,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	64,45	7,73
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
		<b>14. Canal N3 (Camin de control CC5)</b>				
86	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			2 030,13 ----- 290,03
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,90
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 523,33	1 579,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
87	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 297,50 ----- 622,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	64,45	435,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	64,45	186,91
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 525,00	797,77
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	1 000,00	160,91
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 490,00	122,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	396,00	57,79
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,30	1,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	534,04
88	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc			2 416,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	2 416,00	2 416,00
89	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 167,00
						0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 167,00	1 167,00
90	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc			1 250,00
						0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
91	AcE14A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			270,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	270,00	270,00
92	AcE14A1	Capacul cu rama din fonta	buc			2 100,00
						0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
93	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42,75
						13,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,45	12,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,45	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
94	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t			1 305,50
						414,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	64,45	414,67
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	169,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,50
95	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			89,47
						56,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,45	32,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,45	24,49
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	40,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
96	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			103,26
						7,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	64,45	7,73
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
97	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			2 028,29
						290,03
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,14

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,89
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 523,33	1 577,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
98	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250)	m3			2 094,78 283,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,45	257,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,45	25,78
	26631021000003	Beton M250	m3	1,0250	1 558,33	1 620,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	510,00	127,50
99	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			146,87 61,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,45	48,34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1000	500,00	50,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,35
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
100	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d5 Bp500B, cu ochi 100x100)	kg			18,16 2,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,45	2,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,05	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,31
101	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,50 6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	64,45	6,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,45	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
102	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (100 mm)	m3			445,22 39,32
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	64,45	39,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	396,00	405,90
103	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab JI3-8 L-2970mm, l-780mm; H-380mm; greutate-0,75t)	buc			7 040,15 135,34
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	64,45	122,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 583,33	9,50
	266612280060010	Element prefabricat (Jgheab JI3-8 L-2970mm, l-	buc	1,0100	6 525,00	6 590,25

1	2	3	4	5	6	7
	3	780mm; H-380mm; greutate-0,75t)				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	610,00	305,00
104	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л13Д-8 L-720mm; l-780mm; H-380mm; greutate-0,19t)	buc			2 345,67 ----- 135,34
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	64,45	122,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 583,33	9,50
	2666122800600104	Element prefabricat (Jgheab Л13Д-8 L-720mm; l-780mm; H-380mm; greutate-0,19t)	buc	1,0100	1 877,00	1 895,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	610,00	305,00
105	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П15-8, L-2990mm; l-780mm; H-70mm; greutate - 0,41t)	buc			2 270,92 ----- 48,34
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	64,45	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 523,00	6,09
	2666122800600105	Element prefabricat (Placa П15-8, L-2990mm; l-780mm; H-70mm; greutate - 0,41t)	buc	1,0100	2 145,00	2 166,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	500,00	50,00
106	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л11Д-8 L-720mm; l-420mm; H-360mm; greutate-0,11t)	buc			1 520,51 ----- 135,34
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	64,45	122,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 583,33	9,50
	2666122800600106	Element prefabricat (Jgheab Л11Д-8 L-720mm; l-420mm; H-360mm; greutate-0,11t)	buc	1,0100	1 060,00	1 070,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	610,00	305,00
107	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (placa П11-5)	buc			734,26 ----- 19,33
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	64,45	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 523,00	3,05
	2666122800600107	Element prefabricat -Placa П11-5	buc	1,0100	685,00	691,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	500,00	20,00
108	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			530,94 ----- 54,78
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	64,45	54,78
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	465,00	476,16
109	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			444,82 ----- 39,32
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	64,45	39,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	396,00	405,50
110	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) Placa P-1	m3			2 102,86 ----- 283,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,45	257,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,45	25,71
	26631021000003	Beton M250	m3	1,0250	1 558,33	1 625,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00



1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	510,00	131,14
111	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,51 ----- 3,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	64,45	3,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,45	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,49
112	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			89,47 ----- 56,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,45	32,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,45	24,49
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	40,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
113	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			103,36 ----- 7,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	64,45	7,73
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
		<b>15. Canal N4 (Camin de control CC2)</b>				
114	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			2 026,84 ----- 290,03
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,90
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 523,33	1 575,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
115	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 780,67 ----- 893,97
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	64,45	625,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	64,45	268,13
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 525,00	629,37
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	1 000,00	130,95
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 490,00	115,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	396,00	63,80
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,30	1,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	944,84
116	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			1 316,66 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 316,66	1 316,66
117	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc			650,00 ----- 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
118	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1 (0,10 m3)	buc			583,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИИИ-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	583,00	583,00
119	AcE13A1	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			270,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	270,00	270,00
120	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta	buc			2 100,00
						0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
121	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42,75
						13,54
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,45	12,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,45	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
122	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 305,33
						414,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	64,45	414,67
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,67
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	169,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,67
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,33
123	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			89,47
						56,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,45	32,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,45	24,49
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	40,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
124	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			103,28
						7,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	64,45	7,73
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,43
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
125	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			2 027,61
						290,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,89
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 523,33	1 576,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
126	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3			2 095,90
						283,58

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,45	257,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,45	25,78
	26631021000003	Beton M250	m3	1,0250	1 558,33	1 621,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	510,00	127,50
127	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d5 Bp500B, cu ochi 100x100)	kg			18,16 2,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,45	2,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,05	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	510,00	0,30
128	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,51 6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	64,45	6,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,45	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
129	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) Placa P-1	m3			2 091,45 283,64
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,45	257,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,45	25,82
	26631021000003	Beton M250	m3	1,0250	1 558,33	1 615,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	510,00	129,82
130	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,54 3,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	64,45	3,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,45	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,52
131	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2д-8 L-720mm; l-570mm; H-360mm; grosime-60mm, greutate-0,11t)	buc			1 773,01 135,35
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	64,45	122,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 583,33	9,50
	266612280060013 1	Element prefabricat (Jgheab Л2д-8 L-720mm; l-570mm; H-360mm; grosime-60mm, greutate-0,11t)	buc	1,0100	1 310,00	1 323,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	610,00	305,00
132	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8 L-740mm; l-570mm; grosime-50mm; greutate-0,05t)	buc			764,56 19,34
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	64,45	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 523,00	3,05
	266612280060013 2	Element prefabricat (Placa П3-8 L-740mm; l-570mm; grosime-50mm; greutate-0,05t)	buc	1,0100	715,00	722,15

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	500,00	20,00
133	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (placa П1-5)	buc			734,26
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	64,45	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 523,00	3,05
	266612280060013	Placa П1-5	buc	1,0100	685,00	691,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	500,00	20,00
134	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			530,94
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	64,45	54,78
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	465,00	476,16
135	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			444,82
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	64,45	39,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	396,00	405,50
136	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			89,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,45	32,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,45	24,49
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	40,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
137	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			103,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	64,45	7,74
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
138	DE10A	Rigola drenaj liniar AQUA-TOP DN90 H100 A15 1000x135x100 cu grila din otel zincat, complex 1091H	m			769,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,45	9,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,45	28,36
	26631021000014	Beton M200	m3	0,0450	1 525,00	68,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	396,00	3,17
	266612280028513 8	Rigola drenaj liniar AQUA-TOP DN90 H100 A15 1000x135x100 cu grila din otel zincat, complex 1091H sau analogic	m	1,0050	650,00	653,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
		<b>16. Canal N5 (Camin de control CC3)</b>				
139	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			2 026,84
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,90

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 523,33	1 575,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
140	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 779,58 893,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	64,45	625,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	64,45	268,13
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 525,00	629,55
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	1 000,00	130,77
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 490,00	114,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	396,00	63,97
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,30	1,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	944,87
141	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			1 316,66 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 316,66	1 316,66
142	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			650,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
143	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc			583,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	583,00	583,00
144	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			270,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	270,00	270,00
145	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta	buc			2 100,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
146	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42,75 13,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,45	12,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,45	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
147	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t			1 306,00 415,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	64,45	415,50
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	169,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	105,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,00
148	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			89,46 56,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,45	32,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,45	24,49
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	40,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
149	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si	m2			103,14 7,73

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	64,45	7,73
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,29
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
150	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			2 027,60 290,03
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,89
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 523,33	1 576,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
151	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2Д-8 L-720mm; l-570mm; H-360mm; grosime-60mm, greutate-0,11t)	buc			1 773,01 135,35
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	64,45	122,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	26641021000001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 583,33	9,50
	266612280060015 1	Element prefabricat (Jgheab Л2Д-8 L-720mm; l-570mm; H-360mm; grosime-60mm, greutate-0,11t)	buc	1,0100	1 310,00	1 323,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	610,00	305,00
152	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8 L-740mm; l-570mm; grosime-50mm; greutate-0,05t)	buc			764,56 19,34
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	64,45	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 523,00	3,05
	266612280060015 2	Element prefabricat Placa П3-8	buc	1,0100	715,00	722,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	500,00	20,00
153	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			530,94 54,78
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	64,45	54,78
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	465,00	476,16
154	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			444,82 39,32
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	64,45	39,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	396,00	405,50
155	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			89,47 56,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,45	32,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,45	24,49
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	40,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
156	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete	m2			103,36 7,74

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	64,45	7,74
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
		<b>17. Cadre monolite</b>				
		<b>18. Cadru monolit Cm-1 (2 buc)</b>				
157	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,11 ----- 341,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
158	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			192,51 ----- 83,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,45	70,89
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1500	500,00	75,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
159	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 ----- 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
160	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,98 ----- 6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,45	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
161	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,18 ----- 4,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,45	4,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
162	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,34
						13,53
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,53
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
163	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			80,55
						35,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		<b>19. Cadru monolit Cm-2 (2 buc)</b>				
164	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,11
						341,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
165	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			192,51
						83,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,45	70,89
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1500	500,00	75,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
166	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17
						29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
167	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,98
						6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,45	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43



1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
168	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,18 4,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,45	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
169	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,34 13,53
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,53
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
170	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			80,55 35,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		<b>20. Cadru monolit Cm-3 (2 buc)</b>				
171	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,11 341,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
172	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile (Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			192,51 83,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,45	70,89
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1500	500,00	75,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
173	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
174	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg			20,98 6,38

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,45	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
175	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,18 4,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,45	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
176	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,34 13,53
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,53
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
177	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			80,55 35,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		<b>21. Cadru monolit Cm-4 (2 buc)</b>				
178	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,09 341,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
179	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			192,51 83,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,45	70,89
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1500	500,00	75,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
180	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 29,00

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
181	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,98 6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,45	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
182	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,18 4,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,45	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
183	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,34 13,53
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,53
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
184	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			80,55 35,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		<b>22. Cadru monolit Cm-5 (2 buc)</b>				
185	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,11 341,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
186	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			192,51 83,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,45	70,89
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1500	500,00	75,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
187	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 ----- 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
188	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,98 ----- 6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,45	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
189	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,18 ----- 4,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,45	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
190	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,34 ----- 13,53
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,53
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
191	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			80,55 ----- 35,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		<b>23. Cadru monolit Cm-6 (2 buc)</b>				
192	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,11 ----- 341,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
193	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile (Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			192,51 ----- 83,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,45	70,89
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1500	500,00	75,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
194	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
195	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,98 6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,45	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
196	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,18 4,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,45	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
197	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,34 13,53
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,53
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
198	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			80,55 35,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		<b>24. Cadru monolit Cm-7 (2 buc)</b>				
199	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,11 341,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
200	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile (Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri	m2			192,51

1	2	3	4	5	6	7
		de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				83,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,45	70,89
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1500	500,00	75,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
201	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
202	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,98 6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,45	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
203	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,18 4,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,45	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
204	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,34 13,53
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,53
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
205	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			80,55 35,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		<b>25. Cadru monolit Cm-8 (2 buc)</b>				
206	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,08 341,58

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
207	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			192,51 83,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,45	70,89
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1500	500,00	75,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
208	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
209	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,98 6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,45	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
210	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,18 4,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,45	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
211	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,34 13,53
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,53
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
212	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			80,55 35,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	64,45	35,45

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		<b>26. Cadru monolit Cm-9 (2 buc)</b>				
213	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,11 ----- 341,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
214	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			192,51 ----- 83,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,45	70,89
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1500	500,00	75,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
215	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 ----- 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
216	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,98 ----- 6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,45	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
217	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,18 ----- 4,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,45	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
218	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,34 ----- 13,54
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,54
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
219	CC13H	Innădirea prin sudare electrică la banc a armaturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu o eclisă și sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			80,55 ----- 35,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,1000	5,00	5,50
		<b>27. Cadru monolit Cm-10 (2 buc)</b>				
220	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,10 ----- 341,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,08
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
221	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile (Placaj laminat - 18 mm), cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înalțimi până la 20 m inclusiv	m2			192,51 ----- 83,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,45	70,89
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1500	500,00	75,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
222	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 ----- 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
223	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			20,98 ----- 6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,45	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
224	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			19,18 ----- 4,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,45	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
225	CC13H	Innădirea prin sudare electrică la banc a	buc			80,55

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm				35,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		<b>28. Cadru monolit Cm-11 (1 buc)</b>				
226	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,12 341,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
227	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			192,52 83,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,45	70,89
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1500	500,00	75,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
228	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
229	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,98 6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,45	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
230	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,18 4,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,45	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
231	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,35

1	2	3	4	5	6	7
						13,54
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,54
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
232	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			80,55 35,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		<b>29. Cadru monolit Cm-12 (1 buc)</b>				
233	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,10 341,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
234	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			192,51 83,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,45	70,89
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1500	500,00	75,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
235	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
236	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,98 6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,45	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
237	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,18 4,58

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,45	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
238	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,34
						13,53
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,53
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
239	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			80,55
						35,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		<b>30. Cadru monolit Cm-13 (1 buc)</b>				
240	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,09
						341,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
241	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			192,51
						83,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,45	70,89
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1500	500,00	75,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
242	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17
						29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
243	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,98
						6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,45	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
244	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,18 4,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,45	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
245	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,34 13,53
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,53
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
246	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			80,55 35,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		<b>31. Cadru monolit Cm-14 (1 buc)</b>				
247	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,11 341,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
248	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile (Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			192,51 83,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,45	70,89
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1500	500,00	75,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
249	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
250	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg			20,98

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,45	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
251	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,18 4,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,45	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
252	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,34 13,53
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,53
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
253	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			80,55 35,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		<b>32. Cadru monolit Cm-15 (1 buc)</b>				
254	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,11 341,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
255	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile (Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			192,52 83,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,45	70,89
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1500	500,00	75,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
256	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 29,00

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
257	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,98 6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,45	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
258	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,18 4,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,45	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
259	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,34 13,54
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,54
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
260	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			80,55 35,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		<b>33. Cadru monolit Cm-16 (1 buc)</b>				
261	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,10 341,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
262	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			192,51 83,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,45	70,89
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1500	500,00	75,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
263	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 ----- 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
264	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,98 ----- 6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,45	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
265	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,18 ----- 4,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,45	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
266	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,32 ----- 13,53
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,53
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
267	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			80,55 ----- 35,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		<b>34. Cadru monolit Cm-17 (2 buc)</b>				
268	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,17 ----- 341,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
269	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile (Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			192,51 ----- 83,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,45	70,89
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07



1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1500	500,00	75,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
270	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
271	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,98 6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,45	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
272	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,18 4,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,45	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
273	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,33 13,53
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,53
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
274	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			80,55 35,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	66,00	39,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		<b>35. Planseele</b>				
		<b>36. Planseul la cota -0.100 (Pm-1)</b>				
275	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,10 341,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
276	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			171,64 ----- 77,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	64,45	64,45
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1300	500,00	65,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
277	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 ----- 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
278	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,05 ----- 4,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	64,45	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
279	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,53 ----- 3,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	64,45	3,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,45	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
280	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1)	kg			42,75 ----- 13,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,45	12,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,45	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
		<b>37. Planseul la cota +3.300 (Pm-2)</b>				
281	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,11 ----- 341,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
282	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			171,64 ----- 77,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	64,45	64,45
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1300	500,00	65,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
283	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 ----- 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
284	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,05 ----- 4,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	64,45	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
285	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,53 ----- 3,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	64,45	3,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,45	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
286	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1)	kg			42,75 ----- 13,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,45	12,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,45	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
		<b>38. Planseul la cota +6.700 (Pm-3)</b>				
287	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,10 ----- 341,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
288	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			171,64 ----- 77,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	64,45	64,45
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1300	500,00	65,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
289	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 ----- 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
290	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,05 ----- 4,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	64,45	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
291	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,53 ----- 3,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	64,45	3,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,45	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
292	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1)	kg			42,75 ----- 13,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,45	12,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,45	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
		<b>39. Planseul la cota +10.100 (Pm-4)</b>				
293	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,10 ----- 341,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
294	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			171,64 ----- 77,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	64,45	64,45
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1300	500,00	65,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
295	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 ----- 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
296	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,05 ----- 4,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	64,45	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
297	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,53 ----- 3,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	64,45	3,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,45	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
298	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)	kg			58,35 ----- 13,54
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,54
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
299	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1)	kg			42,75 ----- 13,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,45	12,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,45	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
		<b>40. Planseul la cota +13.100 si</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>13.500 (Pm-5)</b>				
300	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,11 ----- 341,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
301	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			2 194,18 ----- 341,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000003	Beton M250	m3	1,0250	1 558,33	1 645,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
302	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			171,64 ----- 77,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	64,45	64,45
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1300	500,00	65,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
303	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 ----- 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
304	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,05 ----- 4,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	64,45	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
305	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,53 ----- 3,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	64,45	3,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,45	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
306	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			42,75 -----

1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton (F-1, A1, A2)				13,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,45	12,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,45	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
		<b>41. Planseul la cota +16.200 (Pm-6)</b>				
307	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,09
						341,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
308	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			171,64
						77,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	64,45	64,45
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1300	500,00	65,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	510,00	10,20
309	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17
						29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
310	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,53
						3,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	64,45	3,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,45	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
311	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton (F-1)	kg			42,75
						13,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,45	12,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,45	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55

1	2	3	4	5	6	7
		<b>42. Scari</b>				
		<b>43. Scara Sc-1</b>				
312	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,16 <hr/> 341,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
313	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			157,49 <hr/> 77,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,45	67,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1000	500,00	50,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
314	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 <hr/> 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
315	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,05 <hr/> 4,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	64,45	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
316	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,53 <hr/> 3,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	64,45	3,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,45	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
317	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1)	kg			42,75 <hr/> 13,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,45	12,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,45	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33



1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
		<b>44. Scara Sc-2 (dr, st)</b>				
318	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			2 217,10 ----- 341,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 580,00	1 668,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	510,00	142,80
319	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat - 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			157,49 ----- 77,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,45	67,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	20202129283471	Panou de cofraj -placaj laminat 18mm	m2	0,1000	500,00	50,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
320	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			49,17 ----- 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	32,00	12,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	510,00	5,10
321	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,05 ----- 4,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	64,45	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
322	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,53 ----- 3,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	64,45	3,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,45	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,05	13,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	510,00	0,51
		<b>45. Scara de acces Sc-3</b>				
323	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t			48 283,26 ----- 2 900,24

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,5000	64,45	1 450,12
	7212030022700	Sudor	h-om	15,7500	64,45	1 015,09
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,5000	64,45	290,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	64,45	145,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	42,00	42 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,0000	66,00	330,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	15,00	60,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	32,00	128,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	10,00	40,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	36,50	12,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,26
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,0000	110,00	550,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,4000	510,00	2 244,00
324	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (PF 020) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 306,18 415,15
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	64,45	415,15
	24301161000001	Email clorcauciuc (PF115)	kg	7,8000	73,66	574,56
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	169,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,03
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,59
		<b>46. Sarpanta</b>				
325	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 943,16 1 552,60
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	64,45	1 397,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	64,45	155,32
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 533,00	725,23
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 533,00	271,93
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 533,00	3 762,48
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	36,00	259,20
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	14,83	64,96
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	23,50	79,43
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	117,00	229,32
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	24,00	912,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
326	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 139,25 1 450,13
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	64,45	1 305,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	64,45	145,01
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	155,00	1 162,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 533,00	45,37
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 533,00	4 215,61
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 533,00	544,04
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	24,00	81,60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	117,00	352,17
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	22,00	56,76
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	36,00	108,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	23,50	34,07
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
327	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			1 103,79 54,78

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	64,45	54,78
	1212121212121	apa	m3	0,2300	30,00	6,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	117,00	198,90
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	117,00	783,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	117,00	1,40
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	26,00	26,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,51
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	400,00	24,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
328	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg			42,75 ----- 13,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,45	12,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,45	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
329	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 306,01 ----- 415,06
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	64,45	415,06
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,55
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	168,99
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,01
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,57