

Primăria mun. Soroca
Reparația curentă a unui cabinet la biblioteca
municipală "Basarabia „din mun. Soroca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucraei de constructie		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,940
2	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,250
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,690
4	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	15,000
5	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,000
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	26,330
7	CK26D	Corniere la trepte din aluminiu	m	3,000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,480
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,480
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,480
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,480
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,480
13	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,480

1	2	3	4	5
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,330
		Capitolul 2. Electricitate Capitolul 2.1. Lucrari de montare		
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,450
16	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm Gofra	100 m	0,450
17	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape	100 buc	0,010
18	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, (corp de iluminat LED 60x60cm)	100 buc	0,040
19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
		Capitolul 2.2. Utilaj		
20	Pret de piata	Cablu V V Gng 2x1,5 mmp	m	20,000
21	Pret de piata	Cablu V V Gng 3x2,5 mmp	m	25,000
22	Pret de piata	Gofra D32mm	m	45,000
23	Pret de piata	Intrerupator cu 2 clapete	buc	2,000
24	Pret de piata	Prize bipolare	buc	2,000
25	Pret de piata	Corp de iluminat LED 60x60cm	buc	4,000
26	Pret de piata	Cutii pentru intrerupator si prize	buc	3,000

Administrator Î.M., Hoterm-Servicii,,

Vladimir Ceban

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.