

Obiectivul: Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana

Obiectul: Lucrări de reparație a balustradelor metalice, a scarilor de evacuare și balcoane la Grădinița de copii nr. 211

Devizul: Lucrări de reparație a balustradelor metalice, a scarilor de evacuare și balcoane la Grădinița de copii nr. 211

Devizul local de resurse Nr. 3.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-05

Valoarea de deviz 178 577,181 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7132010010900	Faiantar	h-om	59,9040	55,0000	3 294,720
2	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	173,3600	55,0000	9 534,800
3	7212030022700	Sudor	h-om	0,6400	55,0000	35,200
4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	443,9500	55,0000	24 417,250
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5520	55,0000	195,360
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,9080	55,0000	3 514,940
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	176,4600	55,0000	9 705,300
Total manopera						50 697,570
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	7,8800	10,0000	78,800
2	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)	%	6,0000	0,0000	1 138,228
3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,0000	0,0000	3,738
4	2320166200676	White spirit	kg	15,7600	30,0000	472,800
5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2400	30,5500	7,332
6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1600	421,4015	67,424
7	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	17,6300	215,0000	3 790,450
8	2430116104160	Email alchidic	kg	26,7920	121,2000	3 247,190
9	2430226100700	Grund alchidic	kg	16,3904	100,0000	1 639,040
10	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	7,8800	23,0000	181,240
11	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	17,3360	120,0000	2 080,320
12	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35,2600	3,5000	123,410
13	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	31,5200	2,0000	63,040
14	2710703519624	Profil metalic	kg	1 798,2600	29,0000	52 149,540
15	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	8,8150	66,0000	581,790
16	2874125884803	Nit cu cap semirodund 4 x 9 OL34 S 797	kg	14,1040	18,0000	253,872
17	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	8,5800	3,0000	25,740
18	4011106202741	Energie electrica	kw	12,3410	1,0000	12,341
19	4100126202818	Apă	m3	0,3072	19,0000	5,837
Total materiale						65 922,132
Utilaje						
1	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0480	25,0000	1,200
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,7630	20,0000	35,260
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,5360	20,0000	30,720
4	2940520003828	Aparat de polizat (bi-ax)	h-ut	88,1500	25,0000	2 203,750
5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	158,6700	20,0000	3 173,400
6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	88,1500	25,0000	2 203,750
7	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,3891	1 500,0000	2 083,680
Total utilaje						9 731,760
Total						126 351,462
Asigurari sociale				24,0000%		12 167,417
Total						138 518,879

Cheltuieli de transport	7,0000%	4 614,549
Total		143 133,428
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 318,443
Total		144 451,871
Cheltuieli de regie	2,0000%	2 889,037
Total		147 340,908
Beneficiu de deviz	1,0000%	1 473,409
TOTAL Deviz fara TVA		148 814,318
Total		148 814,318
TVA	20%	29 762,864
TOTAL Deviz		178 577,181

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrări de reparație a balustradelor metalice, a scarilor de evacuare și balcoane la Grădinița de copii nr. 211

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1	Lucrari de constructie. Scara de evacuare partea dreapta				
1	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment.	m2			43,138 42,900
1.1	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,3900	55,0000	21,450
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,0000	21,450
1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,0000	0,200
2	RplzA03A	Pregătirea suprafețelor de beton prin curățare (placile de beton)	m2			8,600 7,700
2.1	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	3,0000	0,900
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	55,0000	7,700
3	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu.(teava 20x20x2mm si 40x20x2mm)	kg			56,497 19,250
3.1	2710703519624	Profil metalic	kg	1,0200	29,0000	29,580
3.2	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	66,0000	0,330
3.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	1,0000	0,007
3.4	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	18,0000	0,144
3.5	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	215,0000	2,150
3.6	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	3,5000	0,070
3.7	22222222222992	Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)	%	2,0000	0,0000	0,646
3.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	55,0000	13,750
3.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	55,0000	5,500
3.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	20,0000	1,800
3.11	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	25,0000	1,250
3.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0500	25,0000	1,250
3.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,0000	0,020
4	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2			109,754 60,500
4.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	100,0000	10,400
4.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	120,0000	13,200
4.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	23,0000	1,150
4.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	121,2000	20,604
4.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,0000	0,400
4.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
4.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,0000	3,000
4.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	55,0000	60,500
5	Tsh92B	Incarcarea moluzului in auto	t			61,050 61,050
5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,0000	61,050
6	Tsl50C10	Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km.	t			651,150 0,000
6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	1 500,0000	651,150
	1.1	TOTAL Lucrari de constructie. Scara de evacuare partea dreapta				36 379,168
	1.2	Scara de evacuare partea stanga				
7	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment.	m2			43,138 42,900
7.1	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,0000	0,038
7.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,3900	55,0000	21,450
7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,0000	21,450
7.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,0000	0,200
8	RplzA03A	Pregătirea suprafețelor de beton prin curățare (placile de beton)	m2			8,600 7,700
8.1	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	3,0000	0,900
8.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	55,0000	7,700

9	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu.(teava 20x20x2mm si 40x20x2mm)	kg			56,497
						19,250
9.1	2710703519624	Profil metalic	kg	1,0200	29,0000	29,580
9.2	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	66,0000	0,330
9.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	1,0000	0,007
9.4	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	18,0000	0,144
9.5	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	215,0000	2,150
9.6	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	3,5000	0,070
9.7	222222222992	Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)	%	2,0000	0,0000	0,646
9.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	55,0000	13,750
9.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	55,0000	5,500
9.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	20,0000	1,800
9.11	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	25,0000	1,250
9.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0500	25,0000	1,250
9.13	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	20,0000	0,020
10	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2			109,754
						60,500
10.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	100,0000	10,400
10.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	120,0000	13,200
10.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	23,0000	1,150
10.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	121,2000	20,604
10.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,0000	0,400
10.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
10.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,0000	3,000
10.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	55,0000	60,500
11	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t			61,050
						61,050
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,0000	61,050
12	Tsl50C10	Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km.	t			651,150
						0,000
12.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	1 500,0000	651,150
	1.2	TOTAL Scara de evacuare partea stanga				38 768,848
	1.3	Balcoane-8 buc				
13	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment.	m2			43,138
						42,900
13.1	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,0000	0,038
13.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,3900	55,0000	21,450
13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,0000	21,450
13.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,0000	0,200
14	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor.	kg			1,873
						1,375
14.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	421,4015	0,421
14.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	30,5500	0,046
14.3	222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,023
14.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	55,0000	1,100
14.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	55,0000	0,220
14.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	55,0000	0,055
14.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	25,0000	0,008
15	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu.(teava 20x20x2mm si 40x20x2mm)	kg			56,497
						19,250
15.1	2710703519624	Profil metalic	kg	1,0200	29,0000	29,580
15.2	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	66,0000	0,330
15.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	1,0000	0,007
15.4	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	18,0000	0,144
15.5	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	215,0000	2,150
15.6	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	3,5000	0,070
15.7	222222222992	Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)	%	2,0000	0,0000	0,646
15.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	55,0000	13,750
15.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	55,0000	5,500
15.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	20,0000	1,800
15.11	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	25,0000	1,250
15.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0500	25,0000	1,250
15.13	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	20,0000	0,020
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2			109,754
						60,500
16.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	100,0000	10,400
16.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	120,0000	13,200
16.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	23,0000	1,150
16.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	121,2000	20,604
16.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,0000	0,400
16.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500

16.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,0000	3,000
16.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	55,0000	60,500
17	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t			61,050
						61,050
17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,0000	61,050
18	TsI50C10	Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km.	t			651,150
						0,000
18.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	1 500,0000	651,150
	1.3	TOTAL Balcoane-8 buc				51 203,446

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana

Obiectul: Lucrări de reparație a balustradelor metalice, a scarilor de evacuare și balcoane la Grădinița de copii nr. 211

Devizul: Lucrări de reparație a balustradelor metalice, a scarilor de evacuare și balcoane la Grădinița de copii nr. 211

Deviz local Nr. 3.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-05

Valoarea de deviz 178 577,181 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1	Lucrari de constructie. Scara de evacuare partea dreapta				
1	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment.	m2	47,0000	43,1380	2 027,486
					42,9000	2 016,300
2	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton prin curatare (placile de beton)	m2	14,3000	8,6000	122,980
					7,7000	110,110
3	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu.(teava 20x20x2mm si 40x20x2mm)	kg	500,0000	56,4966	28 248,310
					19,2500	9 625,000
4	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	48,0000	109,7540	5 268,192
					60,5000	2 904,000
5	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t	1,0000	61,0500	61,050
					61,0500	61,050
6	Tsl50C10	Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km.	t	1,0000	651,1500	651,150
					0,0000	0,000
	1.1	TOTAL Lucrari de constructie. Scara de evacuare partea dreapta				36 379,168
		Inclusiv salariul				14 716,460
	1.2	Scara de evacuare partea stanga				
7	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment.	m2	49,0000	43,1380	2 113,762
					42,9000	2 102,100
8	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton prin curatare (placile de beton)	m2	14,3000	8,6000	122,980
					7,7000	110,110
9	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu.(teava 20x20x2mm si 40x20x2mm)	kg	533,0000	56,4966	30 112,698
					19,2500	10 260,250
10	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	52,0000	109,7540	5 707,208
					60,5000	3 146,000
11	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t	1,0000	61,0500	61,050
					61,0500	61,050
12	Tsl50C10	Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km.	t	1,0000	651,1500	651,150
					0,0000	0,000
	1.2	TOTAL Scara de evacuare partea stanga				38 768,848
		Inclusiv salariul				15 679,510
	1.3	Balcoane-8 buc				
13	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment.	m2	57,6000	43,1380	2 484,749
					42,9000	2 471,040
14	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor.	kg	160,0000	1,8731	299,694
					1,3750	220,000
15	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu.(teava 20x20x2mm si 40x20x2mm)	kg	730,0000	56,4966	41 242,533
					19,2500	14 052,500
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	57,6000	109,7540	6 321,830
					60,5000	3 484,800
17	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t	1,2000	61,0500	73,260
					61,0500	73,260
18	Tsl50C10	Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km.	t	1,2000	651,1500	781,380
					0,0000	0,000

1.3	TOTAL Balcoane-8 buc				51 203,446
	Inclusiv salariul				20 301,600

Total manopera (ore)					921,7740
Total greutate materiale (tone)					0,0000

Total					126 351,462
Asigurari sociale		24,0000%			12 167,417
Total					138 518,879
Cheltuieli de transport		7,0000%			4 614,549
Total					143 133,428
Cheltuieli pentru depozitare		2,0000%			1 318,443
Total					144 451,871
Cheltuieli de regie		2,0000%			2 889,037
Total					147 340,908
Beneficiu de deviz		1,0000%			1 473,409

Total General fara TVA					148 814,318
TVA (20%)					29 762,864
TOTAL GENERAL					178 577,181
Inclusiv salariul					50 697,570

Cursul de referință: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)