

**Reconstrucția acoperisului a
Gradintei de copii nr.1 bloc "B"
orașul Căinari. Etapa II**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3

Valoarea de deviz 881 644,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie (Marca SA) 1.1. Acoperis 1.1.1. PE10, узел 2				
1	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori)	m2	545,000	17,350 7,500	9 455,536 4 087,500
2	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala semiregida Y=125 kg/m3, gr.200 mm)	m2	545,000	265,175 5,100	144 520,375 2 779,500
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolatie)	m2	545,000	17,350 7,500	9 455,536 4 087,500
4	IzF18C k=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm)	m2	545,000	46,582 13,965	25 387,460 7 610,910
Total PE10, узел 2						188 818,907
Inclusiv salariu						18 565,410

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. PE13				
5	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.	m2	850,000	31,078 14,100	26 416,500 11 985,000
6	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	2,680	743,474 213,302	1 992,510 571,650
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	2,680	546,691 94,802	1 465,133 254,070
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)	m2	850,000	17,350 7,500	14 747,160 6 375,000
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,029	4 482,302 674,985	4 612,289 694,560
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,029	153,219 25,510	157,662 26,250
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica)	m2	850,000	163,419 34,500	138 906,575 29 325,000
12	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	86,000	408,350 121,800	35 118,100 10 474,800
13	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	3,026	23,101 5,096	69,905 15,420
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,026	153,301 25,499	463,888 77,160
15	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	86,000	31,270 16,500	2 689,220 1 419,000
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,820	4 484,493 675,000	12 646,271 1 903,500
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme,	m3	2,820	153,350	432,446

1	2	3	4	5	6	7
		arce, grinzi, capriori, cosoroabe.			25,500	71,910
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 100mm (c покрыт. " пурал ")	m	108,000	162,043 9,000	17 500,644 972,000
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 100mm (c покрыт. "пурал")	m	101,000	160,305 10,500	16 190,805 1 060,500
20	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (retinator de zapada LE-310, PE17)	kg	90,200	20,825 6,300	1 878,415 568,260
21	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla vopsita de metal)	m2	56,000	134,143 24,000	7 512,008 1 344,000
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MOK, MOK2)	kg	405,350	20,825 6,300	8 441,480 2 553,750
23	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,410	128,585 71,707	52,720 29,400
24	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,410	354,722 114,585	145,436 46,980
Total PE13						291 439,167
Inclusiv salariu						69 768,210
		1.1.3. Lucarna L-1 (2-buc), L-2 (2 buc)				
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,800	4 484,740 675,000	3 587,792 540,000
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,800	153,492 25,500	122,794 20,400

1	2	3	4	5	6	7
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	27,040	46,530 30,000	1 258,171 811,200
28	CM01C	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2	4,700	166,726 28,500	783,610 133,950
29	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (PE5, p.4)	m3	1,000	1 689,900 162,000	1 689,900 162,000
30	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2	4,000	149,700 102,000	598,800 408,000
31	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (MC17 серия ИИ-03-03 альбом 71-64, PE10, p.2)	kg	354,000	19,325 4,800	6 841,050 1 699,200
Total Lucarna L-1 (2-buc), L-2 (2 buc)						14 882,117
Inclusiv salariu						3 774,750
		1.1.4. Cos de ventilare Nod1/CV-1...CV-8/(PE7)				
32	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (PE6, p.3)	m3	1,860	1 688,295 162,000	3 140,228 301,320
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B12,5, PE6, p.2)	m3	0,200	1 142,125 159,000	228,425 31,800
34	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,000	13,945 2,070	237,065 35,190
35	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	2,940	61,814 36,000	181,732 105,840

1	2	3	4	5	6	7
36	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...B 12,5	m3	0,645	1 129,437 145,488	728,487 93,840
37	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	10,700	56,293 28,500	602,330 304,950
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	117,180	20,570 6,300	2 410,404 738,240
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,445	4 483,107 674,990	6 478,089 975,360
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,445	153,248 25,495	221,443 36,840
41	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	250,000	27,926 7,650	6 981,500 1 912,500
42	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,750	153,346 25,497	728,395 121,110
43	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	4,750	23,139 5,103	109,909 24,240
44	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (vata minerala semiregida Y=125 kg/m3, gr.50 mm)	m2	58,000	93,821 3,300	5 441,644 191,400
45	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (gr.0,8 mm)	m2	180,000	110,833 24,000	19 949,940 4 320,000

1	2	3	4	5	6	7
46	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale ("Технолайт", gr.50 mm)	m2	156,000	93,821 3,300	14 636,008 514,800
47	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla vopsita de metal)	m2	104,000	134,143 24,000	13 950,872 2 496,000
48	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	117,000	44,197 24,000	5 171,035 2 808,000
Total Cos de ventilare Nod1/CV-1...CV-8/(PE7)						81 197,506
Inclusiv salariu						15 011,430
Total Acoperis						576 337,697
Inclusiv salariu						107 119,800
		1.2. Ferestre (PE8)				
49	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-1,F-2, F-3, F-4)	m2	9,780	1 317,234 33,000	12 882,549 322,740
50	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, шир. 250мм)	m	12,160	104,074 10,801	1 265,544 131,340
Total Ferestre (PE8)						14 148,093
Inclusiv salariu						454,080
Total Lucrari generale de constructie (Marca SA)						590 485,790
Inclusiv salariu						107 573,880

Cheltuieli directe	lei	590 485,79
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	24 204,12
Cheltuieli de transport (II3) * 7 %	7,00 %	33 425,51
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	648 115,42
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 9 %	9,00 %	58 330,39
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	706 445,81
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %	4,00 %	28 257,83
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	734 703,64
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	146 940,73

Total deviz:

881 644,37

Inclusiv salariu

107 573,88

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()