

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1674122029022 din 19.01.2023
Obiectul de achiziției: Servicii de reparație și întreținere a condiționerelor și utilajului frigorific a.2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr.1 Menținanța sistemelor de ventilație						
Lotul nr.1 Menținanța sistemelor de ventilație de tip: Climatizor de uz casnic cu putere de 9000-24000 BTU/h				Conform caietului de sarcini	1.Examinarea externă a blocului conditionerului pentru depistarea defectiunilor mecanice a acestora; 2.Verificarea funcționării aparatului de aer condiționat în toate regimurile; 3.Verificarea funcționării jaluzelelor; 4.Verificarea funcționării sistemului de indicare a modului; 5.Demontarea/asamblarea componentelor echipamentelor; 6.Curățarea schimbătorului de căldură interior; 7. Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune);	

					8. Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru; 9.Verificarea funcționării sistemului de drenaj prin curățarea canalelor de drenaj cu o perie pe sîrmă și cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune); 10.Verificarea funcționării motoarelor electrice și a lamelelor la ventilator; 11.Verificarea integrității izolației și stării contactelor conexiunilor electrice; 12.Monitorizarea tensiunii de alimentare; 13.Verificarea curenților de lucru ai compresoarelor (dacă este necesar); 14.Diagnosticul blocurilor electronice; 15. Verificarea fixării mecanice a pieselor în mișcare și lubrifierea acestora dacă e necesar; 16. Analiza măsurărilor efectuate, pregatirea unui raport pe defecte; 17. Verificarea și programarea telecomenzilor; 18.Consultarea reprezentanților Beneficiarului despre corectitudinea utilizării aparatelor de aer condiționat; 19.Alte verificări necesare. 20.Predarea lucrarilor efectuate persoanei responsabile din partea beneficiarului. 21.Serviciile se prestează pentru fiecare climatizor o dată în an la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile.	
TOTAL						

Semnat: 01.02.2023 Numele, Prenumele: Cotorobai Violeta În calitate de: director

Ofertantul: Proaer Concept SRL Adresa: MD 2059 mun. Chisinau ,str.Constructorilor 84