

**Constructia obiectivului de
semafor la nodul rutier str. Ion
Pelivan- - str. V. Belinskii.
Indicatoare rutiere si marcaje**


(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3
Indicatoare rutiere si marcaje**

Valoarea de deviz 114 010,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. str.Ion Pelivan- str. V. Belinskii				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30	buc	4,000	698,85 62,85	2 795,40 251,40
2	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.35	buc	16,000	770,85 62,85	12 333,59 1 005,59
3	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40	buc	5,000	853,85 62,85	4 269,25 314,25
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat A900	buc	6,000	959,09 25,37	5 754,54 152,22
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat B700	buc	8,000	959,09 25,37	7 672,72 202,96
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat B900	buc	14,000	959,09 25,37	13 427,26 355,18



Albu

1	2	3	4	5	6	7
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB930X700	buc	1,000	972,10 25,38	972,10 25,38
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB1050X350	buc	4,000	975,09 25,37	3 900,36 101,48
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - HB1400X700	buc	2,000	979,09 25,37	1 958,18 50,74
10	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	162,000	119,01 27,10	19 279,65 4 390,23
		Total str.Ion Pelivan- str. V. Belinskii				72 363,05
		Inclusiv salariu				6 849,43
		<i>Total</i>	lei			72 363,05
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>		22,50 %		1 541,12
		<i>Cheltuieli de transport</i>		7,00 %		4 376,39
		<i>Total</i>		100,00 +		78 280,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		11 350,68
		<i>Total</i>		100,00 +		89 631,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		5 377,87
		Total Lucrari de constructie generale				95 009,11
		Inclusiv salariu				6 849,43


		Total	lei			95 009,11
		TVA		20,00 %		19 001,82
		Total deviz:				114 010,93
		Inclusiv salariu				6 849,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia obiectivului de
semafor la nodul rutier str. Ion
Pelivan- - str. V. Belinskii.
Indicatoare rutiere si marcaje**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
Indicatoare rutiere si marcaje**

Valoarea de deviz 114 010,93 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,250	57,66	475,69
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,700	57,66	443,98
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,580	57,66	840,68
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	88,260	57,66	5 089,08
Total manopera						6 849,43

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	118,260	65,00	7 686,90
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	56,700	27,00	1 530,90
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	18,468	145,00	2 677,86
4.	2615107326105-01	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A 900	buc	6,000	905,00	5 430,00
5.	2615107326105-02	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B700	buc	8,000	905,00	7 240,00
6.	2615107326105-03	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B900	buc	14,000	905,00	12 670,00
7.	2615107326105-08	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB930X700	buc	1,000	918,00	918,00
8.	2615107326105-090	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB1050X350	buc	4,000	921,00	3 684,00
9.	2615107326105-0901	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB1400X700	buc	2,000	925,00	1 850,00
10.	2663102100000	Beton	m3	2,500	950,00	2 375,00
11.	2811106301794-01	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30	buc	4,000	541,00	2 164,00
12.	2811106301794-02	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc	16,000	613,00	9 808,00
13.	2811106301794-03	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40	buc	5,000	696,00	3 480,00
14.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	70,000	10,50	735,00
15.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	140,000	0,45	63,00



16.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	70,000	0,60	42,00
17.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,400	42,00	58,80
18.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,700	42,00	29,40
19.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	140,000	0,55	77,00
Total materiale de construcții						62 519,86


Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	7,776	385,00	2 993,76
Total utilaje de construcții						2 993,76

Total	lei	95 009,11
TVA	20,00%	19 001,82

Total deviz:

114 010,93



Intocmit

Albiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia obiectivului de semafor la Investitor
nodul rutier str. Ion Pelivan- - str. V. Belinskii.
Indicatoare rutiere si marcaje

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. str.Ion Pelivan- str. V. Belinskii				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30	buc			698,85
						62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	950,00	95,00
	2811106301794-01	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30	buc	1,0000	541,00	541,00
2	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.35	buc			770,85
						62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	950,00	95,00
	2811106301794-02	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc	1,0000	613,00	613,00
3	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40	buc			853,85
						62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	950,00	95,00
	2811106301794-03	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40	buc	1,0000	696,00	696,00
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A900	buc			959,09
						25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-01	Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A 900	buc	1,0000	905,00	905,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	10,50	21,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	42,00	0,84
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	42,00	1,68
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B700	buc			959,09
						25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-02	Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B700	buc	1,0000	905,00	905,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	10,50	21,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	42,00	0,84
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	42,00	1,68
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un	buc			959,09

1	2	3	4	5	6	7
		stilp gata plantat B900				25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-03	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B900	buc	1,0000	905,00	905,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	10,50	21,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	42,00	0,84
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	42,00	1,68
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB930X700	buc			972,10
						25,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-08	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB930X700	buc	1,0000	918,00	918,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	10,50	21,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	42,00	0,84
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	42,00	1,68
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB1050X350	buc			975,09
						25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-090	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB1050X350	buc	1,0000	921,00	921,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	10,50	21,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	42,00	0,84
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	42,00	1,68
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - HB1400X700	buc			979,09
						25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-0901	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB1400X700	buc	1,0000	925,00	925,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	10,50	21,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	42,00	0,84
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	42,00	1,68
10	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			119,01
						27,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	65,00	47,45
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,00	9,45
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	145,00	16,53
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	385,00	18,48

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

