

IMSP SCM "Sfanta Treime"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1**Achizitia bunurilor si executarea lucrarilor de conectare a generatoarelor existente la PD1, 2, 3 si partial sectiilor Blocului Medical**

Valoarea de deviz 696 195,24 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Elaborarea schetei de proiect				
1		Elaborarea schemei dulapului AAR	set	3,00	15 000,00 0,00	45 000,0 0,0
		<i>Total</i>	Lei			45 000,0
		<i>Cheltuieli de regie</i>	65 %			29 250,0
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 485,0
		Total Elaborarea schetei de proiect Inclusiv salariu				75 735,0
		2. Lucrari de electromontaj				
2	RpED18E	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina (Transfer cablu de alimentare cantina de la PD3 spre PD2)	m	30,00	29,09 26,49	872,64 794,64
3	RpED02D	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 70 mmp (Transfer cablu de alimentare cantina de la PD3 spre PD2) - Excluz cablu	m	30,00	275,75 17,03	8 272,44 510,84
4	08-02-145-	Cablu pina la 35 kV, pozat pe	100 m	0,75	2 192,28	1 644,21

1	2	3	4	5	6	7
	4	fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg (Cablu de forta 4x185 mm ² in sant)			1 210,88	908,16
5	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg (Cablu de forta 4x185 mm ² pe jgheaburi si constructii instalate)	100 m	1,95	3 390,78 2 393,38	6 612,02 4 667,09
6		Cablu de forta Un=400V, 4x185 mm ² , Al, bronat	m	270,00	330,84 0,00	89 326,8 0,0
7	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de control 21x1,5 in sant)	100 m	0,75	1 046,81 692,47	785,11 519,35
8	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (Cablu de forta 21x1,5 mm ² pe jgheaburi si constructii instalate)	100 m	1,95	1 465,39 1 097,36	2 857,51 2 139,85
9		Cablu de control 21x1,5 mm ² , Cu, cu protectie contra propagarii flacarilor	m	270,00	152,50 0,00	41 175,0 0,0
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,70	7 429,41 2 251,48	20 059,41 6 079,0
11		Furtun gofrat d=25mm	m	270,00	29,62 0,00	7 997,4 0,0
12	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	2,70	2 308,55 743,56	6 233,08 2 007,6
13	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,50	2 943,26 627,20	1 471,63 313,6
14	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,25	899,28 235,56	224,82 58,89
15		Nisip	m ³	12,00	320,00 0,00	3 840,0 0,0
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur	100 m	0,50	2 583,78	1 291,89

1	2	3	4	5	6	7
		cablu			615,84	307,92
17	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,25	1 500,56 321,64	375,14 80,41
18		Caramida	buc	625,00	7,93 0,00	4 956,25 0,0
19	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,50	1 475,40 1 097,36	737,7 548,68
20		Fir PV3 1x95 mm2	m	50,00	266,30 0,00	13 315,0 0,0
21	RpEP07A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare (Demontarea cu suntarea schemei si montarea conform schemei)	buc	4,00	43,52 43,52	174,06 174,06
22	08-03-523-2	Demontarea Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A cu aplicarea k=0,7 conform NCM L.01.02:2014 (Exclus materiale si utilaj)	buc	36,00	81,45 81,45	2 932,22 2 932,22
23	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	12,00	497,54 261,10	5 970,53 3 133,15
24	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare (Tablu AAR)	buc	3,00	1 945,04 1 381,16	5 835,11 4 143,48
25	08-02-165-3	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2	buc	7,00	1 193,92 638,55	8 357,41 4 469,85
26		Mufa terminala 400V, 4x185 mm2	buc	7,00	550,00 0,00	3 850,0 0,0
27	08-02-167-4	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2	buc	2,00	1 121,17 1 068,98	2 242,35 2 137,96
28		Mufa de trecere 400V, 4x185 mm2	buc	2,00	550,00 0,00	1 100,0 0,0
29	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,90	6 252,79	5 627,51

1	2	3	4	5	6	7
					1 012,22	911,0
30		Jgheab perforat latime 10 cm	m	50,00	108,34	5 417,0
					0,00	0,0
31		Jgheab perforat latime 40 cm	m	130,00	165,84	21 559,2
					0,00	0,0
32	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	31,00	17,03	527,87
					17,03	527,87
33		Inscriptii denumiri, informare, electrosecuritate in asortiment la necesitate	buc	31,00	62,00	1 922,0
					0,00	0,0
		<i>Total</i>	Lei			277 563,31
		<i>CASM</i>	24 %			8 967,75
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			11 182,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			22 419,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			6 402,67
		Total Lucrari de electromontaj Inklusiv salariu				326 536,04 37 365,62
		3. Lucrari de constructie				
34	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	6,00	121,09	726,53
					121,09	726,53
35	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	21,00	155,14	3 258,02
					155,14	3 258,02
36	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	21,00	94,16	1 977,4
					91,76	1 927,0
37	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	16,00	532,23	8 515,69
					35,00	560,03
38	DI109	Decaparea mecanizata a	m3	0,96	265,77	255,14

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei din beton asfaltic			151,36	145,31
39	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirp,perii, etc.)=1,0100	m2	9,60	349,36 22,04	3 353,86 211,6
		<i>Total</i>	Lei			18 086,64
		<i>CASM</i>	24 %			1 638,84
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			159,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 988,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			437,48
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				22 311,4 6 828,49
		4. Lucrari de masurari, reglari si testari electrice				
40	1-01-001-2	Generator sincron, tensiune pina 1 kV, putere peste 100 kW	buc	3,00	7 662,60 7 662,60	22 987,8 22 987,8
41	1-05-017-1	Dispozitiv RAA al 1 electromotor	dispozitiv	3,00	2 365,00 2 365,00	7 095,0 7 095,0
42	1-03-002-13	Intreruptor tripolar cu declansator de curent maxim cu semiconductor si electromagnetic, curent nominal pina la 250 A (QS3 si QS4 din PD1)	buc	2,00	1 513,60 1 513,60	3 027,2 3 027,2
43	1-03-002-15	Intreruptor tripolar cu declansator de curent maxim cu semiconductor si electromagnetic, curent nominal pina la 1600 A (QS1 si QS2 din PD1)	buc	2,00	2 270,40 2 270,40	4 540,8 4 540,8
		<i>Total</i>	Lei			37 650,8
		<i>CASM</i>	24 %			9 036,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			15 060,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 234,95
		Total Lucrari de masurari, reglari si testari electrice Inclusiv salariu				62 982,26 37 650,8
		5. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
44		Tablou AAR complet asamblat	buc	3,00	25 000,00 0,00	75 000,0 0,0
45		Întreupator automat In=250A, Un=400V cu element de protecție LI și declansator independent Un=230VAC	buc	3,00	5 500,00 0,00	16 500,0 0,0
		<i>Total</i>	Lei			91 500,0
		<i>Cheltuieli de depozitare și semifabricat</i>	1,2 %			1 098,0
		Total Utilaj Inclusiv salariu				92 598,0

		Total	Lei		580 162,70
		TVA	20 %		116 032,54
		Total deviz: Inclusiv salariu			696 195,24 81 844,91

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM "Sfanta Treime"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IMSP SCM "Sfanta Treime"

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Elaborarea schetei de proiect				
1		Elaborarea schemei dulapului AAR	set			15 000,00 0,00
	19022061	Elaborarea schemei dulapului AAR	set	1,0000	15 000,00	15 000,00
		2. Lucrari de electromontaj				
2	RpED18E	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina (Transfer cablu de alimentare cantina de la PD3 spre PD2)	m			29,09 26,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	26,00	2,60
3	RpED02D	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 70 mmp (Transfer cablu de alimentare cantina de la PD3 spre PD2) - Exclus cablu	m			275,75 17,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,0000	62,00	62,00
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2500	450,00	112,50
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	8,63	17,26
	2661126408701	Fise tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	240,00	48,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,30	4,60
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	3,20	12,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0600	26,00	1,56
4	08-02-145-4	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg (Cablu de forta 4x185 mm2 in sant)	100 m			2 192,28 1 210,88
	1	Muncitor	h-om	12,8000	94,60	1 210,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10,00	0,01
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,65
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	120,00	4,80
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	760,00	72,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6200	367,52	595,39
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7900	26,00	72,53
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7900	26,00	72,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6200	96,62	156,52
5	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg (Cablu de forta 4x185 mm2 pe jgheaburi si constructii instalate)	100 m			3 390,78 2 393,38
	1	Muncitor	h-om	25,3000	94,60	2 393,38
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	16 500,00	1,69
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	10,00	0,01
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	56 000,00	5,74

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	35 000,00	25,13
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	32,00	57,60
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	200,00	4,16
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	120,00	12,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	760,00	18,63
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2500	10,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2200	367,52	448,37
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,8400	26,00	151,84
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,8400	26,00	151,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2200	96,62	117,88
6		Cablu de forta Un=400V, 4x185 mm2, Al, bronzat	m			330,84
						0,00
	190220262	Cablu de forta Un=400V, 4x185 mm2, Al, bronzat	m	1,0000	330,84	330,84
7	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de control 21x1,5 in sant)	100 m			1 046,81
						692,47
	1	Muncitor	h-om	7,3200	94,60	692,47
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10,00	0,01
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,65
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	120,00	4,80
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	760,00	72,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	367,52	143,33
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	26,00	44,45
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	26,00	44,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	96,62	37,68
8	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (Cablu de forta 21x1,5 mm2 pe jgheaburi si constructii instalate)	100 m			1 465,39
						1 097,36
	1	Muncitor	h-om	11,6000	94,60	1 097,36
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	16 500,00	1,69
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	10,00	0,01
	1011481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,00011	56 000,00	5,74
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	35 000,00	25,13
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	32,00	57,60
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	200,00	4,16
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	120,00	12,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	760,00	18,63
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2600	10,00	2,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	367,52	77,18
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	26,00	71,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	26,00	71,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	96,62	20,29
9		Cablu de control 21x1,5 mm2, Cu, cu protectie contra propagarii flacarilor	m			152,50
						0,00
	190220263	Cablu de control 21x1,5 mm2, Cu, cu protectie contra propagarii flacarilor	m	1,0000	152,50	152,50
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			7 429,41
						2 251,48
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 500,00	34,83
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	35,00	33,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	24,00	321,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	24,00	321,60
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	60,00	12,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	21,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	120,00	2 160,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	120,00	216,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	367,52	40,43
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	101,00	1 595,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	26,00	70,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	26,00	125,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	96,62	10,63
11		Furtun gofrat d=25mm	m			29,62
						0,00
	190220264	Furtun gofrat d=25mm	m	1,0000	29,62	29,62
12	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			2 308,55
						743,56
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,56
	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,00105	10,00	0,01
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	60,00	18,60
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	30,00	24,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	120,00	1 464,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	120,00	6,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	96,00	30,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	367,52	14,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	96,62	3,86
13	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 943,26
						627,20
	1	Muncitor	h-om	6,6300	94,60	627,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	367,52	1 833,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	96,62	482,14
14	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			899,28
						235,56
	1	Muncitor	h-om	2,4900	94,60	235,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	367,52	525,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	96,62	138,16
15		Nisip	m ³			320,00
						0,00
	1902202620	Nisip	m ³	1,0000	320,00	320,00
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 583,78
						615,84
	1	Muncitor	h-om	6,5100	94,60	615,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	367,52	1 558,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	96,62	409,66
17	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmatore	100 m			1 500,56
						321,64
	1	Muncitor	h-om	3,4000	94,60	321,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5400	367,52	933,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	96,62	245,40
18		Caramida	buc			7,93
						0,00
	1902202621	Caramida	buc	1,0000	7,93	7,93
19	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si	100 m			1 475,40

1	2	3	4	5	6	7
		jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg				1 097,36
	1	Muncitor	h-om	11,6000	94,60	1 097,36
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	16 500,00	3,30
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	10,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	56 000,00	11,20
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	35 000,00	28,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	32,00	57,60
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	200,00	4,16
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	120,00	12,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	760,00	18,70
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2600	10,00	2,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	367,52	77,18
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	26,00	71,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	26,00	71,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	96,62	20,30
20		Fir PV3 1x95 mm2	m			266,30
						0,00
	1902202612	Fir PV3 1x95 mm2	m	1,0000	266,30	266,30
21	RpEP07A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare (Demontarea cu suntarea schemei si montarea conform schemei)	buc			43,52
						43,52
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4600	94,60	43,52
22	08-03-523-2	Demontarea Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A cu aplicarea k=0,7 conform NCM L.01.02:2014 (Exclus materiale si utilaj)	buc			81,45
						81,45
	1	Muncitor	h-om	1,2300	94,60	81,45
23	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			497,54
						261,10
	1	Muncitor	h-om	2,7600	94,60	261,10
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	56,00	24,14
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	24,00	29,28
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	24,00	0,34
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	24,00	29,28
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	35,00	0,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	35,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	26 000,00	78,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IITC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	65,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", la time 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	96,00	4,03
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	367,52	2,21
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	26,00	3,38
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	26,00	1,04
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	26,00	5,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	96,62	0,58
24	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare (Tablu AAR)	buc			1 945,04
						1 381,16
	1	Muncitor	h-om	14,6000	94,60	1 381,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7700	56,00	43,12
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	2,0400	50,00	102,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IITC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0041	200,00	0,82
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048	760,00	3,65
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,6120	32,00	19,58

1	2	3	4	5	6	7
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0160	62,00	0,99
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	367,52	294,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	96,62	77,30
25	08-02-165-3	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2	buc			1 193,92 638,55
	1	Muncitor	h-om	6,7500	94,60	638,55
	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,0004	28 000,00	11,20
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	10,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	120,00	1,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	760,00	1,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	367,52	1,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,3400	101,00	539,34
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	96,62	0,29
26		Mufa terminala 400V, 4x185 mm2	buc			550,00 0,00
	190220269	Mufa terminala 400V, 4x185 mm2	buc	1,0000	550,00	550,00
27	08-02-167-4	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2	buc			1 121,17 1 068,98
	1	Muncitor	h-om	11,3000	94,60	1 068,98
	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,0008	28 000,00	22,40
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00002	10,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,41
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0310	120,00	3,72
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	120,00	1,20
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000	12,00	18,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	760,00	1,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	367,52	3,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	96,62	0,96
28		Mufa de trecere 400V, 4x185 mm2	buc			550,00 0,00
	1902202611	Mufa de trecere 400V, 4x185 mm2	buc	1,0000	550,00	550,00
29	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc			6 252,79 1 012,22
	1	Muncitor	h-om	10,7000	94,60	1 012,22
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1400	35,00	74,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2500	56,00	70,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,3400	24,00	104,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3000	24,00	7,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,3400	24,00	104,16
	5009825	Cercel	buc	30,0000	32,00	960,00
	5349100	Mansoane	buc	6,0000	550,00	3 300,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	367,52	121,28
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,2800	101,00	331,28
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,0100	26,00	78,26
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,2100	26,00	57,46
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	96,62	31,89
30		Jgheab perforat latime 10 cm	m			108,34 0,00
	1902202613	Jgheab perforat latime 10 cm	m	1,0000	108,34	108,34
31		Jgheab perforat latime 40 cm	m			165,84 0,00
	1902202614	Jgheab perforat latime 40 cm	m	1,0000	165,84	165,84
32	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			17,03 17,03

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	94,60	17,03
33		Inscriptii denumiri, informare, electrosecuritate in asortiment la necesitate	buc			62,00
	1902202615	Inscriptii denumiri, informare, electrosecuritate in asortiment la necesitate	buc	1,0000	62,00	62,00
		3. Lucrari de constructie				
34	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			121,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	94,60	113,52
35	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			155,14
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	94,60	127,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	94,60	27,43
36	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			94,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	94,60	91,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,00	2,40
37	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m			532,23
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	94,60	35,00
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	3 200,00	11,54
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	24,00	0,99
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	350,00	129,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	960,00	355,20
38	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			265,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	960,00	18,30
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	62,00	48,05
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	62,00	48,05
39	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			349,36
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1420	94,60	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	94,60	8,61
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1650	1 800,00	299,96
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	1 800,00	1,28
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 800,00	5,46
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	16,50	0,32
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	960,00	18,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	960,00	0,58
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	1 000,00	1,20
		4. Lucrari de masurari, reglari si testari electrice				
40	1-01-001-2	Generator sincron, tensiune pina la 1 kV, putere peste 100 kW	buc			7 662,60
	5	Specia list	h-om	81,0000	94,60	7 662,60
41	1-05-017-1	Dispozitiv RAA al 1 electromotor	dispozitiv			2 365,00
	5	Specia list	h-om	25,0000	94,60	2 365,00
42	1-03-002-13	Intreruptor tripolar cu declansator de curent	buc			1 513,60

1	2	3	4	5	6	7
		maxim cu semiconductor si electromagnetic, curent nominal pina la 250 A (QS3 si QS4 din PD1)				1 513,60
	5	Specialist	h-om	16,0000	94,60	1 513,60
43	1-03-002-15	Intreruptor tripolar cu declansator de curent maxim cu semiconductor si electromagnetic, curent nominal pina la 1600 A (QS1 si QS2 din PD1)	buc			2 270,40
						2 270,40
	5	Specialist	h-om	24,0000	94,60	2 270,40
		5. Utilaj				
44		Tablou AAR complet asamblat	buc			25 000,00
						0,00
	190220265	Tablou AAR complet asamblat	buc	1,0000	25 000,00	25 000,00
45		Intrerupator automat In=250A, Un=400V cu element de protectie LI si declansator independent Un=230VAC	buc			5 500,00
						0,00
	190220268	Intrerupator automat In=250A, Un=400V cu element de protectie LI si declansator independent Un=230VAC	buc	1,0000	5 500,00	5 500,00

APROBAT:

Intocmit
"AJUSTAREA RETELELOR
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP SCM "Sfanta Treime"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Deviz local de resurse № 4-1-1

Achizitia bunurilor si executarea lucrarilor de conectare a generatoarelor existente la PD1, 2, 3 si partial sectiilor Blocului Medical

Valoarea de deviz 696 195,24 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	373,7655	94,60	35 358,21
2.	5	Specialist	h-om	398,0000	94,60	37 650,8
3.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800	94,60	45,41
4.	7123011000200	Betonist	h-om	5,9200	94,60	560,03
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3632	94,60	128,96
6.	7137010011510	Electromontor	h-om	7,4200	94,60	701,93
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,8000	94,60	1 305,48
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,4600	94,60	2 503,11
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0736	94,60	763,76
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5360	94,60	145,31
11.	9312040019600	Sapator	h-om	28,3500	94,60	2 681,91
Total manopera						81 844,91

Materiale:

1.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0044	28 000,00	123,2
2.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0001	10,00	0,0
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0062	16 500,00	102,3
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0039	10,00	0,04
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0005	56 000,00	28,0
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0028	10,00	0,03
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0032	35 000,00	112,0
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,3580	35,00	187,53
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0480	10,00	0,48
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,6070	56,00	481,99
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	54,7260	24,00	1 313,42
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4380	24,00	10,51
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	54,7260	24,00	1 313,42
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1920	35,00	6,72
15.	1019852	Vopsea	kg	0,6180	35,00	21,63
16.	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	1,5998	1 800,00	2 879,64
17.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,5400	60,00	32,4
18.	1212121212121	Apa	m3	0,6592	24,00	15,82
19.	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0291	1 800,00	52,38

20.	1902202611	Mufa de trecere 400V, 4x185 mm2	buc	2,0000	550,00	1 100,0
21.	1902202612	Fir PV3 1x95 mm2	m	50,0000	266,30	13 315,0
22.	1902202613	Jgheab perforat latime 10 cm	m	50,0000	108,34	5 417,0
23.	1902202614	Jgheab perforat latime 40 cm	m	130,0000	165,84	21 559,2
24.	1902202615	Inscriptii denumiri, informare, electrosecuritate in asortiment la necesitate	buc	31,0000	62,00	1 922,0
25.	190220262	Cablu de forta Un=400V, 4x185 mm2, Al, bronat	m	270,0000	330,84	89 326,8
26.	1902202620	Nisip	m3	12,0000	320,00	3 840,0
27.	1902202621	Caramida	buc	625,0000	7,93	4 956,25
28.	190220263	Cablu de control 21x1,5 mm2, Cu, cu protectie contra propagarii flacarilor	m	270,0000	152,50	41 175,0
29.	190220264	Furtun gofrat d=25mm	m	270,0000	29,62	7 997,4
30.	190220265	Tablou AAR complet asamblat	buc	3,0000	25 000,00	75 000,0
31.	190220268	Intreupator automat In=250A, Un=400V cu element de protectie LI si declansator independent Un=230VAC	buc	3,0000	5 500,00	16 500,0
32.	190220269	Mufa terminala 400V, 4x185 mm2	buc	7,0000	550,00	3 850,0
33.	19022061	Elaborarea schemei dulapului AAR	set	3,0000	15 000,00	45 000,0
34.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0360	26 000,00	936,0
35.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0068	1 800,00	12,24
36.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	6,0000	240,00	1 440,0
37.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,1842	16,50	3,04
38.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	30,0000	62,00	1 860,0
39.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	60,0000	8,63	517,8
40.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	60,0000	2,30	138,0
41.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	120,0000	3,20	384,0
42.	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	7,5000	450,00	3 375,0
43.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0577	3 200,00	184,64
44.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,1000	24,00	50,4
45.	5009030	Flanse	10 buc	2,7000	21,00	56,7
46.	5009031	Scoabe	10 buc	26,0100	32,00	832,32
47.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,8370	60,00	50,22
48.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	6,1200	50,00	306,0
49.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,1600	30,00	64,8
50.	5009061	Fisa de izolatie	buc	81,5400	120,00	9 784,8
51.	5009062	Papuci de cablu	buc	73,2000	5,00	366,0
52.	5009070	Racordari	10 buc	4,8600	120,00	583,2
53.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	15,0000	20,00	300,0
54.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1347	200,00	26,94
55.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1970	120,00	23,64
56.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,9440	120,00	113,28
57.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0240	10,00	0,24
58.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2879	760,00	218,81
59.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	1,8360	32,00	58,75
60.	5009825	Cercel	buc	27,0000	32,00	864,0
61.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	1,8745	10,00	18,75
62.	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0480	62,00	2,98
63.	5349100	Mansoane	buc	5,4000	550,00	2 970,0
64.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,0000	12,00	36,0
65.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1080	65,00	7,02

66.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,3680	96,00	131,32
Total materiale de constructii						363 357,05

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	13,2235	367,52	4 859,9
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	21,5005	26,00	559,0
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	21,5005	26,00	559,0
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	45,6120	101,00	4 606,81
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	37,3800	101,00	3 775,38
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,5590	26,00	300,53
7.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7440	62,00	46,13
8.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	5,9200	350,00	2 072,0
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0058	960,00	5,57
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0183	960,00	17,57
11.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1853	960,00	177,89
12.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0115	1 000,00	11,5
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7440	62,00	46,13
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,8000	26,00	124,8
15.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,4800	26,00	12,48
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	15,0570	26,00	391,48
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,9200	960,00	5 683,2
18.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,7600	26,00	71,76
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	13,2235	96,62	1 277,66
Total utilaje de constructii						24 598,79

Total	Lei	580 162,70
TVA	20 %	116 032,54

Total deviz:

696 195,24

Intocmit

**"AJUSTAREA RETELELOR
ELECTRICE" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM "Sfanta Treime"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

