

**Construirea stadionului-complex  
sportiv din satul Tantareni, r-l  
Anenii Noi**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6**  
**Forme mici**

**Valoarea de deviz 311 006 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Forme mici</b>				
		<b>1.1. Banci (80 buc)</b>				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc	80,000	11,332 11,332	906,552 906,552
2		Banca de parc	buc	80,000	1 541,670 0,000	123 333,600 0,000
		<b>Total Banci (80 buc)</b>				<b>124 240,152</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>906,552</b>
		<b>1.2. Urne (10 buc)</b>				
3	TsH91B	Instalarea urne	buc	10,000	323,643 247,623	3 236,430 2 476,230
4		Urne	buc	10,000	655,000 0,000	6 550,000 0,000
		<b>Total Urne (10 buc)</b>				<b>9 786,430</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 476,230</b>
		<b>1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc)</b>				
5	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	3,500	995,989 155,289	3 485,961 543,511
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,900	1 812,811 226,638	7 069,962 883,888
		<b>Total Tomboane pentru gunoi (2 buc)</b>				<b>10 555,923</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 427,399</b>
		<b>1.4. Porti pentru forbal tip 1 (2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>buc)</b>				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,560	49,933 49,933	77,896 77,896
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B12.5.	m3	1,560	1 242,279 161,585	1 937,956 252,072
9	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal- Norme: teava d 120 mm - 520 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 50 m2	buc	2,000	6 566,570 1 226,363	13 133,140 2 452,727
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,548	670,407 270,277	367,383 148,112
		<b>Total Porti pentru forbal tip 1 (2 buc)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>15 516,375</b> <b>2 930,807</b>
		<b>1.5. Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc)</b>				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,560	49,933 49,933	77,896 77,896
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	1,560	1 242,279 161,585	1 937,956 252,072

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5				
13	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal- Norme: teava d 120 mm - 286.4 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 20.6 m2	buc	2,000	5 193,002 1 226,363	10 386,004 2 452,727
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,314	670,459 270,264	210,524 84,863
		<b>Total Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>12 612,380</b> <b>2 867,558</b>
		<b>1.6. Utilaj pentru volei (1 buc)</b>				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,000	49,944 49,944	99,889 99,889
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,160	7,562 7,562	8,772 8,772
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,160	32,443 31,043	37,634 36,010
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	368,300 41,550	36,830 4,155

1	2	3	4	5	6	7
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,640	1 138,456 161,584	728,612 103,414
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,200	73,510 50,364	235,231 161,165
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg	5,020	27,723 8,812	139,169 44,236
22	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei - Norme: teava d 159*6 mm - 140,4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc	1,000	3 096,262 1 111,366	3 096,262 1 111,366
23	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d 159*6 mm - 140,4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc	1,000	3 096,262 1 111,366	3 096,262 1 111,366
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,145	670,676 270,345	97,248 39,200
		<b>Total Utilaj pentru volei (1 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>7 575,909 2 719,573</b>
		<b>1.7. Bara orizontala (1 buc)</b>				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3	1,720	49,949 49,949	85,913 85,913

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,180	7,541 7,541	8,898 8,898
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,180	32,451 31,051	38,292 36,640
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200	368,300 41,550	73,660 8,310
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	0,400	1 137,920 161,585	455,168 64,634
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,000	73,325 50,364	293,300 201,456
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.04 kg, teava d=76*4 - 234.4 kg	kg	244,440	27,724 8,814	6 776,734 2 154,404
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,244	670,406 270,225	163,579 65,935

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Bara orizontala (1 buc)</b>				<b>7 895,544</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 626,190</b>
		<b>1.8. Perete de gimnastica</b>				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,020	49,953 49,953	50,952 50,952
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,320	7,606 7,606	2,434 2,434
35	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,320	32,484 31,084	10,395 9,947
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,060	368,917 41,267	22,135 2,476
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,100	1 247,090 161,590	124,709 16,159
38	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,000	76,276 50,364	76,276 50,364
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc) - 115.1 kg, teava d=76*4 - 110,8 kg, teava d=50*3.5 - 219.6 kg	kg	445,500	27,724 8,814	12 350,846 3 926,503

1	2	3	4	5	6	7
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,446	670,419 270,265	299,007 120,538
		<b>Total Perete de gimnastica Inclusiv salariu</b>				<b>12 936,754 4 179,373</b>
		<b>1.9. Rucohod (1 buc)</b>				
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,870	49,937 49,937	93,383 93,383
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,570	7,566 7,566	11,878 11,878
43	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,570	32,463 31,063	50,967 48,769
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	368,300 41,550	36,830 4,155
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,200	1 247,085 161,585	249,417 32,317
46	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	2,000	73,325 50,364	146,650 100,728

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 76.0 kg, teava d=50*3.5 - 14.65 kg, teava patrat 32*32 - 13.9 kg	kg	114,500	27,723 8,814	3 174,334 1 009,169
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,115	670,635 270,435	77,123 31,100
		<b>Total Rucohod (1 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>3 840,582 1 331,499</b>
		<b>1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc)</b>				
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,300	49,945 49,945	64,928 64,928
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,780	7,533 7,533	5,876 5,876
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,780	32,447 31,047	25,309 24,217
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	368,300	36,830

1	2	3	4	5	6	7
					41,550	4,155
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,100	1 247,090 161,590	124,709 16,159
54	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,880	72,789 50,364	209,631 145,048
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 85.2 kg, teava patrat 32*32 - 21.6 kg	kg	116,800	27,724 8,814	3 238,114 1 029,440
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,117	670,231 270,111	78,417 31,603
		<b>Total Utilaj pentru gimnastica (1 buc)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>3 783,814</b> <b>1 321,426</b>
		<b>1.11. Utilaj pentru baschet (2 buc)</b>				
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,800	49,944 49,944	189,788 189,788
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	2,050	7,555 7,555	15,487 15,487

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
59	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,050	<u>32,458</u> 31,058	<u>66,538</u> 63,668
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400	<u>368,300</u> 41,550	<u>147,320</u> 16,620
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	3,500	<u>1 247,386</u> 161,585	<u>4 365,851</u> 565,546
62	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,100	<u>73,037</u> 50,364	<u>299,453</u> 206,493
63	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet - Stilpi din metal la terenul de baschet: teava d=159*6 - 208.8 kg, teava patrat 40*25*2 - 86 kg, inel pu baschet - 2 buc, plasa pu baschet - 2 buc	buc	2,000	<u>4 387,793</u> 1 986,440	<u>8 775,586</u> 3 972,881
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,295	<u>670,410</u> 270,315	<u>197,771</u> 79,743
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Panou pu baschet din lemn	m3	0,284	<u>5 092,771</u> 944,324	<u>1 446,347</u> 268,188
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3	0,284	<u>162,042</u> 35,616	<u>46,020</u> 10,115

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.				
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - Vopsirea panourilor	m2	9,500	33,697 23,083	320,122 219,293
		<b>Total Utilaj pentru baschet (2 buc) Inklusiv salariu</b>				<b>15 870,283 5 607,822</b>
		<i>Total</i>	lei			224 614,146
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			6 388,747
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			5 800,675
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			9 472,143
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			7 388,270
		<b>Total Forme mici Inklusiv salariu</b>				<b>253 663,981 28 394,429</b>
		<b>2. Utilaj pentru terenuri sportive</b>				
68		Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2	70,600	35,000 0,000	2 471,000 0,000
69		Plasa pentru volei	buc	2,000	950,000 0,000	1 900,000 0,000
70		Inel pentru baschet d=200 mm	buc	2,000	400,000 0,000	800,000 0,000
71		Container pentru gunoi	buc	2,000	166,670 0,000	333,340 0,000
		<b>Total Utilaj pentru terenuri sportive Inklusiv salariu</b>				<b>5 504,340</b>
		Total	lei			259 172
		TVA	20,00 %			51 834
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>311 006 28 393</b>

Intocmit

Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)