

**Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda, si canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str. Cicicalo,6 din mun. Balti.**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Renovarea blocului alimentar

Valoarea de deviz 989 709,17 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gradinita de copii. Instalatie de iluminat, luminat electric 1.1. Lucrari de montare				
1		Силовое электрооборудование	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120 mm, ШПВ-36(3), IP31, ГРЩ	buc	1,0000	189,290 71,100	189,290 71,100
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	11,0000	34,940 33,600	384,340 369,600
4		Комплект шин РЕ и N размер 14/1	buc	1,0000	9,100 0,000	9,100 0,000
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 500x400x220 (ЩМП-2-0 74 У2, IP54, ВУ2)	buc	1,0000	186,910 71,100	186,910 71,100
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,0000	34,940 33,600	69,880 67,200
7		Комплект шин N и РЕ размер 8/1	buc	1,0000	15,000 0,000	15,000 0,000
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 500x400x220 (ЩМП-2-0 74 У2,	buc	1,0000	186,910 71,100	186,910 71,100

1	2	3	4	5	6	7
		IP54, Я1)				
9		Коробка клеммная IP54 У614А	buc	1,0000	165,000 0,000	165,000 0,000
10	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (штепсельный разъем с вилкой 3Р+РЕ+N 25А, 380В, IP54)	100 buc	0,0100	7 445,800 1 296,000	74,458 12,960
11		Кабель гибкий КГнг-LS 5х6 мм2	m	15,0000	66,000 0,000	990,000 0,000
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405x320x120 mm, ШПВ-24(3), IP54, ЩГП	buc	1,0000	189,290 71,100	189,290 71,100
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0000	34,940 33,600	279,520 268,800
14		Комплект шин РЕ и N размер 14/1	buc	1,0000	9,100 0,000	9,100 0,000
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x320x120 mm, ШПВ-36(3), IP31, ПЩ1	buc	1,0000	189,290 71,100	189,290 71,100
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,0000	34,940 33,600	314,460 302,400
17		Комплект шин N и РЕ размер 8/1	buc	1,0000	15,000 0,000	15,000 0,000
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x320x120 mm, ШПВ-36(3), IP31, ПЩ2	buc	1,0000	189,290 71,100	189,290 71,100
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,0000	34,940 33,600	314,460 302,400
20		Комплект шин N и РЕ размер 8/1	buc	1,0000	15,000 0,000	15,000 0,000
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 222x136x92 mm, ШПВ-П-4, IP31	buc	1,0000	189,290 71,100	189,290 71,100

1	2	3	4	5	6	7
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,0000	34,940 33,600	34,940 33,600
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 275x320x120 mm, ШРВ-12(3), РЦВ	buc	1,0000	189,290 71,100	189,290 71,100
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,0000	34,940 33,600	139,760 134,400
25		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	15,000 0,000	15,000 0,000
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 405x320x120 mm, ШРВ-24(3), IP31, РЦП	buc	1,0000	189,290 71,100	189,290 71,100
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,0000	34,940 33,600	244,580 235,200
28		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	15,000 0,000	15,000 0,000
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 550x450x120 mm, ШРВ-54(3), РЦС	buc	1,0000	189,290 71,100	189,290 71,100
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,0000	34,940 33,600	314,460 302,400
31		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	15,000 0,000	15,000 0,000
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 275x320x120 mm, ШРВ-12(3), РЦХ	buc	1,0000	189,290 71,100	189,290 71,100
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,0000	34,940 33,600	174,700 168,000
34		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	15,000 0,000	15,000 0,000
35	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 410x260x150 mm, КМПН 2/19, IP55, РЦК1	buc	1,0000	189,290 71,100	189,290 71,100
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	11,0000	34,940 33,600	384,340 369,600

1	2	3	4	5	6	7
37		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	15,000 0,000	15,000 0,000
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 275x320x120 mm, ШРВ-12(3), РЩТ	buc	1,0000	189,290 71,100	189,290 71,100
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,0000	34,940 33,600	314,460 302,400
40		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	15,000 0,000	15,000 0,000
41	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (пост кнопочный, ПКЕ-222-1, ПКЕ-222-1, ПУСК)	buc	3,0000	100,895 54,000	302,684 162,000
42	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A пускатель магнитный ПМА-0247, ПМЕ-122	buc	7,0000	170,753 95,100	1 195,271 665,700
43	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (скрыт. пров. 220В In=16А IP20)	100 buc	0,5700	5 919,195 1 143,000	3 373,941 651,510
44	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (штепсельная скрытой пр-ки In=16А 220В IP43)	100 buc	0,1000	6 518,940 1 143,000	651,894 114,300
45	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная открытой пр-ки In=16А 250В IP44)	100 buc	0,0100	6 445,800 1 296,000	64,458 12,960
46		Рамка трехместная горизонтальная для розеток	buc	1,0000	25,000 0,000	25,000 0,000
47	08-02-411-5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm (ввод гибкий L=925мм K1085У3)	buc	9,0000	31,650 30,900	284,851 278,100
48		Коробка ответвительная КОР-73	buc	20,0000	9,500 0,000	190,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
49		Коробка для установки выключателей и розеток	buc	65,0000	2,500 0,000	162,500 0,000
50		Коробка ответвительная IP44	buc	140,0000	9,500 0,000	1 330,000 0,000
51	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm труба ПВХ гофрированная, Д=20 мм	100 m	4,1500	740,044 501,000	3 071,181 2 079,150
52	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm труба ПВХ гофрированная, Д=25 мм	100 m	7,7000	880,043 501,000	6 776,332 3 857,700
53	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 32 mm труба ПВХ гофрированная, Д=32 мм	100 m	2,4500	1 079,303 573,000	2 644,292 1 403,850
54	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm труба ПВХ гофрированная, Д=40 мм	100 m	0,3000	1 509,303 573,000	452,791 171,900
55	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 100x60 мм)	100 m	0,2700	3 575,663 882,000	965,429 238,140
56	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 30x50 мм)	100 m	0,0600	6 075,667 882,000	364,540 52,920
57		Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 100x60 мм	m	27,0000	118,000 0,000	3 186,000 0,000
58		Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 30x50 мм	m	2,0000	23,000 0,000	46,000 0,000
59	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (сталь круглая Д=16 мм, молниеотвод)	10 buc	0,6000	1 386,000 248,700	831,600 149,220
60	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металл для установки молниеотвода)	t	0,0600	20 316,450 1 866,000	1 218,987 111,960
61	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din	100 m	1,0000	1 857,050 570,000	1 857,050 570,000

1	2	3	4	5	6	7
		otel rotund, diametru 8 mm (сталь круглая Д=8мм, токоотводы)				
62	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m	0,6000	1 857,050 570,000	1 114,230 342,000
63	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (медь полосовая 40x4 мм)	100 m	0,0200	2 188,850 462,000	43,777 9,240
64	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (сталь полосовая 25x4 мм)	100 m	0,6000	2 384,117 498,000	1 430,470 298,800
65		Коробка распаячная разм. 150x110x70 мм (для ГЗШ) IP54, КМ41241	buc	1,0000	244,000 0,000	244,000 0,000
66		Коробка распаячная разм. 172x96x45 мм (для ШДУ) IP54, КМ41006	buc	9,0000	247,000 0,000	2 223,000 0,000
67	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металл)	t	0,0300	20 316,433 1 866,000	609,493 55,980
68	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией АВВГнг (А) FRLS 5x70 мм2)	100 m	0,1600	490,456 438,000	78,473 70,080
69	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-(А)-FRLS сеч. 3x1,5мм2)	100 m	3,8500	173,935 168,300	669,649 647,955
70	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-(А)-FRLS сеч. 4x1,5мм2)	100 m	0,1500	173,933 168,300	26,090 25,245

1	2	3	4	5	6	7
71	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (BBГнг-(A)-FRLS сеч. 5x1,5мм2)	100 m	0,3000	173,937 168,300	52,181 50,490
72	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (BBГнг-(A)-FRLS сеч. 3x2,5мм2)	100 m	7,9000	173,934 168,300	1 374,082 1 329,570
73	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (BBГнг-(A)-FRLS сеч. 3x4мм2)	100 m	0,4000	211,432 202,200	84,573 80,880
74	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (BBГнг-(A)-FRLS сеч. 5x4мм2)	100 m	0,6500	211,432 202,200	137,431 131,430
75	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (BBГнг-(A)-FRLS сеч. 3x6мм2)	100 m	0,5000	211,434 202,200	105,717 101,100
76	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (BBГнг-(A)-FRLS сеч. 5x6мм2)	100 m	1,8500	211,435 202,200	391,154 374,070
77	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (BBГнг-(A)-FRLS сеч. 5x10мм2)	100 m	0,3000	252,253 235,800	75,676 70,740
78	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	0,3000	366,853	110,056

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² (BBГнг-(A)-FRLS сеч. 5x25мм ²)			336,000	100,800
79	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (KBBГнг-(A)-FRLS сеч. 10x1,5мм ²)	100 m	0,3000	173,937 168,300	52,181 50,490
80	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (KBBГЭ сеч. 4x1,0 мм ²)	100 m	0,4500	173,931 168,300	78,269 75,735
81	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatior monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² ПВ1-0,38 сеч.1x4 мм ²	100 m	1,0000	74,250 68,700	74,250 68,700
82		Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, АВВГнг (А) FRLS сеч. 5x70 мм ²	m	16,0000	77,000 0,000	1 232,000 0,000
83		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3x1,5 мм ²	m	385,0000	7,500 0,000	2 887,500 0,000
84		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLSL сеч. 4x1,5 мм ²	m	15,0000	11,000 0,000	165,000 0,000
85		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5x1,5 мм ²	m	30,0000	13,400 0,000	402,000 0,000
86		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3x2,5 мм ²	m	790,0000	11,700 0,000	9 243,000 0,000
87		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей	m	40,0000	20,900	836,000

1	2	3	4	5	6	7
		оболочкой, огнестойкий, ВВГнг (A) FRLS сеч. 3x4 мм2			0,000	0,000
88		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий, ВВГнг (A) FRLS сеч. 5x4 мм2	m	65,0000	33,000 0,000	2 145,000 0,000
89		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий, ВВГнг (A) FRLS сеч. 3x6 мм2	m	50,0000	30,000 0,000	1 500,000 0,000
90		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий, ВВГнг (A) FRLS сеч. 5x6 мм2	m	185,0000	49,200 0,000	9 102,000 0,000
91		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий, ВВГнг (A) FRLS сеч. 5x10 мм2	m	30,0000	79,200 0,000	2 376,000 0,000
92		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий, ВВГнг (A) FRLS сеч. 5x25 мм2	m	30,0000	182,000 0,000	5 460,000 0,000
93		Кабель с медными жилами, контрольный, огнестойкий, КВВГнг-(A)-FRLS сеч. 10x1,5 мм2	m	30,0000	26,700 0,000	801,000 0,000
94		Кабель с медными жилами, контрольный, КВВГЭ сеч. 4x1,0 мм2	m	45,0000	10,500 0,000	472,500 0,000
95		Провод с медной жилой ПВ1-380 сеч. 1x4,0 мм2	m	100,0000	5,500 0,000	550,000 0,000
96		Осветительное электрооборудование	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
97	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405x320x120 mm, ИПВ-24(3), IP54, ЩО1	buc	1,0000	189,290 71,100	189,290 71,100
98	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0000	34,940 33,600	279,520 268,800
99		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	15,000	15,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
100	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405x320x120 mm, ШПВ-24(3), IP54, ЦО2	buc	1,0000	189,290 71,100	189,290 71,100
101	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,0000	34,940 33,600	244,580 235,200
102		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	15,000 0,000	15,000 0,000
103	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 275x320x120 mm, ШПВ-12(3), ЦАО	buc	1,0000	189,290 71,100	189,290 71,100
104	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,0000	34,940 33,600	174,700 168,000
105		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	15,000 0,000	15,000 0,000
106		Звонок квартирный с кнопкой	buc	5,0000	150,000 0,000	750,000 0,000
107	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12	buc	2,0000	537,580 42,900	1 075,160 85,800
108	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 светильник потолочный ЛПО12-4x18 Вт, IP40	100 buc	0,3300	12 734,852 5 070,000	4 202,501 1 673,100
109	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный ЛПО12-2x18 IP40	100 buc	0,0300	9 073,833 3 480,000	272,215 104,400
110	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник потолочный с ЭПРА, ЛПО12-2x36 Вт)	100 buc	0,7000	9 073,553 3 480,000	6 351,487 2 436,000
111	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de	100 buc	0,1400	9 073,100 3 480,000	1 270,234 487,200

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat, 2 (светильник потолочный ЛПО12-2x18 IP54)				
112	08-03-594- 1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник потолочный, ЛПО-12-1x18 Вт)	100 buc	0,1800	6 646,867 2 640,000	1 196,436 475,200
113	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный ЛПО12-2x36 IP54	100 buc	0,0700	9 073,100 3 480,000	635,117 243,600
114	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный ЛПП12-2x18 IP54	100 buc	0,0200	9 076,550 3 480,000	181,531 69,600
115	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный ЛПП12-2x36 IP54	100 buc	0,0300	9 073,833 3 480,000	272,215 104,400
116	08-03-594- 1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник потолочный, ЛПП-12-1x36 Вт, IP54)	100 buc	0,0100	6 641,500 2 640,000	66,415 26,400
117	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (светильник внешнего освещения 2x9 Вт, ЛПБ2051)	buc	14,0000	234,494 70,200	3 282,917 982,800
118	08-03-594- 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 светильник потолочный со встроенным блоком аварийного питания ЛПО12-4x18 Вт, IP40	100 buc	0,1000	12 734,800 5 070,000	1 273,480 507,000
119	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный со встроенным блоком аварийного питания	100 buc	0,0100	9 068,500 3 480,000	90,685 34,800

1	2	3	4	5	6	7
		ЛПО12-4x18 Вт, IP40				
120	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник потолочный с ЭПРА, с модулем аварийного питания ЛПО12-2x36 Вт)	100 buc	0,1800	9 073,856 3 480,000	1 633,294 626,400
121	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник потолочный с модулем аварийного питания ЛПО12-2x18 IP54)	100 buc	0,1200	9 073,858 3 480,000	1 088,863 417,600
122	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный с модулем аварийного питания ЛПП12-2x18 IP54	100 buc	0,0100	9 068,500 3 480,000	90,685 34,800
123	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 потолочный с модулем аварийного питания ЛПО12-2x36 IP54	100 buc	0,0400	9 072,525 3 480,000	362,901 139,200
124	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник аварийного освещения с указателем "Выход" 1x9 Вт, ЛПП12-1x9)	100 buc	0,2700	6 646,867 2 640,000	1 794,654 712,800
125	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный с модулем аварийного питания ЛПП12-2x36 IP54	100 buc	0,0100	9 068,500 3 480,000	90,685 34,800
126		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 4x18 Вт, IP40, ЛПО12-4x18	buc	33,0000	295,000 0,000	9 735,000 0,000
127		Светильник с люминесцентными	buc	3,0000	175,000	525,000

1	2	3	4	5	6	7
		лампами мощностью 2x18 Вт, IP40, ЛПО12-2x18			0,000	0,000
128		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x36 Вт, с ЭПРА, ЛПО12-2x36	buc	70,0000	234,000 0,000	16 380,000 0,000
129		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x18 Вт, IP54, ЛПО12-2x18	buc	14,0000	175,000 0,000	2 450,000 0,000
130		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 1x18 Вт, IP54, ЛПО12-1x18	buc	18,0000	160,000 0,000	2 880,000 0,000
131		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x36 Вт, IP54, ЛПО12-2x36	buc	7,0000	189,000 0,000	1 323,000 0,000
132		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x18 Вт, IP54, ЛПП12-2x18	buc	2,0000	175,000 0,000	350,000 0,000
133		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x36 Вт, IP54, ЛПП12-2x36	buc	3,0000	189,000 0,000	567,000 0,000
134		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 1x36 Вт, IP54, ЛПП12-1x36	buc	1,0000	160,000 0,000	160,000 0,000
135		Светильник с компактной люминесцентной лампой, внешнего освещения, мощностью 2x9 Вт, IP54, ЛПБ2051	buc	14,0000	155,000 0,000	2 170,000 0,000
136		Светильник с люминесцентными лампами, с модулем аварийного питания, мощностью 4x18 Вт, IP40, ЛПО12-4x18	buc	10,0000	560,000 0,000	5 600,000 0,000
137		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x18 Вт, с модулем аварийного питания, IP40, ЛПО12-2x18	buc	1,0000	495,000 0,000	495,000 0,000
138		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x36 Вт, с ЭПРА, с модулем аварийного питания, ЛПО12-2x36	buc	18,0000	526,000 0,000	9 468,000 0,000
139		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x18 Вт, с	buc	12,0000	475,000	5 700,000

1	2	3	4	5	6	7
		модулем аварийного питания, IP54, ЛПО12-2х18			0,000	0,000
140		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х18 Вт, с модулем аварийного питания, IP54, ЛПП12-2х18	buc	1,0000	475,000 0,000	475,000 0,000
141		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х36 Вт, с модулем аварийного питания, IP54, ЛПО12-2х36	buc	4,0000	525,000 0,000	2 100,000 0,000
142		Светильник аварийного освещения с люминесцентными лампами мощностью 1х9 Вт, IP54, "ВЫХОД", ЛПП12-1х9	buc	27,0000	165,000 0,000	4 455,000 0,000
143		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х36 Вт, с модулем аварийного питания, IP54, ЛПП12-2х36	buc	1,0000	525,000 0,000	525,000 0,000
144	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная скрыт. пров. 220В In=16А IP20)	100 buc	0,1100	4 618,509 1 143,000	508,036 125,730
145	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (одноклавишный IP20)	100 buc	0,9000	4 095,578 966,000	3 686,020 869,400
146	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20 двухклавишный)	100 buc	0,2000	4 913,400 984,000	982,680 196,800
147	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (одноклавишный IP44)	100 buc	0,2000	4 595,400 966,000	919,080 193,200
148	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный IP20)	100 buc	0,1100	4 931,200 1 185,000	542,432 130,350
149		Лампа люминесцентная компактная мощностью 9 Вт	buc	55,0000	7,500 0,000	412,500 0,000
150		Лампа люминесцентная компактная 18Вт, ЛБ-18	buc	236,0000	12,000 0,000	2 832,000 0,000
151		Лампа люминесцентная 18 Вт, ЛДЦ-18	buc	20,0000	13,500 0,000	270,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
152		Лампа люминесцентная компактная 36 Вт, ЛБ-36	buc	205,0000	15,600 0,000	3 198,000 0,000
153		Лампа люминесцентная 36 Вт, ЛДЦ-36	buc	2,0000	16,400 0,000	32,800 0,000
154	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm труба ПВХ гофрированная, Д=20 мм	100 m	14,0000	740,043 501,000	10 360,603 7 014,000
155	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm труба ПВХ гофрированная, Д=25 мм	100 m	0,8000	740,044 501,000	592,035 400,800
156	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба стальная тонкостенная Dn20мм)	100 m	0,7000	1 101,253 570,000	770,877 399,000
157		Коробка ответвительная IP44	buc	300,0000	9,500 0,000	2 850,000 0,000
158		Коробка протяжная разм. 129x110x81 мм (для выключателей на складе) IP54, У994У2	buc	3,0000	29,000 0,000	87,000 0,000
159	08-02-411-5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm (ввод гибкий L=925мм K1085У3)	buc	3,0000	94,095 30,900	282,284 92,700
160	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-(А)-FRLS сеч. 3x1,5мм2)	100 m	17,7000	173,934 168,300	3 078,639 2 978,910
161	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-(А)-FRLS сеч. 3x2,5мм2)	100 m	1,0000	173,934 168,300	173,934 168,300
162		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг	m	1 770,0000	7,500 0,000	13 275,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(A) FRLS сеч. 3x1,5 мм2				
163		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (A) FRLS сеч. 3x2,5 мм2	m	100,0000	11,700 0,000	1 170,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			220 625,186
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			9 190,432
		<i>Transport materiale</i>	2 %			3 174,636
		<i>Total</i>				232 990,254
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			1 225,391
		<i>Total</i>				234 215,645
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			4 684,314
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				238 899,959 40 846,365
		1.2. Lucrari de constructii				
164	34-02-003- 1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (труба полиэтиленовая ПЭ д110мм)	1 km	0,0040	29 211,250 3 990,000	116,845 15,960
		<i>Total</i>	Lei			116,845
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3,591
		<i>Transport materiale</i>	1 %			1,009
		<i>Total</i>				121,445
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			2,429
		<i>Total</i>				123,874
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			1,238
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				125,112 15,960
		1.3. Utilaj				
165		Бокс для установки 36 модулей, IP31, ШРВ-36(3)	buc	1,0000	740,000 0,000	740,000 0,000
166		Выключатель автом. трехполюсный ВА47- 100/3/C125	buc	1,0000	98,000 0,000	98,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
167		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-100/3/C20	buc	4,0000	98,000 0,000	392,000 0,000
168		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-100/3/C32	buc	1,0000	98,000 0,000	98,000 0,000
169		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-100/3/C40	buc	1,0000	98,000 0,000	98,000 0,000
170		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-100/3/C80	buc	1,0000	98,000 0,000	98,000 0,000
171		Выключатель автом. однополюсный ВА47-100/1/C10	buc	1,0000	29,000 0,000	29,000 0,000
172		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-4P	buc	1,0000	739,000 0,000	739,000 0,000
173		Расцепитель независимый РН-47	buc	1,0000	255,000 0,000	255,000 0,000
174		Щит навесной ЩМП-2-0 74У2, IP54	buc	1,0000	940,000 0,000	940,000 0,000
175		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/C25	buc	1,0000	98,000 0,000	98,000 0,000
176		Переключатель 380В, ВР32-30- 63	buc	1,0000	95,000 0,000	95,000 0,000
177		Щит навесной ЩМП-2-0 74У2, IP54	buc	1,0000	940,000 0,000	940,000 0,000
178		Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРВ-24(3)	buc	1,0000	540,000 0,000	540,000 0,000
179		Выключатель нагрузки ВН32- 3P/25	buc	1,0000	69,000 0,000	69,000 0,000
180		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C16	buc	1,0000	29,000 0,000	29,000 0,000
181		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C6	buc	4,0000	29,000 0,000	116,000 0,000
182		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/C16	buc	1,0000	98,000 0,000	98,000 0,000
183		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/C10	buc	1,0000	98,000 0,000	98,000 0,000
184		Бокс для установки 36 модулей, IP31, ШРВ-36(3)	buc	1,0000	740,000 0,000	740,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
185		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000	69,000 0,000	69,000 0,000
186		Выключатель автом. однополюсный ВА47-100/1/С10	buc	2,0000	98,000 0,000	196,000 0,000
187		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	5,0000	135,000 0,000	675,000 0,000
188		Бокс для установки 36 модулей, IP31, ЩРв-36(3)	buc	1,0000	740,000 0,000	740,000 0,000
189		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000	69,000 0,000	69,000 0,000
190		Выключатель автом. однополюсный ВА47-100/1/С10	buc	3,0000	98,000 0,000	294,000 0,000
191		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	5,0000	135,000 0,000	675,000 0,000
192		Корпус модульный встроенный ЩРВ-П-4 на 4 модуля, IP40	buc	1,0000	55,000 0,000	55,000 0,000
193		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/В10	buc	1,0000	98,000 0,000	98,000 0,000
194		Бокс на 12 модулей IP31 ЩРв-12(3)	buc	1,0000	240,000 0,000	240,000 0,000
195		Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	1,0000	69,000 0,000	69,000 0,000
196		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С13	buc	1,0000	98,000 0,000	98,000 0,000
197		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С6	buc	2,0000	98,000 0,000	196,000 0,000
198		Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРв-24(3)	buc	1,0000	540,000 0,000	540,000 0,000
199		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40	buc	1,0000	69,000 0,000	69,000 0,000
200		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С20	buc	2,0000	29,000 0,000	58,000 0,000
201		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	2,0000	135,000 0,000	270,000 0,000
202		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/20/30	buc	1,0000	185,000 0,000	185,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
203		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/32/30	buc	1,0000	231,000 0,000	231,000 0,000
204		Бокс для установки 54 модуля, IP31, ЩРВ-54(3)	buc	1,0000	540,000 0,000	540,000 0,000
205		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100	buc	1,0000	105,000 0,000	105,000 0,000
206		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С16	buc	1,0000	29,000 0,000	29,000 0,000
207		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	1,0000	135,000 0,000	135,000 0,000
208		Автомат дифференцированный четырехполюсный АД14/4/25/30	buc	2,0000	343,000 0,000	686,000 0,000
209		Автомат дифференцированный четырехполюсный АД14/4/16/30	buc	2,0000	343,000 0,000	686,000 0,000
210		Автомат дифференцированный четырехполюсный АД14/4/10/30	buc	1,0000	340,000 0,000	340,000 0,000
211		Расцепитель независимый РН-47	buc	1,0000	211,000 0,000	211,000 0,000
212		Бокс на 12 модулей IP31 ЩРВ-12(3)	buc	1,0000	240,000 0,000	240,000 0,000
213		Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	1,0000	69,000 0,000	69,000 0,000
214		Выключатель автом. однополюсный ВА47-100/1/С10	buc	4,0000	98,000 0,000	392,000 0,000
215		Бокс для установки 19 модулей, IP55, КМПн 2/19	buc	1,0000	540,000 0,000	540,000 0,000
216		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000	69,000 0,000	69,000 0,000
217		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	3,0000	29,000 0,000	87,000 0,000
218		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	5,0000	29,000 0,000	145,000 0,000
219		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/В10	buc	2,0000	98,000 0,000	196,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
220		Бокс на 12 модулей IP31 ЩРв-12(3)	buc	1,0000	240,000 0,000	240,000 0,000
221		Выключатель нагрузки ВН32-1P/20	buc	1,0000	69,000 0,000	69,000 0,000
222		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	3,0000	29,000 0,000	87,000 0,000
223		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	4,0000	29,000 0,000	116,000 0,000
224		Пост кнопочный одношифтовый ПКЕ-222-1	buc	1,0000	34,000 0,000	34,000 0,000
225		Пост кнопочный одношифтовый ПКЕ-222-2	buc	2,0000	44,000 0,000	88,000 0,000
226		Пускатель магнитный ПМА-0247 U _н =220В	buc	6,0000	171,000 0,000	1 026,000 0,000
227		Пускатель магнитный ПМЕ-122 U _н =220В	buc	1,0000	171,000 0,000	171,000 0,000
228		Осветительное электрооборудование	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
229		Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРв-24(3)	buc	1,0000	540,000 0,000	540,000 0,000
230		Выключатель нагрузки ВН32-3P/20	buc	1,0000	69,000 0,000	69,000 0,000
231		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10	buc	6,0000	29,000 0,000	174,000 0,000
232		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	1,0000	135,000 0,000	135,000 0,000
233		Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРв-24(3)	buc	1,0000	540,000 0,000	540,000 0,000
234		Выключатель нагрузки ВН32-3P/20	buc	1,0000	69,000 0,000	69,000 0,000
235		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10	buc	6,0000	29,000 0,000	174,000 0,000
236		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	1,0000	135,000 0,000	135,000 0,000
237		Бокс на 12 модулей IP31 ЩРв-12(3)	buc	1,0000	240,000 0,000	240,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
238		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000	69,000 0,000	69,000 0,000
239		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В6	buc	4,0000	29,000 0,000	116,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 699,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			236,388
		Total Utilaj Inclusiv salariu				19 935,388
		<i>Total</i>	Lei			258 960,459
		Total Gradinita de copii. Instalatie de iluminat, luminat electric Inclusiv salariu				258 960,459 40 862,325
		2. Punct termic. Sistem de control si reglare				
		2.1. Lucrari de montare				
240	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 электронный регулятор температуры Comfort 100M	buc	2,0000	64,859 61,800	129,718 123,600
241	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик температуры наружного воздуха ESM-10	buc	2,0000	64,859 61,800	129,718 123,600
242	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 погружной датчик температуры воды EMSU-10	buc	2,0000	64,859 61,800	129,718 123,600
243		Клеммная панель для настенного монтажа ECL Comfort	buc	2,0000	580,000 0,000	1 160,000 0,000
244	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (манометр ДМ2010Cr)	buc	2,0000	32,874 30,900	65,748 61,800
245	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de saracitate сигнальная сирена СС-1	buc	1,0000	333,734 330,000	333,734 330,000
246		Щит управления и сигнализации ЩУСТ - ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
247	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 щит ЦУСТ - ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм	buc	1,0000	563,832 235,800	563,832 235,800
248	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	20,0000	34,940 33,600	698,800 672,000
249	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,4000	309,327 309,000	123,731 123,600
250		Щит управления и сигнализации ЦСТ - ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
251	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 щит ЦСТ - ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм	buc	1,0000	563,832 235,800	563,832 235,800
252	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,0000	34,940 33,600	244,580 235,200
253	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,1400	309,329 309,000	43,306 43,260
254	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель контрольный КВВГнг-LS, КВВГЭ)	100 m	0,8000	173,935 168,300	139,148 134,640
255	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (отборные устройства)	buc	2,0000	79,160 15,600	158,320 31,200
256	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная 15 мм)	100 m	0,0500	1 111,640 570,000	55,582 28,500
257	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель канал ИЭК 80x60)	m	15,0000	39,227 7,800	588,405 117,000
258		Стоимость материалов неучтенных ценником	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
259		Отборное устройство Г16-80	buc	2,0000	11,000 0,000	22,000 0,000
260		Труба стальная	m	5,0000	17,400	87,000

1	2	3	4	5	6	7
		водогазопроводная Д=15мм			0,000	0,000
261		Кабель-канал 80x60	m	15,0000	37,500 0,000	562,500 0,000
262		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 4x1,5мм2	m	35,0000	11,000 0,000	385,000 0,000
263		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 5x1,5мм2	m	25,0000	13,400 0,000	335,000 0,000
264		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 4x1,0мм2	m	20,0000	13,600 0,000	272,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 791,672
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			589,410
		<i>Transport materiale</i>	1 %			38,432
		<i>Total</i>				7 419,514
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			52,392
		<i>Total</i>				7 471,906
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			74,719
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 546,625 2 619,600
		2.2. Utilaj				
265		Электронный регулятор температуры Danfoss ECL "Comfort" 100M (в комплекте с датчиками ESM-10, EMSU-10) sau analog	buc	2,0000	1 050,000 0,000	2 100,000 0,000
266		Манометр показывающий ДМ2010С	buc	2,0000	19,000 0,000	38,000 0,000
267		Сирена сигнальная СС-1	buc	1,0000	289,000 0,000	289,000 0,000
268		Щит управления и сигнализации ЩУСТ ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм	buc	1,0000	459,200 0,000	459,200 0,000
269		Реле промежуточное ПЭ37-44	buc	3,0000	41,700 0,000	125,100 0,000
270		Выключатель автоматический ВА47-29/1/С4	buc	3,0000	29,000 0,000	87,000 0,000
271		Диод Д246	buc	3,0000	1,300	3,900

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
272		Арматура сигнальная AD-22DS	buc	3,0000	8,000 0,000	24,000 0,000
273		Кнопка ABLFS-22	buc	2,0000	69,000 0,000	138,000 0,000
274		Блок зажимов Бз24-4П	buc	6,0000	19,700 0,000	118,200 0,000
275		Щит управления и сигнализации ЩУСТ ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм	buc	1,0000	459,200 0,000	459,200 0,000
276		Арматура сигнальная AD-22DS	buc	4,0000	8,000 0,000	32,000 0,000
277		Кнопка ABLFS-22	buc	2,0000	69,000 0,000	138,000 0,000
278		Блок зажимов Бз24-4П	buc	1,0000	19,700 0,000	19,700 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 031,300
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			48,376
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 079,676
		<i>Total</i>	Lei			11 626,301
		Total Punct termic. Sistem de control si reglare Inclusiv salariu				11 626,301 2 619,600
		3. Система приточная ПП. Sistem de control si reglare				
		3.1. Lucrari de montare				
279		Щит управления ЩАП1, тип ЩМП-1-036У2, разм. 395x310x220 мм	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
280	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 щит ЩАП1, тип ЩМП-1-036У2, разм. 395x310x220 мм	buc	1,0000	563,832 235,800	563,832 235,800
281	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	39,0000	34,940 33,600	1 362,660 1 310,400
282	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,7800	309,328 309,000	241,276 241,020
283	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	1,0000	32,874 30,900	32,874 30,900

1	2	3	4	5	6	7
		контроллер (РАУТ) AirEL				
284	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик температуры (РАУТ) STa-02	buc	1,0000	64,859 61,800	64,859 61,800
285	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 устройство терморегулирующее в комплекте с датчиком TG-K330, RT 0-30	buc	1,0000	32,874 30,900	32,874 30,900
286	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 термометры ТТП	buc	4,0000	64,859 61,800	259,436 247,200
287	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, 10 датчик реле давления DCPD000100	buc	1,0000	149,953 67,500	149,953 67,500
288	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель контрольный КВВГнг-LS, КВВГЭ)	100 m	1,0500	173,936 168,300	182,633 176,715
289	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Ш15)	100 m	0,0400	3 082,725 1 041,000	123,309 41,640
290	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель канал ИЭК 80x60)	m	15,0000	39,227 7,800	588,405 117,000
291		Стоимость материалов неучтенных ценником	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
292		Кабель-канал 80x60	m	15,0000	37,500 0,000	562,500 0,000
293		Металлорукав Д15мм	m	4,0000	6,800 0,000	27,200 0,000
294		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 4x1,5мм2	m	35,0000	11,000 0,000	385,000 0,000
295		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 5x1,5мм2	m	10,0000	13,400 0,000	134,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
296		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 10x1,5мм2	m	60,0000	34,000 0,000	2 040,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 750,811
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			576,197
		<i>Transport materiale</i>	1 %			38,601
		<i>Total</i>				7 365,609
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			51,218
		<i>Total</i>				7 416,827
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			74,168
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 490,995 2 560,875
		3.2. Utilaj				
297		Щит управления ЩАП1, тип ЩМП-1-036У2, разм. 395x310x220 мм	buc	1,0000	459,200 0,000	459,200 0,000
298		Реле промежуточное ПЭ37-44	buc	2,0000	41,700 0,000	83,400 0,000
299		Арматура светосигнальная АС 44061У2	buc	4,0000	8,000 0,000	32,000 0,000
300		Выключатель автоматический ВА47-29/1/С1	buc	2,0000	29,000 0,000	58,000 0,000
301		Трансформатор понижающий 220/24 В, GW 96434, 15ВА	buc	1,0000	650,000 0,000	650,000 0,000
302		Зажим наборной ЗНИ-4мм	buc	30,0000	19,700 0,000	591,000 0,000
303		Контроллер (РАУТ) AirEL sau analog	buc	1,0000	1 050,000 0,000	1 050,000 0,000
304		Датчик температуры (РАУТ) STa-02	buc	1,0000	105,000 0,000	105,000 0,000
305		Устройство терморегулирующее в комплекте с датчиком TG-K330, RT 0-30 sau analog	buc	1,0000	1 050,000 0,000	1 050,000 0,000
306		Термометры ТТП	buc	4,0000	19,000 0,000	76,000 0,000
307		Датчик реле давления	buc	1,0000	152,000	152,000

1	2	3	4	5	6	7
		DCPD000100			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 306,600
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			51,679
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 358,279
		<i>Total</i>	Lei			11 849,274
		Total Система приточная П1. Sistem de control si reglare Inclusiv salariu				11 849,274 2 560,875
		4. Система обогрева полов. Sistem de control si reglare				
		4.1. Lucrari de montare				
308	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 термометры ТТП,ТСП,ТПГ100ЭК-М1	buc	12,0000	64,859 61,800	778,308 741,600
309		Щит управления и сигнализации ЩУ1,2,3, тип ЩМП-1-036У2	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
310	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 щит ЩУ1,2,3, тип ЩМП-1-036У2	buc	3,0000	564,998 235,800	1 694,995 707,400
311	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	21,0000	34,940 33,600	733,740 705,600
312	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,4200	309,329 309,000	129,918 129,780
313	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель контрольный КВВГнг-LS, КВВГЭ)	100 m	0,6000	173,935 168,300	104,361 100,980
314	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная тонкостенная 15 мм)(труба стальная 15 мм)	100 m	0,0400	1 096,050 570,000	43,842 22,800
315	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala	100 m	0,5400	1 100,867	594,468

1	2	3	4	5	6	7
		executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная тонкостенная 20 мм)			570,000	307,800
316		Стоимость материалов неучтенных ценником	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
317		Труба стальная тонкостенная Д=15мм	m	4,0000	17,400 0,000	69,600 0,000
318		Труба стальная тонкостенная Д=20мм	m	54,0000	19,700 0,000	1 063,800 0,000
319		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 4x1,5мм2	m	60,0000	11,000 0,000	660,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 873,032
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			611,091
		<i>Transport materiale</i>	1 %			26,743
		<i>Total</i>				6 510,866
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			54,319
		<i>Total</i>				6 565,185
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			65,651
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 630,836 2 715,960
		4.2. Utilaj				
320		Щит управления ЩУ1,2,3, тип ЦМП-1-036У2, разм. 395x310x220 мм	buc	3,0000	459,200 0,000	1 377,600 0,000
321		Выключатель автоматический ВА47-29/1/В1	buc	3,0000	29,000 0,000	87,000 0,000
322		Переключатель универсальный УП5311	buc	3,0000	247,000 0,000	741,000 0,000
323		Арматура сигнальная AD-22DS	buc	3,0000	8,000 0,000	24,000 0,000
324		Кнопка ABLFS-22	buc	6,0000	69,000 0,000	414,000 0,000
325		Блок зажимов Бз24-4П	buc	3,0000	19,700 0,000	59,100 0,000
326		Контактор малогабаритный КМИ-10910, 220В	buc	3,0000	103,000 0,000	309,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
327		Термометры ТТП	buc	6,0000	19,000 0,000	114,000 0,000
328		Термометр ТСП-100	buc	3,0000	19,000 0,000	57,000 0,000
329		Термометр ТПГ100эк-М1	buc	3,0000	19,000 0,000	57,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 239,700
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			38,876
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 278,576
		<i>Total</i>	Lei			9 909,412
		Total Система обогрева полов. Sistem de control si reglare Inclusiv salariu				9 909,412 2 715,960
		5. Gradinita de copii. Sistem de control si reglare. Узел водоподготовки. 5.1. Lucrari de montare				
330	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (МП4, МБП, ДМ2010)	buc	7,0000	32,874 30,900	230,118 216,300
331	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 термоманометр ТНТБ-41	buc	8,0000	64,859 61,800	518,872 494,400
332	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 контроллер EUROSTER 813	buc	1,0000	32,874 30,900	32,874 30,900
333	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (датчик РОС-301)	buc	1,0000	16,685 15,600	16,685 15,600
334	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LSLTx)	100 m	1,9000	519,194 372,000	986,468 706,800
335	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	0,1000	74,250 68,700	7,425 6,870

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ1-0,38 сеч.1x1,5 мм2				
336	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (отборные устройства)	buc	15,0000	78,810 15,600	1 182,150 234,000
337	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-III15)	100 m	0,2500	3 057,876 1 041,000	764,469 260,250
338	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель канал ИЭК 80x60)	m	15,0000	39,227 7,800	588,405 117,000
339	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 щит ЩУСТ - ЯУЭ - 04863,	buc	1,0000	563,832 235,800	563,832 235,800
340	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	35,0000	34,940 33,600	1 222,900 1 176,000
341	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,7000	309,327 309,000	216,529 216,300
342		Стоимость материалов неучтенных ценником	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
343		Отборное устройство Г16-80, В-16-80	buc	12,0000	11,000 0,000	132,000 0,000
344		Отборное устройство Г-16-225	buc	3,0000	11,000 0,000	33,000 0,000
345		Металлорукав Д15мм	m	25,0000	6,800 0,000	170,000 0,000
346		Кабель-канал 80x60	m	15,0000	37,500 0,000	562,500 0,000
347		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 4x1,0мм2	m	145,0000	13,600 0,000	1 972,000 0,000
348		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 5x1,5мм2	m	45,0000	13,400 0,000	603,000 0,000
349		Провод ПВ1-0,38 сеч. 1x1,5мм2	m	10,0000	2,900 0,000	29,000 0,000
		Total	Lei			9 832,227
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			834,799
		Transport materiale	1 %			49,354

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				10 716,380
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			74,204
		<i>Total</i>				10 790,584
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			107,906
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 898,490 3 710,220
		5.2. Utilaj				
350		Манометр МП4-У, МВП-Ух0,6	buc	5,0000	19,000 0,000	95,000 0,000
351		Манометр показывающий ДМ2010С	buc	2,0000	19,000 0,000	38,000 0,000
352		Термоманометр ТНТБ-41	buc	8,0000	19,000 0,000	152,000 0,000
353		Контроллер EUROSTER 813 sau analog	buc	1,0000	1 850,000 0,000	1 850,000 0,000
354		Датчик реле уровня РОС-301	buc	1,0000	159,000 0,000	159,000 0,000
355		Щит управления и сигнализации 800х600х350 мм ЩУС ЯУЭ-0863	buc	1,0000	750,000 0,000	750,000 0,000
356		Реле промежуточное ПЭ37	buc	10,0000	41,700 0,000	417,000 0,000
357		Реле времени РКВ19-11	buc	1,0000	110,000 0,000	110,000 0,000
358		Выключатель автоматический ВА47-29/1/С2	buc	4,0000	29,000 0,000	116,000 0,000
359		Диод Д246	buc	5,0000	1,300 0,000	6,500 0,000
360		Переключатель универсальный УП5311	buc	3,0000	147,000 0,000	441,000 0,000
361		Переключатель универсальный УП5312	buc	2,0000	147,000 0,000	294,000 0,000
362		Арматура сигнальная AD-22DS	buc	5,0000	8,000 0,000	40,000 0,000
363		Кнопка ABLFS-22	buc	2,0000	69,000 0,000	138,000 0,000
364		Блок зажимов Бз24-4П	buc	2,0000	19,700 0,000	39,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
365		Таймер	buc	1,0000	289,000 0,000	289,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 934,900
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			59,219
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 994,119
		<i>Total</i>	Lei			15 892,609
		Total Gradinita de copii. Sistem de control si reglare. Узел водоподготовки. Inclusiv salariu				15 892,609 3 710,220
		6. Gradinita de copii. Instalatie de iluminat, luminat electric				
		6.1. Lucrari de montare				
366	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 410x330x120 mm, ШРН-24(3), IP54, РЩК	buc	1,0000	189,290 71,100	189,290 71,100
367	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	11,0000	34,940 33,600	384,340 369,600
368		Комплект шин РЕ и N размер 14/1	buc	1,0000	9,100 0,000	9,100 0,000
369	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 А пускатель магнитный ПМА-0247	buc	4,0000	170,753 95,100	683,012 380,400
370		Фонарь аккумуляторный	buc	1,0000	120,000 0,000	120,000 0,000
371	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная открытой пр-ки In=16A 220B IP44)	100 buc	0,0500	5 945,820 1 296,000	297,291 64,800
372	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный IP44)	100 buc	0,0300	5 131,167 1 185,000	153,935 35,550
373	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de	100 buc	0,0200	6 649,550 2 640,000	132,991 52,800

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat, 1 (светильник потолочный, ЛПП-04В-1х36 Вт, IP54)				
374	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (светильник внешнего освещения 2х9 Вт, ЛПБ3051)	buc	1,0000	234,494 70,200	234,494 70,200
375		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 1х36 Вт, IP54, ЛПП-04В-1х36	buc	2,0000	160,000 0,000	320,000 0,000
376		Светильник с компактной люминесцентной лампой, внешнего освещения, мощностью 2х9 Вт, IP54, ЛПБ3051	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000
377	08-03-603- 1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/12)	buc	1,0000	537,580 42,900	537,580 42,900
378		Лампа люминесцентная компактная 36 Вт, ЛБ-36	buc	2,0000	15,600 0,000	31,200 0,000
379		Лампа люминесцентная компактная мощностью 9 Вт	buc	2,0000	7,500 0,000	15,000 0,000
380		Коробка ответвительная КОР- 73	buc	20,0000	9,500 0,000	190,000 0,000
381	08-02-472- 2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (сталь полосовая 25х4 мм)	100 m	0,4000	2 385,275 498,000	954,110 199,200
382	08-02-472- 1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m	0,6500	1 857,051 570,000	1 207,083 370,500
383	08-02-411- 5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm (ввод гибкий L=925мм K1085У3)	buc	4,0000	31,736 30,900	126,945 123,600
384	08-02-472- 3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (медь полосовая 25х4 мм)	100 m	0,0300	2 165,733 462,000	64,972 13,860
385	08-01-087-	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0350	20 316,714	711,085

1	2	3	4	5	6	7
	3	(металлоизделия для установки трубостойки и монтажа троса)			1 866,000	65,310
386	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 100х60 мм)	100 m	0,4000	3 575,660 882,000	1 430,264 352,800
387	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 30х30 мм)	100 m	0,0500	6 075,620 882,000	303,781 44,100
388		Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 100х60 мм	m	40,0000	118,000 0,000	4 720,000 0,000
389		Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 30х30 мм	m	5,0000	15,000 0,000	75,000 0,000
390	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель-канал 25х25 мм Элекор)	m	0,4000	40,690 7,800	16,276 3,120
391		Кабель-канал 25х25 мм Элекор	m	40,0000	5,500 0,000	220,000 0,000
392	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металл)	t	0,0250	20 316,080 1 866,000	507,902 46,650
393	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг(А)-LS сеч. 3х1,5 мм ²)	100 m	1,1000	1 448,535 441,000	1 593,388 485,100
394	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг(А)-FRLS-0,66 сеч. 3х1,5 мм ²)	100 m	0,0500	1 435,900 441,000	71,795 22,050
395	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)-FRLS-0,66 сеч. 5х6 мм ² на тросу)	100 m	0,1800	3 150,244 513,000	567,044 92,340
396	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg (КВВГнг-LS-0,66 сеч. 10х2,5 мм ² на тросу)	100 m	0,1800	3 150,244 513,000	567,044 92,340
397	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	0,6000	173,935 168,300	104,361 100,980

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (КВВГнг-LS сеч. 10x2,5мм2)				
398	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-(А)-FRLS сеч. 5x6мм2)	100 m	0,5000	211,434 202,200	105,717 101,100
399		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS сеч. 3x1,5 мм2	m	110,0000	7,900 0,000	869,000 0,000
400		Кабель с медными жилами ВВГнг-(А)-FRLS сеч. 3x1,5 мм2	m	5,0000	7,500 0,000	37,500 0,000
401		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий, ВВГнг (А) FRLS сеч. 5x6 мм2	m	70,0000	49,000 0,000	3 430,000 0,000
402		Кабель с медными жилами, контрольный, огнестойкий, КВВГнг-(А)-LS сеч. 10x2,5 мм2	m	80,0000	35,000 0,000	2 800,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			23 861,500
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			720,090
		<i>Transport materiale</i>	2 %			333,448
		<i>Total</i>				24 915,038
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			96,012
		<i>Total</i>				25 011,050
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			500,221
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				25 511,271 3 200,400
		6.2. Lucrari de constructii				
403	34-02-064-1	Montarea stlpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (трубостойка H=3,0m Dn50 mm)	buc	1,0000	367,104 95,100	367,104 95,100
404	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3	2,5000	47,600 47,600	119,000 119,000

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
405	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,5000	12,400 12,400	31,000 31,000
406	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0250	1 173,400 352,800	29,335 8,820
		<i>Total</i>	Lei			546,439
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			57,132
		<i>Transport materiale</i>	1 %			2,720
		<i>Total</i>				606,291
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			12,126
		<i>Total</i>				618,417
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			6,183
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				624,600 253,920
		6.3. Utilaj				
407		Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЦРВ-24(3)	buc	1,0000	540,000 0,000	540,000 0,000
408		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000	69,000 0,000	69,000 0,000
409		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	6,0000	29,000 0,000	174,000 0,000
410		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	4,0000	29,000 0,000	116,000 0,000
411		Источник бесперебойного питания UPS-APC, питающий в течение 4 часов Uн=380В Pн=1,5кВт sau analog	buc	1,0000	740,000 0,000	740,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
412		Пускатель магнитный ПМА-0247 U _H =220В	buc	4,0000	171,000 0,000	684,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 323,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			27,876
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 350,876
		<i>Total</i>	Lei			28 486,747
		Total Gradinita de copii. Instalatie de iluminat, luminat electric Inclusiv salariu				28 486,747 3 454,320
		7. Centrala termica. Sistem de control si reglare				
		7.1. Lucrari de montare				
413	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 термометр показывающий тип A4602	buc	9,0000	64,859 61,800	583,731 556,200
414	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (МП4, МБП, ДМ2010)	buc	25,0000	32,874 30,900	821,850 772,500
415	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, 10 датчик напора ДН-6-21к	buc	1,0000	149,953 67,500	149,953 67,500
416	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (датчик РОС-301)	buc	1,0000	16,685 15,600	16,685 15,600
417	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (сигнализатор загазованности Варта-2-03А)	buc	1,0000	32,874 30,900	32,874 30,900
418	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Напорометр мембранный НМП-52-М1)	buc	1,0000	32,874 30,900	32,874 30,900
419	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate сигнальная сирена СС-1	buc	2,0000	333,734 330,000	667,468 660,000

1	2	3	4	5	6	7
420	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (отборные устройства)	buc	28,0000	78,785 15,600	2 205,983 436,800
421		Коробка соединительная КС-10	buc	1,0000	21,000 0,000	21,000 0,000
422	11-06-002-04	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel труба стальная Д=15мм	100 m	0,2000	2 748,975 1 917,000	549,795 383,400
423	11-08-002-01	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 15 mm	10 buc	2,0000	173,350 92,700	346,700 185,400
424	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-III15)	100 m	0,2100	3 067,905 1 041,000	644,260 218,610
425	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель канал 80x60 мм Импакт)	m	40,0000	39,118 7,800	1 564,734 312,000
426	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LSLTx)	100 m	3,6100	519,231 372,000	1 874,425 1 342,920
427	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² ПВ1-0,38 сеч.1x1,5 мм ²	100 m	0,1000	74,250 68,700	7,425 6,870
428	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. щит управления и сигнализации 800x600x350 мм ЩУС ЯУЭ-863	buc	1,0000	563,832 235,800	563,832 235,800
429	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	58,0000	34,940 33,600	2 026,520 1 948,800
430	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	1,1600	309,328 309,000	358,821 358,440
431	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 щит управления и сигнализации ЦС - ящик типа ЯУЭ-0432 разм. 400x300x250 мм	buc	1,0000	563,832 235,800	563,832 235,800

1	2	3	4	5	6	7
432	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0000	34,940 33,600	279,520 268,800
433	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,1600	309,331 309,000	49,493 49,440
434		Стоимость материалов неучтенных ценником	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
435		Отборное устройство Г-16-225, В-16-225	buc	11,0000	11,000 0,000	121,000 0,000
436		Отборное устройство Г16-80, В-16-80, 955-2	buc	17,0000	11,000 0,000	187,000 0,000
437		Труба стальная водогазопроводная Д=15мм	m	20,0000	17,400 0,000	348,000 0,000
438		Металлорукав Д15мм	m	21,0000	6,800 0,000	142,800 0,000
439		Кабель-канал 80х60 мм Импакт	m	40,0000	25,000 0,000	1 000,000 0,000
440		Кабель контрольный КВВГнг-FRLS сеч. 4х1,5мм2	m	1,0000	11,000 0,000	11,000 0,000
441		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 4х1,5мм2	m	100,0000	11,000 0,000	1 100,000 0,000
442		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 5х1,5мм2	m	150,0000	13,400 0,000	2 010,000 0,000
443		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 10х2,5мм2	m	100,0000	13,400 0,000	1 340,000 0,000
444		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 4х1,0мм2	m	10,0000	13,600 0,000	136,000 0,000
445		Провод с медной жилой ПВ1-380 сеч. 1х1,0 мм2	m	10,0000	2,900 0,000	29,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 786,575
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 826,253
		<i>Transport materiale</i>	1 %			93,414
		<i>Total</i>				21 706,242
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			162,334
		<i>Total</i>				21 868,576

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			218,686
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				22 087,262 8 116,680
		7.2. Utilaj				
446		Термометр показывающий тип А4602	buc	9,0000	19,000 0,000	171,000 0,000
447		Манометр МП4-У, МВП-Ух0,6	buc	21,0000	19,000 0,000	399,000 0,000
448		Манометр показывающий ДМ2010С	buc	4,0000	19,000 0,000	76,000 0,000
449		Датчик реле напора ДН-6-21к	buc	1,0000	152,000 0,000	152,000 0,000
450		Датчик реле уровня РОС-301	buc	1,0000	159,000 0,000	159,000 0,000
451		Сигнализатор загазованности Варта-2-03А	buc	1,0000	506,000 0,000	506,000 0,000
452		Напорометр мембранный НМП-52-М1	buc	1,0000	19,000 0,000	19,000 0,000
453		Сирена сигнальная СС-1	buc	2,0000	289,000 0,000	578,000 0,000
454		Щит управления и сигнализации 800х600х350 мм ЩУС ЯУЭ-0863	buc	1,0000	750,000 0,000	750,000 0,000
455		Реле промежуточное ПЭ37	buc	18,0000	41,700 0,000	750,600 0,000
456		Реле времени РКВ19-11	buc	2,0000	110,000 0,000	220,000 0,000
457		Выключатель автоматический ВА47-29/1/В2	buc	3,0000	29,000 0,000	87,000 0,000
458		Переключатель универсальный УП5312	buc	4,0000	247,000 0,000	988,000 0,000
459		Арматура сигнальная AD-22DS	buc	12,0000	8,000 0,000	96,000 0,000
460		Диод Д246	buc	11,0000	1,300 0,000	14,300 0,000
461		Кнопка ABLFS-22	buc	2,0000	69,000 0,000	138,000 0,000
462		Блок зажимов Бз24-4П	buc	6,0000	19,700 0,000	118,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
463		Щит ШС-ЯУЭ-0432 400x300x250mm IP54	buc	1,0000	459,200 0,000	459,200 0,000
464		Арматура сигнальная AD-22DS	buc	5,0000	8,000 0,000	40,000 0,000
465		Кнопка ABLFS-22	buc	2,0000	69,000 0,000	138,000 0,000
466		Блок зажимов Бз24-4П	buc	1,0000	19,700 0,000	19,700 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 879,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			70,548
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 949,548
		<i>Total</i>	Lei			28 036,810
		Total Centrala termica. Sistem de control si reglare Inclusiv salariu				28 036,810 8 116,680
		8. Centrala termica. Utilaj (ATM)				
		8.1. Utilaj				
467		Газоанализатор переносной ГИАМ 310-02-2	buc	1,0000	1 250,000 0,000	1 250,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 250,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			15,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 265,000
		<i>Total</i>	Lei			1 265,000
		Total Centrala termica. Utilaj (ATM) Inclusiv salariu				1 265,000
		9. Gradinita de copii. Simnalizarea antiincendiu.				
		9.1. Lucrari de montare				
468	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный тепловой ИП-105-2/1)	buc	2,0000	65,411 60,000	130,822 120,000
469	10-08-002-	Avertizoare "ПС" automate:	buc	1,0000	65,410	65,410

1	2	3	4	5	6	7
	03	termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной ИПР 2-01)			60,000	60,000
470	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (датчик магнитоконтактный СМК-1)	buc	2,0000	33,110 30,000	66,220 60,000
471	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (комбинированный извещатель (акустический+инфракрасный) LC-102 PIGBSS)	buc	1,0000	33,110 30,000	33,110 30,000
472	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (прибор приемно-контрольный Варта-1/2 GSM)	buc	1,0000	724,612 720,000	724,612 720,000
473	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (контрольная панель РС585Н)	buc	1,0000	484,606 480,000	484,606 480,000
474	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete Box I (металлический бокс)	buc	1,0000	15,160 15,000	15,160 15,000
475	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate SA-913F	buc	2,0000	333,734 330,000	667,468 660,000
476	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (сирена UT-P6)	buc	1,0000	333,734 330,000	333,734 330,000
477	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 PM-1	buc	1,0000	16,685 15,600	16,685 15,600
478	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель КПСЭСНГ (А))	100 m	0,3000	1 403,933 1 113,000	421,180 333,900
479	08-02-148-	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	0,4800	518,460	248,861

1	2	3	4	5	6	7
	1	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель силовой ВВГнг FRLS, сеч. 2x1,5 мм2)			372,000	178,560
480	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг FRLS, сеч. 2x1,5 мм2 на тросу)	100 m	0,1700	3 150,247 513,000	535,542 87,210
481		Кабель КПСЭСнг (А) FRLS-2x2x0,75	m	30,0000	10,100 0,000	303,000 0,000
482		Кабель ВВГнг-FRLS-0,66 сеч.2x1,5 мм2	m	65,0000	6,500 0,000	422,500 0,000
483	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (аккумулятор 12В, 7А/ч)	buc	2,0000	472,800 61,800	945,600 123,600
484	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (аккумулятор 24В, 7А/ч)	buc	2,0000	472,800 61,800	945,600 123,600
485	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete (коробка универсальная развет. УК-2П)	buc	4,0000	15,080 15,000	60,320 60,000
486	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (мини-канал ТМК 1020 5400 014PG)	m	80,0000	39,118 7,800	3 129,467 624,000
487	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t	0,0010	20 326,000 1 866,000	20,326 1,866
		<i>Total</i>	Lei			9 570,223
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			905,251
		<i>Transport materiale</i>	1 %			44,308
		<i>Total</i>				10 519,782
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			80,467
		<i>Total</i>				10 600,249
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			106,003
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				10 706,252 4 023,336
		9.2. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
488	34-02-064-1	Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (трубостойка H=3,0m Dn40 mm)	buc	1,0000	367,104 95,100	367,104 95,100
489	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,5000	47,600 47,600	119,000 119,000
490	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,5000	12,400 12,400	31,000 31,000
491	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0250	1 173,400 352,800	29,335 8,820
		<i>Total</i>	Lei			546,439
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			57,132
		<i>Transport materiale</i>	1 %			2,720
		<i>Total</i>				606,291
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			12,126
		<i>Total</i>				618,417
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			6,183
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				624,600 253,920
		9.3. Utilaj				
492		Извещатель пожарный тепловой ИП-105-2/1	buc	2,0000	13,200 0,000	26,400 0,000
493		Извещатель пожарный ручной ИПР-2-01	buc	1,0000	42,000 0,000	42,000 0,000
494		Датчик миниатюрный	buc	2,0000	11,900	23,800

1	2	3	4	5	6	7
		магнитно-контактный СМК-1			0,000	0,000
495		Извещатель комбинированный LC-102 PIGBSS	buc	1,0000	315,000 0,000	315,000 0,000
496		Прибор приемно-контрольный пожарный Варта 1/2 GSM	buc	1,0000	2 306,000 0,000	2 306,000 0,000
497		Контрольная панель на 5 зон PC585H, DSC	buc	1,0000	2 050,000 0,000	2 050,000 0,000
498		Металлический бокс	buc	1,0000	355,000 0,000	355,000 0,000
499		Сирена SA-913F	buc	2,0000	103,000 0,000	206,000 0,000
500		Сирена UT-P6	buc	1,0000	113,000 0,000	113,000 0,000
501		Реле промежуточное RM1	buc	1,0000	103,000 0,000	103,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 540,200
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			66,482
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 606,682
		<i>Total</i>	Lei			16 937,534
		Total Gradinita de copii. Simnalizarea antiincendiu. Inclusiv salariu				16 937,534 4 277,256
		10. Gradinita de copii. Ventilarea. 10.1. Lucrari sanitare				
502	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (дефлектор Д315.00.000 Д=200 мм)	buc	1,0000	244,666 63,200	244,666 63,200
503	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт ЗК 00.000 Д=250 мм)	buc	1,0000	244,666 63,200	244,666 63,200
504	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт ЗК 00.000 Д=160мм)	buc	1,0000	244,666 63,200	244,666 63,200
505	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm,	buc	7,0000	283,533 39,200	1 984,731 274,400

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 300x150)				
506	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 200x150)	buc	2,0000	185,533 39,200	371,066 78,400
507	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 200x100)	buc	1,0000	183,533 39,200	183,533 39,200
508	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 400x100)	buc	3,0000	357,533 39,200	1 072,599 117,600
509	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 150x100)	buc	3,0000	181,533 39,200	544,599 117,600
510	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 150x150)	buc	37,0000	193,533 39,200	7 160,721 1 450,400
511	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 600x150)	buc	1,0000	433,533 39,200	433,533 39,200
512	VB30C	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (зонт 0,8x0,5x0,4H)	m2	0,2600	271,031 110,400	70,468 28,704
513	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (сталь для крепления воздухопроводов)	kg	40,0000	30,027 12,000	1 201,072 480,000
514	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	21,0000	424,850	8 921,850

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка переточная MV-450)			20,000	420,000
515		Гибкая вставка DS 70-40	buc	6,0000	567,000 0,000	3 402,000 0,000
516	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка приточная EMM2-35 AERECO)	buc	20,0000	150,533 39,200	3 010,660 784,000
517		Гибкая вставка B.00.00-05	buc	2,0000	420,000 0,000	840,000 0,000
518		Гибкая вставка B.00.00-03	buc	2,0000	518,000 0,000	1 036,000 0,000
519		Гибкая вставка H.00.00-20	buc	2,0000	820,000 0,000	1 640,000 0,000
520	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (прямоугольные воздуховоды 0,5мм)	m2	30,9000	288,723 137,600	8 921,555 4 251,840
521	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (прямоугольные воздуховоды 0,5мм)	m2	10,5000	352,469 98,400	3 700,927 1 033,200
522	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (воздуховоды круглые 0,6мм)	m2	2,5100	519,765 151,200	1 304,609 379,512
523	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (воздуховоды круглые 0,6мм)	m2	11,8400	671,613 108,400	7 951,903 1 283,456
524	VA02B	Confectionarea si montarea	m2	64,1000	352,470	22 593,299

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (прямоугольные воздуховоды 0,7мм)			98,400	6 307,440
525	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (прямоугольные воздуховоды 0,7мм)	m2	2,4000	488,382 131,200	1 172,116 314,880
526	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная наружная АРН 200х200)	buc	1,0000	150,533 39,200	150,533 39,200
527	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm cm (placi de vata minerala de liant sintetic marca 125 gr.50 mm) (плиты минватные прошивные М75 40мм)	m2	100,0000	65,040 36,400	6 504,010 3 640,000
528	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm cm (placi de vata minerala de liant sintetic marca 125 gr.50 mm) (покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80*)	m2	80,0000	116,958 36,400	9 356,648 2 912,000
529	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet	m2	80,0000	13,283 12,480	1 062,624 998,400

1	2	3	4	5	6	7
		semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatia intre 0,90 si 1,6 m, confectionare				
530	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatia intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	80,0000	19,570 19,360	1 565,600 1 548,800
		<i>Total</i>	Lei			96 890,654
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			6 013,762
		<i>Transport materiale</i>	1 %			690,505
		<i>Total</i>				103 594,921
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			2 071,898
		<i>Total</i>				105 666,819
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			1 056,669
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				106 723,488 26 727,832
		10.2. Lucrari de montare				
531	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (приточно-вытяжная установка Systemair, KT 70-40-4)	buc	1,0000	2 047,990 1 990,800	2 047,990 1 990,800
532	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (воздушный фильтр FFK 70-40)	buc	1,0000	1 172,960 546,000	1 172,960 546,000
533	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoie, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный RS-70-	buc	1,0000	866,557 799,200	866,557 799,200

1	2	3	4	5	6	7
		40-L1, 0,623 кВт)				
534	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (водяной нагреватель VBR 70-40-2)	buc	1,0000	452,756 396,800	452,756 396,800
535	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm (воздушный клапан КВУ 70-50 с электроприводом BELIMO)	buc	1,0000	335,023 164,800	335,023 164,800
536	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDR 70-40)	buc	1,0000	50,110 44,000	50,110 44,000
537	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтровальный элемент BFK 70-40-5)	buc	1,0000	1 172,960 546,000	1 172,960 546,000
538	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (кухонный вентилятор КВТ 250Е4, 1,84 кВт)	buc	1,0000	866,557 799,200	866,557 799,200
539	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный К 160 XL, 0,105 кВт)	buc	3,0000	866,556 799,200	2 599,667 2 397,600
540	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор осевой 100S Turbo, 0,03 кВт)	buc	1,0000	866,557 799,200	866,557 799,200
541	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu	buc	1,0000	50,110	50,110

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDR 50-30)			44,000	44,000
542	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (шумоглушитель LDC 160)	buc	3,0000	39,490 34,400	118,470 103,200
543	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка воздушная для прямоугольных воздуховодов)	buc	6,0000	365,198 138,400	2 191,186 830,400
		<i>Total</i>	Lei			12 790,903
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 128,770
		<i>Transport materiale</i>	1 %			29,102
		<i>Total</i>				14 948,775
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			189,224
		<i>Total</i>				15 137,999
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			151,380
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 289,379 9 461,200
		10.3. Utilaj				
544		Приточная-вытяжная установка КТ 70-40-4, 3,616 кВт	buc	1,0000	14 415,000 0,000	14 415,000 0,000
545		Воздушный фильтр FFK 70-40	buc	1,0000	1 917,000 0,000	1 917,000 0,000
546		Канальный вентилятор RS 70- 40-L1	buc	1,0000	11 680,000 0,000	11 680,000 0,000
547		Водяной нагреватель VBR 70- 40-2	buc	1,0000	3 650,000 0,000	3 650,000 0,000
548		Заслонка КВУ 70-50 с электроприводом Belimo	buc	1,0000	2 750,000 0,000	2 750,000 0,000
549		Шумоглушитель LDR 70-40	buc	1,0000	2 650,000 0,000	2 650,000 0,000
550		Фильтровальный элемент BFK 70-40-5	buc	1,0000	965,000 0,000	965,000 0,000
551		Кухонный вентилятор KBT 250E4	buc	1,0000	19 150,000	19 150,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
552		Вентилятор канальный К 160 XL1, 0,105 кВт	buc	3,0000	1 350,000 0,000	4 050,000 0,000
553		Вентилятор осевой 100S Turbo, 0,03 кВт	buc	1,0000	486,000 0,000	486,000 0,000
554		Шумоглушитель LDR 50-30	buc	1,0000	1 841,000 0,000	1 841,000 0,000
555		Шумоглушитель LDC 160	buc	3,0000	1 150,000 0,000	3 450,000 0,000
556		Заслонка воздушная P150x150P	buc	2,0000	440,000 0,000	880,000 0,000
557		Заслонка воздушная P200x200P	buc	2,0000	534,000 0,000	1 068,000 0,000
558		Заслонка воздушная P150x200P	buc	2,0000	482,000 0,000	964,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			69 916,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			838,992
		Total Utilaj Inclusiv salariu				70 754,992
		<i>Total</i>	Lei			192 767,859
		Total Gradinita de copii. Ventilarea. Inclusiv salariu				192 767,859 36 189,032
		11. Gradinita de copii. Simnalizarea antiincendiu. 11.1. Lucrari de montare				
559	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (прибор приемно-контрольный Варта-1/832)	buc	1,0000	724,612 720,000	724,612 720,000
560	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной ИПР 1)	buc	5,0000	65,443 60,000	327,214 300,000
561	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный	buc	82,0000	65,442 60,000	5 366,246 4 920,000

1	2	3	4	5	6	7
		дымовой)				
562	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (материал крепления)	t	0,0050	20 318,000 1 866,000	101,590 9,330
563	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de сараситате сирена 12в, +стробоскоп	buc	4,0000	333,774 330,000	1 335,096 1 320,000
564	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (желоб пластиковый 10х22)	m	400,0000	39,118 7,800	15 647,336 3 120,000
565	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (LK- FLEX-053/CU 2x0.5 мм2)	100 m	5,5000	1 405,241 1 113,000	7 728,826 6 121,500
566	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель силовой ШППН 2х0,5 мм2)	100 m	0,5000	1 405,892 1 113,000	702,946 556,500
567		Кабель LK-FLEX-053/CU 2x0.5 мм2	m	550,0000	10,100 0,000	5 555,000 0,000
568		Кабель силовой ШППН 2х0,5 мм2	m	5,0000	6,500 0,000	32,500 0,000
569	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm ПВХ	100 m	0,1500	1 409,293 573,000	211,394 85,950
		<i>Total</i>	Lei			37 732,760
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 859,488
		<i>Transport materiale</i>	1 %			162,067
		<i>Total</i>				41 754,315
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			343,066
		<i>Total</i>				42 097,381
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			420,975
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				42 518,356 17 153,280
		11.2. Utilaj				
570		Прибор приемно-контрольный	buc	1,0000	2 306,000	2 306,000

1	2	3	4	5	6	7
		пожарный Варта 1/2 GSM			0,000	0,000
571		Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	5,0000	42,000 0,000	210,000 0,000
572		Извещатель пожарный дымовой	buc	82,0000	32,000 0,000	2 624,000 0,000
573		Сирена 12В +стробоскоп	buc	4,0000	103,000 0,000	412,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 552,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			66,624
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 618,624
		<i>Total</i>	Lei			48 136,980
		Total Gradinita de copii. Simnalizarea antiincendiu. Inclusiv salariu				48 136,980 17 153,280
		12. Alimentarea cu energie electrica. CL-0.4 kV, L=0.075 km 12.1. Lucrari de montare				
574	08-01-061- 1	Dispozitiv de siguranta (рубильник-предохранитель NH2, 250A)	buc	2,0000	68,335 33,900	136,670 67,800
575	10-06-034- 14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (металлокороб оцинкованный 160x80 мм)	m	12,0000	39,118 7,800	469,421 93,600
576		Металлокороб оцинкованный 160x80 мм	m	12,0000	150,000 0,000	1 800,000 0,000
577	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (шкаф учета BZUM-TF-01)	buc	1,0000	186,910 71,100	186,910 71,100
578	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,0000	34,940 33,600	69,880 67,200
579	08-03-600- 2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMG410Cr)	buc	1,0000	29,700 26,100	29,700 26,100
580	08-02-141- 1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1	100 m	1,8000	686,527	1 235,749

1	2	3	4	5	6	7
		m, pina la: 1 kg (АПВзБ6Шп-1 сеч.4х95 мм2)			411,000	739,800
581		Кабель с алюминиевыми жилами бронированный АПВзБ6Шп-1 сеч. 4х95 мм2	m	180,0000	112,000 0,000	20 160,000 0,000
582	08-02-160-6	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu pina la 1 kV, sectiune pina la: 500 mm2 (концевая заделка кабеля ПКВЭ)	buc	2,0000	314,400 125,400	628,800 250,800
583	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m	0,2000	1 857,050 570,000	371,410 114,000
584	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20 мм)	10 buc	0,3000	1 386,000 248,700	415,800 74,610
		<i>Total</i>	Lei			25 504,340
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			338,627
		<i>Transport materiale</i>	2 %			468,220
		<i>Total</i>				26 311,187
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			45,150
		<i>Total</i>				26 356,337
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			790,691
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				27 147,028 1 505,010
		12.2. Lucrari de constructii				
585		Песок	m3	9,0000	155,000 0,000	1 395,000 0,000
586		Кирпич строительный красный	buc	600,0000	3,400 0,000	2 040,000 0,000
587	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (ПЭ д110мм)	1 km	0,0400	29 226,000 3 990,000	1 169,040 159,600
588	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara	m3	27,0000	34,800 34,800	939,600 939,600

1	2	3	4	5	6	7
		sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor				
589	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	27,0000	7,200 7,200	194,400 194,400
590	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor	m3	1,5000	34,800 34,800	52,200 52,200
591	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,5000	7,200 7,200	10,800 10,800
		<i>Total</i>	Lei			5 801,040
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			305,235
		<i>Transport materiale</i>	2 %			88,889
		<i>Total</i>				6 195,164
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			185,855
		<i>Total</i>				6 381,019
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			127,621
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				6 508,640 1 356,600
		12.3. Utilaj				
592		Шкаф ввода и учета "BZUM-TF-01-63"	buc	1,0000	2 445,000 0,000	2 445,000 0,000
593		Счетчик ZMG410Cr 5A, 380B	buc	1,0000	4 135,000 0,000	4 135,000 0,000
594		Рубильник ВР32-35 250А	buc	1,0000	295,000 0,000	295,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
595		Выключатель автоматический BA88-35 125A с MP211	buc	1,0000	1 136,000 0,000	1 136,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 011,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			96,132
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 107,132
		<i>Total</i>	Lei			41 762,800
		Total Alimentarea cu energie electrica. CL-0.4 kV, L=0.075 km Inclusiv salariu				41 762,800 2 861,610
		13. Amenajarea teritoriului				
		13.1. Lucrari de constructie				
		13.1.1. Trotuar din placa de beton (7,0 m2)				
596	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,4000	300,990 36,000	421,386 50,400
597	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	7,0000	185,241 23,840	1 296,687 166,880
598	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (C15, BP 100.20.8)	m	9,0000	122,623 12,000	1 103,606 108,000
		<i>Total</i>	Lei			2 821,679
		Total Trotuar din placa de beton (7,0 m2) Inclusiv salariu				2 821,679 325,280
		13.1.2. Zona verde (16,0 m2)				
599	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	16,0000	4,400 4,400	70,400 70,400

1	2	3	4	5	6	7
600	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,1600	664,038 192,800	106,246 30,848
601	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	0,1600	173,150 42,800	27,704 6,848
		<i>Total</i>	Lei			204,350
		Total Zona verde (16,0 m2) Inclusiv salariu				204,350 108,096
		13.1.3. Gard (panou sudat) "GARDLINE" (23,80 m)				
602	CO06B4 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (gard "GARDLINE")	m	23,8000	293,486 52,000	6 984,955 1 237,600
		<i>Total</i>	Lei			6 984,955
		Total Gard (panou sudat) "GARDLINE" (23,80 m) Inclusiv salariu				6 984,955 1 237,600
		13.1.4. Portita "STANDART" (1 buc)				
603	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (portita "STANDART")	m2	1,8000	833,446 68,400	1 500,202 123,120
		<i>Total</i>	Lei			1 500,202
		Total Portita "STANDART" (1 buc) Inclusiv salariu				1 500,202 123,120
		<i>Total</i>	Lei			11 511,186
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			403,672
		<i>Transport materiale</i>	4 %			383,805
		<i>Total</i>				12 298,663

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			983,893
		<i>Total</i>				13 282,556
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			398,477
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 681,033 1 794,096
		13.2. Utilaj				
604		Panou antiincendiar	buc	1,0000	<u>1 207,000</u> 0,000	<u>1 207,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 207,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			14,484
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 221,484
		<i>Total</i>	Lei			14 902,517
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				14 902,517 1 794,096
		14. Gradinita de copii (poz.1). Lucrari generale de constructie. (Demontari).				
605		Cota -3,900 (PE27)	buc	0,0000	<u>0,000</u> 0,000	<u>0,000</u> 0,000
606	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,6200	<u>16,800</u> 16,800	<u>77,616</u> 77,616
607	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	140,0000	<u>11,095</u> 10,800	<u>1 553,300</u> 1 512,000
608	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,4000	<u>160,400</u> 158,000	<u>705,760</u> 695,200
609	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	265,6200	<u>31,850</u> 31,200	<u>8 459,997</u> 8 287,344
610		Cota 0,000 (PE28)	buc	0,0000	<u>0,000</u> 0,000	<u>0,000</u> 0,000
611	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	137,9200	<u>16,800</u> 16,800	<u>2 317,056</u> 2 317,056

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				
612	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 158,0500	11,095 10,800	12 848,565 12 506,940
613	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,3000	160,400 158,000	1 010,520 995,400
614	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	177,6600	31,850 31,200	5 658,471 5 542,992
615	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	257,5400	19,870 18,400	5 117,319 4 738,736
616	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	435,2000	11,095 10,800	4 828,544 4 700,160
617	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	6,6500	156,000 153,600	1 037,400 1 021,440
618	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,7200	156,000 153,600	268,320 264,192
619	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,5000	355,914 354,000	177,957 177,000
620	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	131,6000	11,095 10,800	1 460,102 1 421,280
621	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	131,6000	12,640 12,000	1 663,424 1 579,200
622		Cota 3,300 (PE29)	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
623	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	149,0800	16,800 16,800	2 504,544 2 504,544
624	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 158,0500	11,095 10,800	12 848,565 12 506,940

1	2	3	4	5	6	7
625	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,0000	160,400 158,000	1 122,800 1 106,000
626	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	85,0700	31,850 31,200	2 709,479 2 654,184
627	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	350,6700	19,870 18,400	6 967,812 6 452,328
628	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	435,7400	11,095 10,800	4 834,535 4 705,992
629	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	7,1400	156,000 153,600	1 113,840 1 096,704
630	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,3300	156,000 153,600	51,480 50,688
631	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	660,0000	11,095 10,800	7 322,700 7 128,000
632		Plan acoperis (PE30)	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
633	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	621,0000	26,860 26,800	16 680,060 16 642,800
634		Moloz	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
635	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,4700	793,000 0,000	372,710 0,000
636	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	19,0000	22,000 22,000	418,000 418,000
637	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10	t	95,0000	28,210	2 679,950

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			106 810,826
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			22 748,116
		<i>Transport materiale</i>	4 %			91,730
		<i>Total</i>				129 650,672
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			10 372,053
		<i>Total</i>				140 022,725
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			4 200,682
		Total Gradinita de copii (poz.1). Lucrari generale de constructie. (Demontari). Inclusiv salariu				144 223,407 101 102,736

		Total	Lei	824 757,64
		TVS	20 %	164 951,53
		Total deviz: Inclusiv salariu		989 709,17 227 418,00

Intocmit

SRL "AM SISTEME"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)