

**Lucrari de reparatie a spatiului
de evaluare si tratament,
spatiului de asteptare a
pacientlor, spatiului de izolare si
a 2 blocuri sanitare, la
Maternitatea Municipala nr.2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie a spatiului de evaluare si tratament, spatiului de asteptare a
pacientlor, spatiului de izolare si a 2 blocuri sanitare, la Maternitatea Municipala
nr.2**

Valoarea de deviz 747 963,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Luctari de constructie				
		1.1. Spatiu pentru evaluare si tratament				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	14,000	56,21 54,59	786,99 764,24
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,000	22,39 21,00	313,53 293,93
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	4,370	29,47 29,47	128,78 128,78
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,500	19,49 18,77	945,48 910,38
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	16,27 16,27	32,53 32,53
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	4,000	4,43 4,43	17,74 17,74

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
7	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,000	8,87 8,87	8,87 8,87
8	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	5,000	60,23 60,23	301,13 301,13
9	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,000	23,64 16,95	118,22 84,77
10	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	41,26 41,26	165,04 165,04
11	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	43,49 41,70	173,97 166,78
12	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	7,39 7,39	110,89 110,89
13	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	29,17 22,18	437,54 332,69
14	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,000	84,52 84,52	253,57 253,57
15	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	3,000	33,02 33,02	99,06 99,06
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000	128,33 0,00	385,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 278,34 3 670,40
		1.1.2. Pardoseli				
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	14,000	16,12 10,35	225,75 144,90

1	2	3	4	5	6	7
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,000	103,08 50,96	1 443,07 713,47
19	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	14,500	34,46 17,43	499,66 252,70
20	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,000	687,46 226,45	9 624,50 3 170,27
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 792,98 4 281,34
		1.1.3. Pereti				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	52,700	16,13 10,35	849,96 545,60
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,500	163,14 123,31	7 912,43 5 980,73
23	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	48,500	71,08 37,50	3 447,34 1 818,59
24	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	17,000	58,18 47,06	989,05 799,99
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg	101,850	34,81 3,29	3 545,78 334,58

1	2	3	4	5	6	7
		plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)				
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	48,500	110,83 90,19	5 375,22 4 374,44
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,200	147,87 98,12	621,06 412,09
28	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Linoleum medical omogen pentru perete, minim 1 mm grosime, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul))	m2	52,700	678,28 288,51	35 745,54 15 204,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				58 486,38 29 470,45
		1.1.4. Tavane				
29	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,000	231,19 148,87	3 236,70 2 084,22
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,000	47,49 39,87	664,81 558,22
31	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,000	28,43 21,39	398,04 299,46
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,000	5,84 2,22	81,80 31,05
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	14,000	69,92 40,66	978,95 569,26
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 360,30 3 542,21

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.5. Timplarie				
34	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu (h) 2300x950mm -2buc, fara prag, calitate superioara)	m2	4,370	2 670,71 69,41	11 670,99 303,34
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	1,000	94,83 36,73	94,83 36,73
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 765,82 340,07
		1.1.6. Incalzire				
36	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	4,000	51,62 25,88	206,50 103,50
37	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	6,000	17,10 11,09	102,60 66,54
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	4,000	8,05 6,65	32,21 26,61
39	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	4,000	18,80 14,79	75,22 59,14

1	2	3	4	5	6	7
40	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator existent)	buc	1,000	154,96 147,86	154,96 147,86
41	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	1,000	94,41 13,31	94,41 13,31
42	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	1,000	94,41 13,31	94,41 13,31
		Total Incalzire Inclusiv salariu				760,31 430,27
		Total Spatiu pentru evaluare si tratament Inclusiv salariu				92 444,13 41 734,74
		1.2. Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament				
		1.2.1. Demolari				
43	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	27,000	112,34 111,98	3 033,15 3 023,35
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	50,800	19,51 18,78	991,06 954,19
45	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	11,000	56,21 54,59	618,35 600,47
46	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,000	22,40 21,00	246,35 230,95
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,190	29,40 29,40	64,39 64,39
48	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	11,000	17,54 17,54	192,89 192,89
49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	16,26 16,26	16,26 16,26
50	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare	buc	3,000	4,44 4,44	13,31 13,31

1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta)				
51	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,000	8,87 8,87	8,87 8,87
52	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	70,23 70,23	70,23 70,23
53	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	10,000	17,00 17,00	170,04 170,04
54	RCsB29L	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=4.6; pentru grosimea peretelui de 50cm)	buc	1,000	205,37 178,17	205,37 178,17
55	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	5,000	60,23 60,23	301,13 301,13
56	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,000	23,64 16,95	118,22 84,77
57	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	41,26 41,26	165,04 165,04
58	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	43,49 41,70	173,97 166,78
59	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	7,39 7,39	110,89 110,89
60	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	29,17 22,18	437,54 332,69
61	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,000	84,52 84,52	253,57 253,57
62	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	3,000	33,02 33,02	99,06 99,06

1	2	3	4	5	6	7
63	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000	128,33 0,00	385,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 674,69 7 037,05
		1.2.2. Pardoseli				
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	11,000	16,13 10,35	177,38 113,85
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,000	102,93 50,96	1 132,23 560,58
66	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	11,000	34,39 17,43	378,34 191,71
67	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Mastica bituminoasa-norma de consum 1.5kg/m2)	m2	14,750	107,28 2,96	1 582,44 43,62
68	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,000	527,38 212,11	5 801,22 2 333,20
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 071,61 3 242,96
		1.2.3. Pereti				
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	53,800	16,12 10,35	867,38 556,69

1	2	3	4	5	6	7
70	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,800	163,16 123,31	8 288,29 6 264,35
71	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	50,800	71,22 37,50	3 618,10 1 905,10
72	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)	kg	106,680	34,81 3,29	3 713,60 350,68
73	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,000	56,78 47,06	624,59 517,64
74	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2	2,500	419,75 248,84	1 049,38 622,10
75	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	53,800	477,03 145,29	25 664,26 7 816,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 825,60 18 033,05
		1.2.4. Tavane				
76	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,000	231,16 148,83	2 542,76 1 637,13
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	11,000	47,49	522,36

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele tavanelor			39,87	438,59
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,000	28,43 21,39	312,77 235,29
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,000	5,84 2,22	64,28 24,40
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	11,000	69,92 40,66	769,14 447,28
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 211,31 2 782,69
		1.2.5. Timplarie				
81	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu (h) 2300x950mm -2buc, fara prag, calitate superioara)	m2	2,180	2 670,61 69,40	5 821,93 151,30
82	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete dispartitor din aluminiu cu usa incorporata si furnitura necesara, 2100x2300(h))	m2	4,830	2 389,88 70,63	11 543,14 341,14
83	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	1,000	94,83 36,73	94,83 36,73
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 459,90 529,17
		1.2.6. Incalzire				
84	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	4,000	51,62 25,88	206,50 103,50

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25				
85	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	6,000	17,10 11,09	102,60 66,54
86	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	4,000	8,05 6,65	32,21 26,61
87	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	4,000	18,80 14,79	75,22 59,14
88	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 10 elemente, 500mm)	buc	1,000	1 254,96 147,86	1 254,96 147,86
89	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	1,000	94,41 13,31	94,41 13,31
90	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	1,000	94,41 13,31	94,41 13,31
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 860,31 430,27
		1.2.7. Retele interioare de apa si canalizare				
91	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25	m	10,000	60,51 24,40	605,11 243,97

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Tevi din polipropilena PN25 pentru apa D 25)				
92	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN25 pentru apa D 20)	m	10,000	57,13 22,92	571,30 229,18
93	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 25)	buc	2,000	106,22 13,30	212,45 26,61
94	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	3,000	98,15 13,31	294,44 39,92
95	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D25)	buc	10,000	32,71 24,40	327,13 243,97
96	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	10,000	29,56 21,44	295,56 214,40
97	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,000	5,92 5,92	11,83 11,83
98	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii,	m	20,000	11,09 11,09	221,79 221,79

1	2	3	4	5	6	7
		sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
99	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)	m	8,000	274,33 23,66	2 194,68 189,26
100	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	9,000	121,60 18,48	1 094,43 166,34
101	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (Mufe antiincendiere pentru coloanele de canalizare D110)	buc	1,000	283,06 44,36	283,06 44,36
102	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)	buc	1,000	96,71 20,70	96,71 20,70
103	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50	buc	1,000	59,52 16,26	59,52 16,26
104	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Supapa de aerisire D110)	buc	1,000	81,71 20,70	81,71 20,70
105	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Sifon de pardoseala din inox D110)	buc	1,000	335,94 77,63	335,94 77,63
106	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50 pentru dus)	buc	1,000	263,57 61,36	263,57 61,36

1	2	3	4	5	6	7
107	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)	buc	7,000	57,95 38,44	405,65 269,11
108	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	8,000	45,23 31,79	361,87 254,32
109	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pentru closet din ceramica, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati)	buc	1,000	2 435,32 347,47	2 435,32 347,47
110	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 558,43 140,47	1 558,43 140,47
111	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc	1,000	761,98 121,98	761,98 121,98
112	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	785,02 85,02	785,02 85,02
113	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1,000	773,91 55,45	773,91 55,45

1	2	3	4	5	6	7
114	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000	230,70 25,88	230,70 25,88
115	SC14A	Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1,000	706,90 24,40	706,90 24,40
		Total Retele interioare de apa si canalizare Inclusiv salariu				14 969,01 3 152,38
		Total Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament Inclusiv salariu				99 072,43 35 207,57
		1.3. Spatiu de izolare				
		1.3.1. Demolari				
116	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	13,000	56,21 54,59	730,77 709,65
117	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,000	22,40 21,00	291,14 272,94
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	4,370	29,47 29,47	128,78 128,78
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,500	19,49 18,77	945,48 910,38
120	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	16,27 16,27	32,53 32,53
121	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	4,43 4,43	17,74 17,74
122	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,000	8,87 8,87	8,87 8,87
123	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	5,000	60,23 60,23	301,13 301,13
124	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de	m	5,000	23,64	118,22

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari			16,95	84,77
125	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	41,26 41,26	165,04 165,04
126	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	43,49 41,70	173,97 166,78
127	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	7,39 7,39	110,89 110,89
128	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	29,17 22,18	437,54 332,69
129	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,000	84,52 84,52	253,57 253,57
130	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	3,000	33,02 33,02	99,06 99,06
131	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000	128,33 0,00	385,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 199,73 3 594,82
		1.3.2. Pardoseli				
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	13,000	16,12 10,35	209,62 134,55
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,000	103,15 50,96	1 340,95 662,50
134	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	13,000	34,49 17,43	448,40 226,56

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga				
135	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,000	687,47 226,45	8 937,06 2 943,82
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 936,03 3 967,43
		1.3.3. Pereti				
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	52,700	16,13 10,35	849,96 545,60
137	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,500	163,23 123,31	7 753,22 5 857,42
138	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	47,500	71,20 37,50	3 381,85 1 781,10
139	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	17,000	58,18 47,06	989,05 799,99
140	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)	kg	99,750	34,82 3,29	3 473,30 328,00
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	47,500	110,83 90,19	5 264,34 4 284,24
142	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,200	147,87 98,12	621,06 412,09

1	2	3	4	5	6	7
143	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Linoleum medical omogen pentru perete, minim 1 mm grosime, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul))	m2	51,700	678,27 288,51	35 066,78 14 915,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				57 399,56 28 924,36
		1.3.4. Tavane				
144	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,000	231,19 148,84	3 005,44 1 934,97
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,000	47,48 39,87	617,30 518,34
146	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,000	28,44 21,39	369,66 278,07
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,000	5,84 2,22	75,95 28,83
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	13,000	69,93 40,66	909,05 528,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 977,40 3 288,81
		1.3.5. Timplarie				
149	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu (h) 2300x950mm -2buc,	m2	4,370	2 670,71 69,41	11 670,99 303,34

1	2	3	4	5	6	7
		fara prag, calitate superioara)				
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	1,000	94,83 36,73	94,83 36,73
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 765,82 340,07
		1.3.6. Incalzire				
151	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	6,000	51,62 25,88	309,75 155,25
152	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	6,000	17,10 11,09	102,60 66,54
153	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,000	8,05 6,65	48,32 39,92
154	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	4,000	18,80 14,79	75,22 59,14
155	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 10 elemente, 500mm)	buc	1,000	1 254,96 147,86	1 254,96 147,86
156	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	1,000	94,41 13,31	94,41 13,31
157	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	1,000	94,41	94,41

1	2	3	4	5	6	7
		(retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")			13,31	13,31
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 979,67 495,33
		Total Spatiu de izolare Inclusiv salariu				91 258,21 40 610,82
		1.4. Grup sanitar la Spatiul Izolare				
		1.4.1. Demolari				
158	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	24,000	112,34 111,98	2 696,23 2 687,43
159	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	61,500	19,50 18,77	1 199,01 1 154,49
160	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	11,000	56,21 54,59	618,35 600,47
161	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,000	22,40 21,00	246,35 230,95
162	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	5,400	29,29 29,29	158,17 158,17
163	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	11,000	17,54 17,54	192,89 192,89
164	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	16,26 16,26	16,26 16,26
165	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	4,44 4,44	13,31 13,31
166	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,000	8,87 8,87	8,87 8,87
167	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	70,23 70,23	70,23 70,23
168	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	10,000	17,00 17,00	170,04 170,04

1	2	3	4	5	6	7
169	RCsB29L	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=4.6; pentru grosimea peretelui de 50cm)	buc	1,000	159,82 138,84	159,82 138,84
170	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	5,000	60,23 60,23	301,13 301,13
171	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,000	23,64 16,95	118,22 84,77
172	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	41,26 41,26	165,04 165,04
173	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	43,49 41,70	173,97 166,78
174	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	7,39 7,39	110,89 110,89
175	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	29,17 22,18	437,54 332,69
176	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,500	84,63 84,63	296,20 296,20
177	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	3,500	33,02 33,02	115,57 115,57
178	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,500	128,57 0,00	450,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 718,09 7 015,02
		1.4.2. Pardoseli				
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare,	m2	11,000	16,13 10,35	177,38 113,85

1	2	3	4	5	6	7
		(Norma de consum 0,2 kg/m2)				
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,000	102,93 50,96	1 132,23 560,58
181	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	11,000	34,39 17,43	378,34 191,71
182	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Mastica bituminoasa-norma de consum 1.5kg/m2)	m2	16,500	107,29 2,96	1 770,29 48,79
183	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,000	527,38 212,11	5 801,22 2 333,20
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 259,46 3 248,13
		1.4.3. Pereti				
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	61,500	16,13 10,35	991,72 636,54
185	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	61,500	163,15 123,31	10 033,81 7 583,81
186	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	61,500	71,29 37,50	4 384,31 2 306,06

1	2	3	4	5	6	7
187	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)	kg	106,680	34,81 3,29	3 713,60 350,68
188	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,700	57,03 47,05	1 180,47 973,98
189	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2	2,500	419,75 248,84	1 049,38 622,10
190	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	67,000	477,04 145,29	31 961,75 9 734,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				53 315,04 22 207,47
		1.4.4. Tavane				
191	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,000	231,16 148,83	2 542,76 1 637,13
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,000	47,49 39,87	522,36 438,59
193	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,000	28,43 21,39	312,77 235,29
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,000	5,84 2,22	64,28 24,40
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	11,000	69,92 40,66	769,14 447,28

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic)				
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 211,31 2 782,69
		1.4.5. Timplarie				
196	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu (h) 2300x950mm -2buc, fara prag, calitate superioara)	m2	2,180	2 670,61 69,40	5 821,93 151,30
197	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu (h) 2000x800mm -2buc, fara prag, calitate superioara)	m2	3,200	2 670,71 69,44	8 546,28 222,22
198	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	1,000	94,83 36,73	94,83 36,73
		Total Timplarie Inclusiv salariu				14 463,04 410,25
		1.4.6. Incalzire				
199	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	6,000	51,62 25,88	309,75 155,25
200	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	6,000	17,10 11,09	102,60 66,54

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)				
201	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,000	8,05 6,65	48,32 39,92
202	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	4,000	18,80 14,79	75,22 59,14
203	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 10 elemente, 500mm)	buc	1,000	1 254,96 147,86	1 254,96 147,86
204	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	1,000	94,41 13,31	94,41 13,31
205	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	1,000	94,41 13,31	94,41 13,31
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 979,67 495,33
		1.4.7. Retele interioare de apa si canalizare				
206	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena PN25 pentru apa D 25)	m	10,000	60,51 24,40	605,11 243,97
207	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN25 pentru apa D 20)	m	10,000	57,13 22,92	571,30 229,18

1	2	3	4	5	6	7
208	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 25)	buc	2,000	106,22 13,30	212,45 26,61
209	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	3,000	98,15 13,31	294,44 39,92
210	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D25)	buc	10,000	32,71 24,40	327,13 243,97
211	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	10,000	29,56 21,44	295,56 214,40
212	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,000	5,92 5,92	11,83 11,83
213	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,000	11,09 11,09	221,79 221,79
214	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare	m	8,000	274,33 23,66	2 194,68 189,26

1	2	3	4	5	6	7
		D110)				
215	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	9,000	121,60 18,48	1 094,43 166,34
216	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110)	buc	1,000	283,06 44,36	283,06 44,36
217	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)	buc	1,000	96,71 20,70	96,71 20,70
218	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50	buc	1,000	59,52 16,26	59,52 16,26
219	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Supapa de aerisire D110)	buc	1,000	81,71 20,70	81,71 20,70
220	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Sifon de pardoseala din inox D110)	buc	1,000	335,94 77,63	335,94 77,63
221	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50 pentru dus)	buc	1,000	263,57 61,36	263,57 61,36
222	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)	buc	7,000	57,95 38,44	405,65 269,11
223	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	8,000	45,23	361,87

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)			31,79	254,32
224	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pentru closet din ceramica, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati)	buc	1,000	2 435,32 347,47	2 435,32 347,47
225	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 558,43 140,47	1 558,43 140,47
226	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc	1,000	761,98 121,98	761,98 121,98
227	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	785,02 85,02	785,02 85,02
228	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1,000	773,91 55,45	773,91 55,45
229	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000	230,70 25,88	230,70 25,88
230	SC14A	Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni	buc	1,000	706,90 24,40	706,90 24,40

1	2	3	4	5	6	7
		256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul				
		Total Retele interioare de apa si canalizare Inclusiv salariu				14 969,01 3 152,38
		Total Grup sanitar la Spatiul Izolare Inclusiv salariu				105 915,62 39 311,27
		1.5. Spatiul de asteptare				
		1.5.1. Demolare				
231	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,200	112,33 111,98	247,12 246,35
232	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	6,500	17,48 17,48	113,61 113,61
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	55,000	19,50 18,78	1 072,65 1 032,77
234	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	18,300	56,25 54,61	1 029,29 999,39
235	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,300	22,43 21,03	410,55 384,92
236	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,850	29,45 29,45	113,37 113,37
237	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	3,000	17,53 17,53	52,60 52,60
238	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	16,27 16,27	32,53 32,53
239	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	4,43 4,43	17,74 17,74
240	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	3,000	8,87 8,87	26,61 26,61
241	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	6,000	60,23 60,23	361,35 361,35

1	2	3	4	5	6	7
242	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,000	23,69 16,95	142,16 101,72
243	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	41,26 41,26	165,04 165,04
244	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	43,49 41,70	173,97 166,78
245	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	7,39 7,39	110,89 110,89
246	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	29,17 22,18	437,54 332,69
247	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,000	84,52 84,52	338,09 338,09
248	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	4,000	33,02 33,02	132,08 132,08
249	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,000	128,75 0,00	515,00 0,00
		Total Demolare Inclusiv salariu				5 492,19 4 728,53
		1.5.2. Pardoseli				
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	18,300	16,12 10,34	294,96 189,26
251	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,300	103,04 50,96	1 885,69 932,60
252	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	18,300	34,61 17,42	633,33 318,79

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga				
253	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	18,300	527,40 212,11	9 651,48 3 881,57
254	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	12,500	69,45 28,78	868,07 359,79
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 333,53 5 682,01
		1.5.3. Pereti				
255	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	54,700	16,13 10,35	882,21 566,30
256	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	54,700	163,18 123,31	8 925,89 6 745,28
257	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	54,700	71,12 37,49	3 890,31 2 050,81
258	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)	kg	114,870	34,81 3,28	3 999,03 376,98
259	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	13,500	55,75 47,06	752,60 635,28
260	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la	m2	2,500	419,75	1 049,38

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti			248,84	622,10
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,900	110,83 90,20	4 976,49 4 049,89
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,700	147,88 98,08	695,03 460,96
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,600	24,07 14,79	1 193,78 733,39
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,600	5,85 2,22	289,96 110,16
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,600	47,49 39,87	2 355,63 1 977,68
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,600	5,85 2,22	289,96 110,16
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	49,600	69,92 40,66	3 468,23 2 016,81
268	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,800	477,18 145,29	4 676,38 1 423,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 444,88 21 879,62
		1.5.4. Tavane				
269	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm rezistent la	m2	15,500	231,20 148,87	3 583,65 2 307,44

1	2	3	4	5	6	7
		umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie				
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,500	47,52 39,90	736,61 618,39
271	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,500	28,45 21,39	440,91 331,54
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,500	5,81 2,19	90,10 34,01
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	15,500	69,95 40,69	1 084,22 630,62
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane armstrong cu panouri din aluminiu)	m2	3,000	350,30 161,46	1 050,89 484,39
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 986,38 4 406,39
		1.5.5. Timplarie				
275	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu (h) 2950x1300mm - 1buc, fara prag, calitate superioara)	m2	3,840	2 670,58 69,30	10 255,01 266,11
276	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	1,000	94,83 36,73	94,83 36,73
		Total Timplarie				10 349,84

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				302,84
		1.5.6. Incalzire				
277	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	7,000	51,63 25,88	361,38 181,13
278	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	8,000	17,08 11,09	136,61 88,72
279	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	7,000	8,05 6,65	56,38 46,58
280	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	7,000	18,81 14,79	131,64 103,50
281	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 10 elemente, 500mm)	buc	3,000	1 254,96 147,86	3 764,88 443,58
282	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	3,000	94,61 13,31	283,82 39,92
283	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	3,000	94,61 13,31	283,82 39,92
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 018,53 943,35
		Total Spatiul de asteptare				78 625,35

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				37 942,74
		<i>Total</i>	lei			467 315,74
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			46 753,71
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			8 065,81
		<i>Total</i>	100,00 +			522 135,26
		<i>Cheltueli de regie</i>	4,00 %			20 885,41
		<i>Total</i>	100,00 +			543 020,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			16 290,61
		<i>Total</i>	100,00 +			559 311,28
		<i>TVA</i>	20,00 %			111 862,25
		Total Luctari de constructie Inclusiv salariu				671 173,53 194 807,14
		2. Montare utilaj				
		2.1. Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament				
284	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,000	321,69 211,54	321,69 211,54
285	SE59A	Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	26,70 25,88	26,70 25,88
		Total Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament Inclusiv salariu				348,39 237,42
		2.2. Grup sanitar la Spatiul Izolare				
286	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,000	321,69 211,54	321,69 211,54
287	SE59A	Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	26,70 25,88	26,70 25,88
		Total Grup sanitar la Spatiul Izolare Inclusiv salariu				348,39 237,42
		2.3. Retele electrice interne				
288	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice	buc	1,000	12,57 12,57	12,57 12,57

1	2	3	4	5	6	7
289	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	4,43 4,43	26,61 26,61
290	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP54)	buc	1,000	281,59 263,93	281,59 263,93
291	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	25,22 19,96	25,22 19,96
292	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	4,000	25,17 19,96	100,68 79,84
293	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	6,000	25,17 19,96	151,03 119,77
294	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate	buc	2,000	25,17 19,96	50,34 39,92

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)				
295	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	50,000	21,09 5,17	1 054,60 258,75
296	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	100,000	32,42 5,18	3 242,21 517,51
297	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-5x6mm)	m	20,000	113,58 6,65	2 271,59 133,07
298	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	150,000	49,52 36,97	7 427,91 5 544,75
299	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m	20,000	57,15 39,92	1 143,04 798,44
300		Doze D75x40	buc	5,000	21,00 0,00	105,00 0,00
301	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din	buc	11,000	400,82 20,70	4 409,02 227,70

1	2	3	4	5	6	7
		gipscarton)				
302	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa, 1 lampa T8 30W GL)	buc	5,000	494,42 20,70	2 472,10 103,50
303	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	5,000	62,34 22,18	311,69 110,89
304	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cap scara cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,000	62,34 22,18	124,67 44,36
305	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	2,000	57,34 22,18	114,67 44,36
306	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	19,000	151,99 22,92	2 887,77 435,45
307	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, (Ventilator axial 100m3/h D 100mm)	buc	2,000	858,69 853,89	1 717,38 1 707,78
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				27 929,69 10 489,16
		<i>Total</i>	lei			28 626,47
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 631,36
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			529,57
		<i>Total</i>	100,00 +			31 787,40
		<i>Cheltueli de regie</i>	38,00 %			4 166,32
		<i>Total</i>	100,00 +			35 953,72
		<i>Beneficiu de de viz</i>	3,00 %			1 078,61
		<i>Total</i>	100,00 +			37 032,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>TVA</i>	20,00 %			7 406,45
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				44 438,78 10 964,00
		3. Utilaj				
		3.1. Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament				
308		Boiler electric 100l. 220V	buc	1,000	2 750,00 0,00	2 750,00 0,00
309		Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	4,000	2 285,00 0,00	9 140,00 0,00
		Total Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament Inclusiv salariu				11 890,00
		3.2. Grup sanitar la Spatiul Izolare				
310		Boiler electric 100l. 220V	buc	1,000	2 750,00 0,00	2 750,00 0,00
311		Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	4,000	2 285,00 0,00	9 140,00 0,00
		Total Grup sanitar la Spatiul Izolare Inclusiv salariu				11 890,00
		3.3. Retele electrice interne				
312		Ventilator axial 100m3/h D 100mm	buc	2,000	350,00 0,00	700,00 0,00
313		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 24 automate)	buc	1,000	1 150,00 0,00	1 150,00 0,00
314		Separator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
315		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	4,000	40,00 0,00	160,00 0,00
316		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	6,000	45,00 0,00	270,00 0,00
317		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABDT C20A, 30mA	buc	2,000	230,00 0,00	460,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				2 860,00
		<i>Total</i>	lei			26 640,00
		<i>Cheltueli depozitare</i>	1,20 %			319,68
		<i>Total</i>	100,00 +			26 959,68
		<i>TVA</i>	20,00 %			5 391,94
		Total Utilaj Inclusiv salariu				32 351,62

		Total deviz:	747 963,93
		Inclusiv salariu	205 771,14

Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Maternitatea Municipala nr.2

(funcția, semnătura, numele, prenumele)