

CONTRACT

DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 28

din 28 octombrie 2022

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. „GAMA-VILO SERVICE” S.R.L., numită în continuare **ANTREPRENOR**, reprezentantată prin **LILIAN Munteanu**, în calitate de **director**, cu rechizitele bancare: cod fiscal 1004600067248, IBAN MD62AG000000002251310975, cod bancar AGRNMD2X, BC, „Moldova Agroindbank” SA, fil.N1, Chișinău, cod TVA 4800381, și S.C. „Foremcons” SRL, numită în continuare **BENEFICIAR**, reprezentată prin **Axentii Dumitru**, în calitate de **Director**, cu rechizitele bancare: cod fiscal 1005600001878, cod IBAN: MD61ML000000000225124978, cod bancar: MOLDMD2X349, au încheiat respectivul contract privind următoarele:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Subantreprenorul se obligă să execute servicii de: *forare a sondei arteziene* la proiectul „Lucrări de forare a fântinii arteziene și construcția rețelilor de apeduct în s.Șestaci”, în valoare totală de **1 343 666.44** (Un milion trei sute patruzeci și trei mii șase sute șazeci și șase lei 44 bani, inclusiv TVA) cu următoarele lucrări:

1. Lucrări de foraj – 1 178 368,52 lei
2. Camin sonda - 45 803,64 lei
3. Sonda TH -119 494,28 lei.

Subantreprenor va executa lucrările în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

VALOAREA CONTRACTULUI

2.2. Valoarea totală a contractului constituie **1 343 666.44** (Un milion trei sute patruzeci și trei mii șase sute șazeci și șase lei 44 bani) **inclusiv TVA**;

2.3. Plata contractată se va efectua în lei MD. Achitarea se va efectua prin transfer bancar la contul Antreprenorului.

2.4. Garanția lucrărilor constituie 5 ani, iar garanția utilajului de pompare constituie 2 ani de la data procesului verbal de punere în funcțiune și de terminarea lucrărilor.

2.5. Modalitatea de plată:

2.5.1. Suma în mărime de **10%** din costul total al contractului se achită în avans, după semnarea de către ambele părți a prezentului contract, restul sumei **1 209 299,80** (Un milion două sute nouă mii două sute nouăzeci și nouă Lei 80 bani) se achită nu mai târziu de 31.12.2022.

3. DURATA DE EXECUȚIE

4.1. Termenul de executare a lucrărilor constituie **45 de zile**.

4.2. Începerea lucrărilor va fi la data de 14.11.2022.

5. RECEPTIONAREA LUCRĂRILOR

5.1. Calitatea efectuării lucrărilor în baza prezentului contract trebuie să corespundă proiectului de execuție, termenul de garanție a lucrărilor constituie 5 ani, iar garanția utilajului de pompă constituie 2 ani și începe să curgă din data semnării de către părți a procesului-verbal de dare în exploatare.

5.3. Pretențiile privind calitatea și cantitatea lucrărilor (părților componente) pot fi înaintate de către Beneficiar în termen de 5 (cinci) zile calendaristice din momentul depistării pretenției.

5.4. Recepția lucrărilor sub aspectul calității se efectuează de către Beneficiar în perioada termenului de garanție indicat în pct. 5.1. din prezentul contract.

5.5. Pe perioada termenului de garanție Beneficiarul este în drept să înainteze Subantreprenorului pretenții cu privire la calitatea lucrărilor.

5.6. În cazul depistării defectelor ascunse sau dacă lucrările nu corespund pct. 5.1. din prezentul contract, Beneficiarul este în drept, la propria discreție: să solicite din contul Subantreprenorului reparația acestuia.

6. RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ

6.1. Pentru nerespectarea termenului de achitare stipulat în p.2.5.1. din prezentul Contract, Beneficiarul achită Subantreprenorului o penalitate în mărime de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din suma restantă.

6.2. Pentru nerespectarea p.p.5.1., și 5.3. din prezentul Contract, Subantreprenorul achită Beneficiarului o penalitate în mărime de la 0,1 %, dar nu mai mult de 10 % din valoarea obligațiilor neexecutate.

6.3. Achitarea penalității nu scutește partea vinovată de îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor asumate în baza prezentului contract.

7. CONDIȚIILE DE MODIFICARE ȘI REZILIERE A CONTRACTULUI

7.1. Modificarea condițiilor prezentului contract, rezilierea și încetarea lui sunt posibile doar prin acordul scris al părților.

7.2. Toate modificările și suplimentele la prezentul contract trebuie să fie întocmite în scris și semnate de către ambele părți.

7.3. Rezilierea a contractului poate fi efectuată doar în cazul în care părțile au convenit acest lucru prin notificări prealabile.

8. LITIGII

8.1. Toate litigiile rezultate din executarea prezentului Contract, ce nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă între părți, vor fi înaintate spre soluționare instanței de judecată competente.

8.2. Termenul de examinare a pretențiilor: 7 (șapte) zile lucrătoare din momentul primirii lor.

8.3. În toate celelalte cazuri ce nu sunt prevăzute de prezentul contract părțile se vor conduce de legislația în vigoare a RM.

9. FORȚA MAJORĂ

9.1. Forța majoră apară de răspundere partea care o invocă. Prin caz de forță majoră se înțeleg împrejurările care au intervenit după încheierea contractului, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevăzute și inevitabile pentru una din părți. Pot fi reținute ca forță majoră următoarele situații: conflicte, război, tulburări în masă, epidemii, embargo, blocade, cutremure de pământ, inundații, incendii și alte calamități naturale.

9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile în vederea limitării consecințelor lui. Dovada producerii cazului de forță majoră constituie certificatul eliberat de către Camera de Comerț și Industrie a RM, care va fi prezentat la solicitarea celeilalte părți.

9.3. În caz dacă împrejurările calamităților naturale vor continua timp de 4 (patru) luni consecutive și nu se prevede încetarea lor, prezentul contract poate fi reziliat de către părți în baza unui aviz.

10. CONDIȚII SUPLIMENTARE

10.1. Clauzele prezentului contract au aceeași putere juridică pentru ambele părți.

10.2. În toate celelalte cazuri ne stipulate în prezentul Contract, părțile se călăuzesc de legislația Republicii Moldova.

10.3. Nici una din părți nu este în drept să transmită drepturile și obligațiile sale contractante unei terțe persoane, fără permisiunea în scris a celeilalte părți.

10.4. Acest contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică. Contractul se semnează de către părți și se certifică cu ștampila întreprinderii și întră în vigoare din momentul ultimei semnături.

11. PERIOADA DE VALABILITATE ȘI LOCUL SEMNĂRII CONTRACTULUI

11.1. Acest contract întră în vigoare din data semnării de către părți.

11.2. Locul semnării prezentului contract este Rep. Moldova, or. Ialoveni, str. Basarabia 6/1, of. 26.

12. SEDIUL, RECHIZITELE BANCARE ȘI SEMNATURILE PARTILOR

SUBANTREPRENOR

S.C. „GAMA-VELO SERVICE” S.R.L.

Adresa juridică: s. Ratus, r. Criuleni

c/f 1004600067248

B.C. Moldova Agroindbank S.A., fil. Nr. 1

IBAN MD62AG000000002251310975

c/b AGRNMD2X

c/TVA 4800381

BENEFICIAR

S.C. „Foremcons” SRL

Adresa juridică : mun. Chișinău, str. Pădurii 8, bir. 308

c/f 1005600001878

TVA: 0304951

IBAN MD61ML000000000225124978

c/b MOLDMD2X349

Director Munteanu Lilian



Director – Axentii Dumitru





Subantreprenor SC "Gama-Vilo Service" SRL
(denumirea)

Antreprenor general SC "Foremcons" SRL
(denumirea)

Obiect **Forarea fintinii arteziene si constructia
retelelor de apeduct in s. Sestaci,
Soldanesti**
Lucrari de foraj

Valoarea lucrarilor executate **1 178 368,52 Lei**

Proces - verbal Nr. 1

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de foraj				
		1.1. Lucrari pregatitoare forajului				
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,1500	483,20 483,20	72,48 72,48
2	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc	1,0000	31 909,86 9 859,86	31 909,86 9 859,86
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,2000	2 107,20 0,00	421,44 0,00
4	FjH01C	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3	m3	58,0000	309,61 129,74	17 957,38 7 524,63
5	RCsB21A k=0.05	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 10 cm	buc	36 000,0000	0,65 0,35	23 416,56 12 454,56
6		Procurarea tevilor pentru	m	210,0000	700,00	147 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		instalatie FA 20 hidraulica				
17	FjB03C k=0.48	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=394mm	m	5,0000	46,16 29,89	230,81 149,45
18	FjB03E k=0.48	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=394mm	m	25,0000	134,16 86,35	3 353,99 2 158,79
19	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	30,0000	22,78 13,84	683,35 415,15
20	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la foraje executate hidraulic cu instalatie FA 20	m	30,0000	189,40 145,30	5 682,10 4 359,10
21	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	30,0000	22,78 13,84	683,35 415,15
22	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata	m3	1,3000	1 240,72 905,26	1 612,93 1 176,84
23	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=295	m	5,0000	420,77 276,77	2 103,84 1 383,84
24	FjB03E k=0.48	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=295mm	m	90,0000	133,44 86,35	12 009,57 7 771,65
25	FjB03I k=0.48	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=295	m	65,0000	509,20 315,52	33 097,71 20 508,51
26	FjB03I	Largirea sondei Foraj	m	25,0000	509,20	12 729,89

1	2	3	4	5	6	7
		apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica			11,53	35,75
36	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata	m3	0,1400	1 240,79 905,29	173,71 126,74
37	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	50,0000	234,72 115,32	11 736,00 5 766,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				334 939,07 220 745,11
		1.3. Lucrari pentru executarea pomparilor cu pompa submersibila pentru determinarea parametrilor sondei				
38	RpED15A	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CMYY-ECSAIY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m	600,0000	43,42 10,38	26 051,28 6 227,28
39	RpEB06A	Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw	buc	3,0000	170,86 49,59	512,57 148,76
40	RpAcB16A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,0000	1 079,21 39,21	1 079,21 39,21
41	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica	ora	120,0000	399,30 288,30	47 916,00 34 596,00
42	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm	buc	1,0000	26,62 24,22	26,62 24,22

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	981 973,77
		TVA	20,00 %	196 394,75
		TOTAL proces-verbal:		1 178 368,52
		Inclusiv salariu		314 746,88

INTOCMIT:


APROBAT:

Subantreprenor
SC "Gama-Vilo Service" SRL
(denumirea)

Antreprenor general
SC "Foremcons" SRL
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Forarea fintinii arteziene si
constructia retelelor de apeduct
in s. Sestaci, Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-1

Lucrari de foraj

Valoarea de deviz 1 178 368,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	216,0000	57,66	12 454,56
2.	7123010010200	Betonist	h-om	216,0000	57,66	12 454,56
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1000	57,66	63,43
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	146,4000	57,66	8 441,42
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	146,5800	57,66	8 451,80
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,4400	57,66	83,03
7.	8113020070100	Sondor	h-om	4 729,8925	57,66	272 725,60
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2570	57,66	72,48
		Total manopera				314 746,88

Materiale:

1.	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0100	25 500,00	255,00
2.	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0020	55 000,00	110,00
3.	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0010	25 000,00	25,00
4.	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	6,0000	63,00	378,00
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,0000	63,00	630,00
6.	11110001000391	Clapeta de sens cu filet stinga	buc	1,0000	400,00	400,00
7.	113656565	Procurarea tevilor pentru tubaj d168x8mm	m	210,0000	700,00	147 000,00
8.	114365656502	Procurarea tevilor pentru tubaj d325x9mm	m	30,0000	1 650,00	49 500,00
9.	114555555555	Procurarea sistemii pentru filtru	kg	100,0000	54,00	5 400,00
10.	1212121212121	Apa	m3	1 235,6780	5,00	6 178,39
11.	1421202200878	Nisip filtru SiO2 97% granulatie 2.8 - 5.6 mm	m3	7,6650	410,00	3 142,65
12.	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	23 200,0000	0,30	6 960,00
13.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,1200	25,00	3,00
14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1750	7,00	1,23
15.	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,5250	6 100,00	3 202,50
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,8900	6 100,00	11 529,00
17.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,0500	6 100,00	6 405,00
18.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1800	23,00	4,14
19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	15,0000	70,00	1 050,00
20.	2451317344507	Saci tesatura textila	buc	130,5000	2,50	326,25
21.	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658	m	18,0000	20,00	360,00
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	61,5106	2,15	132,25
23.	2723156718532	Banda de protectie pe baza PVC de 1mm	kg	0,0150	33,00	0,49

Subantreprenor SC "Gama-Vilo Service" SRL
(denumirea)

Antreprenor general SC "Foremcons" SRL
(denumirea)

Obiect **Forarea fintinii arteziene si constructia
retelelor de apeduct in s. Sestaci,
Soldanesti
Camin sonda**

Valoarea lucrarilor executate **45 803,64 Lei**

Proces - verbal Nr. 2

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	21,000	68,62 68,62	1 440,92 1 440,92
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,000	17,87 17,87	125,12 125,12
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea	100 m3	0,070	1 132,00 508,57	79,24 35,60

1	2	3	4	5	6	7
		pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana				
10	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Inel prefabricat pt. camine KIJ-20-9a (0,45 m3)	buc	2,000	$\frac{2\,400,00}{0,00}$	$\frac{4\,800,00}{0,00}$
11	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Inel de reazem KIJ-1(0,02 m3)	buc	1,000	$\frac{240,00}{0,00}$	$\frac{240,00}{0,00}$
12	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Placi prefabricate pt. camine KIJ-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	$\frac{3\,200,00}{0,00}$	$\frac{3\,200,00}{0,00}$
13	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Scara cu vanguri din otel 20 kg	buc	1,000	$\frac{640,00}{0,00}$	$\frac{640,00}{0,00}$
14	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii	m2	23,360	$\frac{42,41}{3,46}$	$\frac{990,63}{80,82}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			4 560,11
		<i>Total</i>	100,00 +			36 009,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 160,55
		<i>Total</i>	100,00 +			38 169,70
		<i>TVA</i>	20,00 %			7 633,94
		Total capital: Inclusiv salariu				45 803,64 4 268,83
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				45 803,64 4 268,83

INTOCMIT:


APROBAT:

Subantreprenor
SC "Gama-Vilo Service" SRL
(denumirea)

Antreprenor general
SC "Foremcons" SRL
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Forarea fântinii arteziene și
construcția rețelelor de apeduct
în s. Sestaci, Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-2

Camin sonda

Valoarea de deviz 45 803,64 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	15,2115	57,66	877,10
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,3315	57,66	365,07
3.	7129020012800	Pavator	h-om	0,3220	57,66	18,57
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1300	57,66	65,16
5.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,4016	57,66	80,82
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,5800	57,66	494,72
7.	7136080025001	Montator	h-om	4,7040	57,66	271,23
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9900	57,66	57,08
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,8268	57,66	1 662,15
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4760	57,66	142,76
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,0612	57,66	234,17
		Total manopera				4 268,83

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3704	460,00	170,38
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,2190	4 660,00	5 680,54
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1266	410,00	51,91
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,3671	350,00	128,48
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0450	7,00	0,32
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	6 100,00	18,30
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0211	6 100,00	128,71
8.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0057	6 100,00	34,77
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3003	50,00	15,02
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,6030	280,00	168,84
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	26,3968	1,10	29,04
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0140	1 100,00	15,40
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,0900	40,00	3,60
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,7236	26,00	18,81
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	39,7120	20,00	794,24
16.	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,4480	70,00	31,36
17.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1530	100,00	15,30
18.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0936	30,00	2,81
19.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0450	25,00	1,12
20.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0990	33,00	3,27
21.	26511221004022	Ciment M-400	kg	39,1884	2,15	84,26
22.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,9424	2,00	15,88
23.	26611264330911	Inel de reazem KLIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00

Subantreprenor SC "Gama-Vilo Service" SRL
(denumirea)

Antreprenor general SC "Foremcons" SRL
(denumirea)

Obiect **Forarea fintinii arteziene si constructia
retelelor de apeduct in s. Sestaci,
Soldanesti
Sonda TH**

Valoarea lucrarilor executate **119 494,28 Lei**

Proces - verbal Nr.3

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" Cap put ermetizat OF-51	buc	1,000	<u>1 823,06</u> 23,06	<u>1 823,06</u> 23,06
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Ventil d=50mm	buc	1,000	<u>431,71</u> 31,71	<u>431,71</u> 31,71
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet cu 3 cai 14M 1-00-00 15-16	buc	1,000	<u>361,71</u> 31,71	<u>361,71</u> 31,71
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana cu flanse d50mm	buc	3,000	<u>831,71</u> 31,71	<u>2 495,14</u> 95,14

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Racord compresiune cu flansa 63x2"				
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Racord compresiune cu flansa 75x2 1/2""	buc	1,000	476,34 33,44	476,34 33,44
16	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie cu flanse 65x50)	buc	1,000	145,14 60,54	145,14 60,54
		Total	Lei			52 267,68
		Asigurarea sociala	24,00 %			2 248,87
		Transportarea materialelor	4,00 %			1 699,00
		Total	100,00 +			56 215,55
		Cheltuieli de regie	14,50 %			8 151,25
		Total	100,00 +			64 366,80
		Beneficiu de deviz	6,00 %			3 862,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				68 228,81 9 370,30
		2. Lucrari de montare				
17	AcC07A	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm	buc	1,000	180,53 83,61	180,53 83,61
18	TfD01A	Montarea pe conducta a manometrului	buc	1,000	657,65 91,10	657,65 91,10
19	SE58B	Contoare de apa rece si	buc	1,000	20,18	20,18

**Forarea fântinii arteziene și
construcția rețelelor de apeduct
în s. Sestaci, Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-3

Sonda TH

Valoarea de deviz 119 494,28 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-3:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,30
2.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3000	57,66	17,30
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	163,1600	57,66	9 407,79
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,6400	57,66	36,90
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6400	57,66	36,90
		Total manopera				9 565,19

Materiale:

1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2060	25,00	5,15
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1030	33,00	3,40
3.	251212121	Teava din otel 57*3.5mm	m	1,0000	138,09	138,09
4.	2512121213	Pompa ЭЦВ 6-10-160 submersibila 10m3/ora H=160mm N=7.5 kW sau analog	buc	1,0000	23 550,00	23 550,00
5.	251212121302	Манометр OBM1-100	buc	1,0000	300,00	300,00
6.	25121212130244 1	Contor de apa d50mm BT-50	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
7.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0420	30,13	1,27
8.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,6528	45,00	29,38
9.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	0,2300	29,97	6,89
10.	25231567138118 52	Racord compresiune cu flansa 63x2"	buc	1,0300	400,00	412,00
11.	25231567138118 522	Racord compresiune cu flansa 75x2 1/2"	buc	1,0300	430,00	442,90
12.	2722103209487	Teava const f.s. A /22 x 3/ OLT 35	m	0,3900	55,00	21,45
13.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0660	60,00	3,96
14.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0400	10,00	20,40
15.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0400	3,50	7,14
16.	28741173000001 5	Ventil d=50mm	buc	1,0000	400,00	400,00
17.	28741173000001 6	Robinet cu 3 cai 14M 1-00-00 15-16	buc	1,0000	330,00	330,00
18.	28741173000005 0	Vana cu flanse d50mm	buc	3,0000	800,00	2 400,00
19.	28741173000005 1	Clapeta reversibila d=50mm.	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
20.	2875274036019	Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j	buc	2,0000	200,00	400,00
21.	28752741101504 0	Mufa conexiune d60x5.0mm	buc	21,0000	60,00	1 260,00
22.	28752741101508 522	Reductie cu flanse 65x50	buc	1,0000	75,00	75,00
23.	28752741101509 9	Teu din otel pentru sudura d57x57mm	buc	2,0000	1 000,00	2 000,00