

**Lucrari de amenajare a 4
platforme de parcare publice,
acces catre zona de recreere din
sat. Condrita, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

7-1-7 Parcare pentru 20 de automobile, str. Teilor, 1968

Valoarea de deviz 225 423,493 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,464	1 012,500 0,000	1 482,300 0,000
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	234,240	42,293 0,000	9 906,771 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,464	204,833 34,053	299,876 49,854
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm tip (BP 100x30x18) Beton C12/15 XF1, V=5,43m3	m	90,500	244,441 55,814	22 121,949 5 051,167
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.5-20, h=5cm, la bardure)	m3	2,060	617,317 28,380	1 271,672 58,463
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	240,000	279,584 56,382	67 100,064 13 531,584

1	2	3	4	5	6	7
		gr.6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.5-20, h=5cm)	m3	12,000	617,297 28,380	7 407,564 340,560
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.20-40, h=5cm)	m3	12,000	617,297 28,380	7 407,564 340,560
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.40-70, h=15cm)	m3	36,000	617,297 28,380	22 222,692 1 021,680
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (lut adus)	t	108,000	42,294 0,000	4 567,752 0,000
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	0,675	646,265 145,754	436,229 98,384
12	pret de piata	Argila	m3	67,500	78,000 0,000	5 265,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			149 489,433
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			4 918,140
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			7 590,453
		<i>Total</i>	100,00 +			161 998,026
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11,50 %			18 629,773
		<i>Total</i>	100,00 +			180 627,799
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			7 225,112
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				187 852,911 20 492,252

	Total	lei	187 852,911
	TVA	20,00 %	37 570,582
	Total deviz:		225 423,493

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				20 492,252

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a 4
platforme de parcare publice,
acces catre zona de recreere din
sat. Condrita, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
7-1-7 Parcare pentru 20 de automobile, str. Teilor, 1968**

Valoarea de deviz 225 423,493 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	197,686	94,60	18 701,096
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,142	94,60	1 432,433
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,792	94,60	358,723
		Total manopera				20 492,252

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	78,816	412,00	32 472,192
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,006	455,00	2,730
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,200	300,00	360,000
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10,272	300,00	3 081,600
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	384,000	2,60	998,400
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 888,800	2,60	4 910,880
7.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr.6cm	m2	243,600	180,00	43 848,000
8.	26631021000011	Beton clasa..C12/15 XF1	m3	5,430	1 400,00	7 602,000
9.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP	m	90,952	104,00	9 459,008

		100x30x18				
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,800	77,00	369,600
11.	29131242042101	Argila	m3	67,500	78,00	5 265,000
12.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,103	18,00	55,854
13.	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,543	18,00	9,774
Total materiale de construcții						108 435,038

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,607	422,00	1 100,154
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	13,529	211,00	2 854,619
3.	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf și 120 cp	h-ut	1,515	223,00	337,845
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,294	450,00	1 482,300
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,586	422,00	247,292
6.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	36,277	399,00	14 474,523
7.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,310	211,00	65,410
Total utilaje de construcții						20 562,143

Total	lei	187 852,911
TVA	20,00 %	37 570,582

Total deviz:

225 423,4

93

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrări de amenajare a 4 platforme de parcare publice, acces către zona de recreere din sat. Condrita, mun. Chisinau **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrări de construcție						
1	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500

1	2	3	4	5	6	7
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42,293
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	399,00	42,293
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			204,833
						34,053
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,053
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	455,00	1,865
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	422,00	168,915
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm tip (BP 100x30x18) Beton C12/15 XF1, V=5,43m3	m			244,441
						55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	26631021000011	Beton clasa..C12/15 XF1	m3	0,0600	1 400,00	84,000
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x18	m	1,0050	104,00	104,519
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,108
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.5-20, h=5cm, la bardure)	m3			617,317
						28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,380
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	412,00	523,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	422,00	17,822
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	211,00	45,990
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	211,00	1,024
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			279,584
						56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr.6cm	m2	1,0150	180,00	182,700
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,462
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,840
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	77,00	1,540
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.5-20, h=5cm)	m3			617,297
						28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,380
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	412,00	523,240
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	422,00	17,724
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	211,00	45,998
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	211,00	1,055
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.20-40, h=5cm)	m3			617,297
						28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,380
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	412,00	523,240
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	422,00	17,724
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	211,00	45,998
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	211,00	1,055
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			617,297

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.40-70, h=15cm)				28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,380
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	412,00	523,240
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	422,00	17,724
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	211,00	45,998
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	211,00	1,055
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (lut adus)	t			42,294
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	399,00	42,294
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			646,265
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	94,60	145,754
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	223,00	500,511
12	pret de piata	Argila	m3			78,000
	29131242042101	Argila	m3	1,0000	78,00	78,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.