

Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni

Nr. Deviz	Denumirea	Preț (MDL) fără TVA	TVA (MDL)	Preț (MDL) inclusiv TVA
1	Bloc epurare biologica (poz. 4a). Lucrări generale de construcție	7 754 751,63	1 550 950,33	9 305 701,96
2	Încălzire. Bloc epurare biologica (poz. 4a)	6 677,66	1 335,53	8 013,19
3	Ventilare. Bloc epurare biologica (poz. 4a)	80 813,02	16 162,60	96 975,62
4	Conducte proces tehnologic. Bloc epurare biologica (poz. 4a)	68 779,87	13 755,97	82 535,84
5	Utilaj. Bloc epurare biologica (poz. 4a)	10 879 227,42	2 175 845,48	13 055 072,90
6	Platforma de nisip (poz. 5a). Lucrări generale de construcție	71 288,79	14 257,77	85 546,56
7	Platforma de nisip (poz 5b). Lucrări generale de construcție	47 591,26	9 518,26	57 109,52
8	Demolarea clădirii si edificiilor. Etapa I	507 838,91	101 567,79	609 406,70
9	Sistematizarea pe verticala. Etapa I	609 401,05	121 880,20	731 281,25
10	Clădire cu gratare (poz.1). Lucrări generale de construcție	685 221,89	137 044,39	822 266,28
11	Platforma de nămol (poz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23). Lucrări generale de construcție	1 327 277,69	265 455,54	1 592 733,23
12	Apeduct B1. Clădire cu gratare (poz.1)	1 513,17	302,64	1 815,81
13	Montarea utilaj tehnologic. Clădire cu gratare (poz.1)	387 534,00	77 506,80	465 040,80
14	Utilaj. Clădire cu gratare (poz.1)	3 440 800,00	688 160,00	4 128 960,00
15	Canalizare K1. Clădire cu gratare (poz.1)	2 011,83	402,36	2 414,19
16	Încălzire. Clădire cu gratare (poz.1)	7 394,88	1 478,98	8 873,86
17	Ventilare. Clădire cu gratare (poz. 1)	55 375,39	11 075,08	66 450,47
18	Deznisipator D=4m (poz. 2 a, b). Lucrări generale de construcție	25 664,99	5 133,01	30 798,00
19	Conducte proces tehnologic. Deznisipator(poz.2 a, b)	1 871 213,47	374 242,69	2 245 456,16
20	Decantor cu doua etaje (poz. 3a, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 3ж, 3з, 3и, 3к). Lucrări generale de construcție	924 542,37	184 908,48	1 109 450,85
21	Conducte proces tehnologic. Decantor cu doua etaje (poz. 3a-3к)	266 108,34	53 221,67	319 330,01
22	Conducte proces tehnologic. Platforma de nisip (poz. 5a, 5б)	4 790,82	958,16	5 748,98
23	Stație de pompare a apei de nămol (poz.7). Lucrări generale de construcție	19 126,16	3 825,23	22 951,39
24	Conducte proces tehnologic. Stație de pompare a apei de nămol (poz. 7)	1 460,94	292,19	1 753,13
25	Stație de pompare a apei de nămol (poz.7). Utilaj	860 200,00	170 000,00	1 030 200,00
26	Ventilare. Stația de pompare a apei de nămol (poz.7)	1 364,53	272,90	1 637,43
27	Platforma de nămol tip I (poz. 8). Lucrări generale de construcție	679 327,72	135 865,54	815 193,26
28	Conducte proces tehnologic. Platforma de nămol (poz. 8-15, 19-23)	1 098 460,12	219 692,02	1 318 152,14
29	Platforma de nămol tip I (poz.9). Lucrări generale de construcție	896 563,77	179 312,75	1 075 876,52
30	Rețele industriale de apa si canalizare	3 436 610,97	687 322,19	4 123 933,16
31	Platforma de nămol tip I (poz. 10). Lucrări generale de construcție	640 126,21	128 025,24	768 151,45
32	Platforma de nămol tip I (poz. 11). Lucrări generale de construcție	676 990,39	135 398,09	812 388,48
33	Platforma de nămol tip III (poz. 12). Lucrări generale de construcție	226 380,04	45 276,01	271 656,05
34	Platforma de nămol tip III (poz. 11). Lucrări generale de construcție	233 773,99	46 754,80	280 528,79
35	Pavarea drumului de acces. Etapa 1	2 296 673,50	459 334,70	2 756 008,20
36	Amenajarea teritoriului. Etapa 1	1 842 615,48	368 523,10	2 211 138,58
37	Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica CL -10 kv, L=0.76 km	308 063,10	61 612,62	369 675,72
38	Alimentare cu energie electrica. Post de transformare 2КТПГС-250-10./0.4	326 191,87	65 238,37	391 430,24
39	Alimentare cu energie electrica 2КТПГС-250-10./0.4. Utilaj (CL)	156 860,00	31 372,00	188 232,00
40	Alimentare cu energie electrica CL -0,4 kB, L=1.65 km	674 495,49	134 899,10	809 394,59
41	Alimentare cu energie AEE (poz. 2a, 2б). Deznisipator D=4m, CL 0.4 kv	48 327,18	9 665,44	57 992,62
42	Alimentare cu energie electrica AEE (poz.7). Stație de pompare a apei de nămol CL-0,4kV	97 763,82	19 552,76	117 316,58
43	Alimentare cu energie electrica. Iluminat terenul	208 111,30	41 622,26	249 733,56
44	Clădire cu gratare (etapa I). Instalație de iluminat, luminat electric	53 915,61	10 783,12	64 698,73
45	Bloc epurare biologica Biotal (etapa I). Instalație de iluminat, iluminat electric	186 452,59	37 290,52	223 743,11
46	Scoaterea solului fertil. Etapa I	9 467,15	1 893,43	11 360,58
Total		44 005 140,38	8 798 988,11	52 804 128,49

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Bloc epurare biologica(poz. 4a). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 9 305 701,96 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	704,5608	57,66	40 624,976
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	12,9540	57,66	746,928
3.	7122050013400	Zidar	h-om	813,6510	57,66	46 915,116
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	364,2550	57,66	21 002,944
5.	7123010010200	Betonist	h-om	5 857,5095	57,66	337 743,998
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4 731,1639	57,66	272 798,911
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	6,0000	57,66	345,960
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	4 003,7750	57,66	230 857,667
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,7010	57,66	98,080
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	88,8880	57,66	5 125,282
11.	7129020012800	Pavator	h-om	28,6200	57,66	1 650,229
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	27,1760	57,66	1 566,968
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	491,6350	57,66	28 347,673
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	45,2500	57,66	2 609,115
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	351,7484	57,66	20 281,813
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,5000	57,66	374,790
17.	7136080025001	Montator	h-om	368,1510	57,66	21 227,586
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	285,1790	57,66	16 443,421
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	427,7245	57,66	24 662,595
20.	7212030022700	Sudor	h-om	134,9495	57,66	7 781,189
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	225,9000	57,66	13 025,394
22.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	27,4550	57,66	1 583,055
23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	159,5770	57,66	9 201,209
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	131,2830	57,66	7 569,778
25.	7422010060100	Timplar	h-om	4,8000	57,66	276,768
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 196,9219	57,66	69 014,517
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 102,8286	57,66	121 249,094
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	74,9702	57,66	4 322,781
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	102,8872	57,66	5 932,475
Total manopera						1 313 380,30

Materiale:

1.	101-1757	Cirpe	kg	2,0880	5,00	10,440
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,3060	6,00	25,836
3.	1212121212121	apa	m3	2,5230	1,50	3,784
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	283,6935	250,00	70 923,375
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0315	20,00	0,630
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,1740	20,00	123,480

7.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0264	20,00	0,528
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	29,8005	18,00	536,410
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	33,3122	5,00	166,561
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	4,1049	250,00	1 026,225
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,6426	250,00	1 160,650
12.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,8360	250,00	209,000
13.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	3,4030	200,00	680,600
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	4,4943	200,00	898,860
15.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0030	200,00	0,600
16.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,8360	200,00	167,200
17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,2460	250,00	61,500
18.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ MM calit a II a	m3	0,6560	250,00	164,000
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0321	20,00	0,642
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 050,0220	1,00	4 050,022
21.	2010237318750	Distantieri	buc	20 132,8928	1,00	20 132,893
22.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	507,2906	75,00	38 046,795
23.	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) oscilobatante(pliante,swing-out) in doua canaturi(BF2.,BF3,BF4)	m2	5,8800	350,00	2 058,000
24.	20301129311082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) BF 2	m2	10,0800	350,00	3 528,000
25.	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	104,5000	55,00	5 747,500
26.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	215,3000	20,00	4 306,000
27.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	103,7400	15,00	1 556,100
28.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	58,6000	5,00	293,000
29.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0293	5,00	0,146
30.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	18,9700	25,00	474,250
31.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	28,8950	18,00	520,110
32.	2320166200676	White spirit	kg	25,5215	18,00	459,387
33.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	12,1000	20,00	242,000
34.	2320187315789	Decofrol	kg	542,5584	20,00	10 851,168
35.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	87,9000	4,50	395,550
36.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,6180	18,00	65,124
37.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	35,4126	20,00	708,252
38.	2413217300010	Cleme	buc	9,1800	10,00	91,800
39.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0720	18,00	37,296
40.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	8,0360	30,00	241,080
41.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	2,2924	15,00	34,386
42.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	67,3970	35,00	2 358,895
43.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	17,9400	35,00	627,900
44.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,6000	35,00	21,000
45.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	89,6700	35,00	3 138,450
46.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1292	35,00	4,522
47.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	3,9710	25,00	99,275
48.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,4585	35,00	226,048
49.	24301261032941	Rasina epoxidica	kg	310,7000	10,00	3 107,000
50.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	73,4700	20,00	1 469,400
51.	24302261000001	Fuga	kg	54,3300	15,00	814,950
52.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,4100	35,00	154,350
53.	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	35,8680	35,00	1 255,380
54.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	21,5850	2,00	43,170
55.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,1337	20,00	142,674
56.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	24,9679	15,00	374,519
57.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	641,1480	12,00	7 693,776
58.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	801,4350	12,00	9 617,220
59.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,5000	20,00	1 810,000

60.	2466477302420	Sticla solubila	kg	11,3600	15,00	170,400
61.	2513736621482	Banda izolanta	m	30,3408	20,00	606,816
62.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	31,7520	12,00	381,024
63.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	9,0048	20,00	180,096
64.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	12,2850	150,00	1 842,750
65.	25211067183972	Glafuri din mase plastice pentru ferestrePVC	m	8,1600	25,00	204,000
66.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	176,3157	20,00	3 526,314
67.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	15,4722	350,00	5 415,270
68.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,7043	350,00	246,505
69.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	25 680,000 0	5,00	128 400,000
70.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	24,5700	20,00	491,400
71.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	166,8880	1,40	233,644
72.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1260	1,40	18,376
73.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0022	20,00	0,044
74.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 023,3500	15,00	15 350,250
75.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	162,9900	10,00	1 629,900
76.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,8700	25,00	721,750
77.	26531021008313	Amestec uscat Knauf	kg	1 797,2380	5,00	8 986,190
78.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	17,5800	20,00	351,600
79.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	186,5330	150,00	27 979,950
80.	2663102100000150	Beton 150	m3	30,8552	1 500,00	46 282,800
81.	2663102100000200	Beton 200	m3	10,6023	1 500,00	15 903,450
82.	2663102100000250	Beton 250	m3	1 258,7314	1 500,00	1 888 097,100
83.	266310210000050	Beton 50	m3	153,6518	1 500,00	230 477,700
84.	2663102100001-100	Beton clasa..100	m3	0,5535	1 500,00	830,250
85.	2663102100001100ц	ЦЕМЕНТОПЛАСТ 100 мм	m3	18,7380	200,00	3 747,600
86.	2663102100001350	Beton clasa.350	m3	31,5024	1 500,00	47 253,600
87.	2663102100910150	Beton marfa clasa150	m3	0,1107	1 500,00	166,050
88.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	733,4550	25,00	18 336,375
89.	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,1573	350,00	55,055
90.	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	4,6288	350,00	1 620,080
91.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	3,6200	350,00	1 267,000
92.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	159,7950	200,00	31 959,000
93.	2666122800555	Element de inchidere	buc	6,1800	150,00	927,000
94.	266612280060053	Перемычка 8ПП18-71	buc	3,0300	150,00	454,500
95.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	302,3000	25,00	7 557,500
96.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	13,8580	350,00	4 850,300
97.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	277,1730	25,00	6 929,325
98.	2682132601626	Carton bitumat	m2	64,4600	25,00	1 611,500
99.	268216261137080	Placi vata minerala termoiz. cladiri 80	m2	171,5071	66,00	11 319,469
100.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	122,8500	20,00	2 457,000
101.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	282,5550	25,00	7 063,875
102.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	9,8280	15,00	147,420
103.	2710406311726100	Burlan rotund prefabricat tip brass100	m	19,2780	150,00	2 891,700
104.	2710406311800100	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass diam. 100	m	32,4450	35,00	1 135,575
105.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках	kg	17,9580	25,00	448,950

		Д=6,3 - 6,5 мм)				
106.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6 298,0627	20,00	125 961,254
107.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	79 913,202 5	20,00	1 598 264,050
108.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	86,00	0,000
109.	2710703514000	Sine de rulare	m	54,3380	55,00	2 988,590
110.	2710703514832	Cornier cu aripi inegale 80x65x7	kg	242,1000	25,00	6 052,500
111.	2722103310000-500	Teava instalatie 500mm	m	1,0000	680,00	680,000
112.	2722103310000150	Teava instalatie 150	m	1,0000	250,00	250,000
113.	2722103310000400	Teava instalatie 400	m	0,6000	500,00	300,000
114.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	226,0660	20,00	4 521,320
115.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	841,1701	20,00	16 823,402
116.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	8,0000	150,00	1 200,000
117.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	3 230,0000	20,00	64 600,000
118.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 841,4562	20,00	36 829,124
119.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	6,3000	600,00	3 780,000
120.	2873116829070	Chingi metalice	kg	8,6160	25,00	215,400
121.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	155,8000	35,00	5 453,000
122.	2873122004100	Plase sudate	kg	8,5850	20,00	171,700
123.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	150,9580	18,00	2 717,244
124.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	17,7063	35,00	619,721
125.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,8820	35,00	30,870
126.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0765	35,00	37,678
127.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	44,6650	35,00	1 563,275
128.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	16,1500	8,00	129,200
129.	2874115802550	Surub cap hexagonal M 18	buc	215,2000	8,00	1 721,600
130.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	1 356,3960	8,00	10 851,168
131.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	64,6400	8,00	517,120
132.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,5900	15,00	68,850
133.	2874115837745	Suruburi	buc	309,0000	8,00	2 472,000
134.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	1 356,3960	4,00	5 425,584
135.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	16,1500	4,00	64,600
136.	2874115842750	Piulita hexag. M18	buc	215,2000	4,00	860,800
137.	2874115883700	Saiba M 20	buc	16,1500	42,00	678,300
138.	2874115883750	Saiba M 18	buc	215,2000	2,00	430,400
139.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	72,7637	25,00	1 819,092
140.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	22,6066	2,00	45,213
141.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 282,2960	2,00	2 564,592
142.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	29,5200	5,00	147,600
143.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,6800	10,00	76,800
144.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	6,1800	150,00	927,000
145.	28752740000502	Cot burlan	buc	9,1800	150,00	1 377,000
146.	28752740000503	Cot de capat	buc	4,5900	150,00	688,500
147.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,5900	50,00	229,500
148.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	6,1800	20,00	123,600
149.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	43,2600	25,00	1 081,500
150.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	135,6396	20,00	2 712,792
151.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 211,3000	2,50	5 528,250
152.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 892,2400	2,00	5 784,480
153.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,4864	1,80	6,275
154.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,3500	1,50	56,025
155.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	182,7792	1,50	274,170
156.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0066	1,50	0,011
157.	4100126202818	Apa	m3	32,1223	1,50	48,183

158.	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,1392	6 000,00	835,200
159.	41010167	Mastic asfaltic cald AM-2	t	11,4840	800,00	9 187,200
Total materiale de construcții						4 663 275,84

Utilaje de construcții:

1.	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	1,1136	250,00	278,400
2.	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	22,6200	180,00	4 071,600
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2146	350,00	75,110
4.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,6150	350,00	215,250
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	103,6098	150,00	15 541,470
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	51,8049	150,00	7 770,735
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	21,9725	250,00	5 493,125
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,2716	250,00	567,900
9.	2922140007000	Macara	h-ut	148,2576	350,00	51 890,160
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,7610	15,00	71,415
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,3720	5,00	11,860
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,0285	35,00	2 660,998
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,2832	150,00	1 542,480
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	176,0950	250,00	44 023,750
15.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,3258	250,00	81,450
16.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,3730	250,00	93,250
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	16,2846	25,00	407,115
18.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,4740	50,00	23,700
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	77,3440	5,00	386,720
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	733,0740	5,00	3 665,370
21.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,3970	30,00	101,910
22.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,1507	15,00	32,261
23.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,5614	25,00	39,035
24.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	20,3820	55,00	1 121,010
25.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	155,2266	15,00	2 328,399
26.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6446	20,00	12,892
27.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,5402	20,00	30,804
28.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,8040	15,00	27,060
29.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	140,2480	55,00	7 713,640
30.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	44,6650	65,00	2 903,225
31.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	38,7650	350,00	13 567,750
32.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	374,4714	350,00	131 064,990
33.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3205	100,00	32,050
Total utilaje de construcții						297 846,90

Cheltuieli directe	Lei	6 274 503,04
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	295 510,57
Transportarea materialelor	10,00 %	466 327,58
Total	100,00 +	7 036 341,19
Cheltuielile de regie	7,00 %	492 543,88
Total	100,00 +	7 528 885,07
Beneciu	3,00 %	225 866,56
Total	100,00 +	7 754 751,63

TVA	20,00 %	1 550 950,33
Total	100,00 +	9 305 701,96
Total deviz:		9 305 701,96



Întocmit Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Diu

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor
uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)**

**Investitor:
Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or.
Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			512,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	250,00	512,500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			27,250 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	25,00	27,250
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			664,411 508,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,561
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,00	155,850
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,314 50,164

1	2	3	4	5	6	7
		(Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,164
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,50	0,150
		2. Подземная часть				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			439,233
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50	0,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (B3.5)	m3			1 901,996
						259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	266310210000050	Beton 50	m3	1,0250	1 500,00	1 552,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,000
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Bm250 W6	m3			1 904,919
						253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000250	Beton 250	m3	1,0250	1 500,00	1 560,563
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,713
						3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg			23,906
						3,056
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice BM 12.5	m3			1 901,996
						259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2663102100000150	Beton 150	m3	1,0250	1 500,00	1 552,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,151
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,000
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3			1 904,919
						253,704

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C20 W6				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000250	Beton 250	m3	1,0250	1 500,00	1 560,563
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
14	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,708 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	57,66	5,535
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
15	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,925 3,575
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,350
16	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2			78,162 54,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	200,00	0,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	250,00	0,250
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	250,00	0,375
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
17	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 500 mm ...L=0,50m	buc			429,822 74,958
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	57,66	74,958
	2722103310000-500	Teava instalatie 500mm	m	0,5000	680,00	340,000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	18,00	6,480
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	18,00	2,880
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	35,00	4,200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,40	1,198
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	20,00	0,096
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012	1,50	0,002
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	20,00	0,008
18	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 150 mm ... L=0.5m	buc			168,977 37,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,479
	272210331000015	Teava instalatie 150	m	0,5000	250,00	125,000

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	18,00	2,160
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	18,00	1,260
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	35,00	2,100
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,40	0,899
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	20,00	0,072
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	1,50	0,002
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	20,00	0,006
19	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 400 mm ...L=0.3m	buc			239,822
						74,958
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	57,66	74,958
	272210331000040	Teava instalatie 400	m	0,3000	500,00	150,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	18,00	6,480
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	18,00	2,880
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	35,00	4,200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,40	1,198
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	20,00	0,096
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012	1,50	0,002
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	20,00	0,008
20	IzD07A	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb (rasina epoxidica)	m2			11,282
						9,802
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1700	57,66	9,802
	243012610329411	Rasina epoxidica	kg	0,1300	10,00	1,300
	2320166200676	White spirit	kg	0,0100	18,00	0,180
21	41-01-001-3	Izolatie cu tencuiala pe suprafete verticale din beton cu asfalt turnat: in doua straturi de 5 mm fiecare	100m2			7 903,422
						5 836,922
	1	Muncitor	h-om	101,2300	57,66	5 836,922
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	5,00	1,500
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	6 000,00	120,000
	41010167	Mastic asfaltic cald AM-2	t	1,6500	800,00	1 320,000
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	250,00	40,000
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	3,2500	180,00	585,000
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3			1 990,455
						305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2663102100000250	Beton 250	m3	1,0250	1 500,00	1 583,625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	1,50	0,232
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,000
23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,038
						5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,350
24	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,366
						4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,350
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m	m2			103,843
						74,958

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,426
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	75,00	11,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	200,00	0,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	250,00	0,375
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3			1 990,453 ----- 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2663102100000250	Beton 250	m3	1,0250	1 500,00	1 583,623
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	1,50	0,232
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,000
27	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,309 ----- 3,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,350
28	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,617 ----- 3,287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,350
29	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			40,774 ----- 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,008
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	20,00	0,404
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,353
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	250,00	2,500
30	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			94,452 ----- 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	200,00	0,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	250,00	0,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
31		Centura monolita Gem 1	???			0,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3			1 990,455
						305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2663102100000250	Beton 250	m3	1,0250	1 500,00	1 583,625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	1,50	0,232
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,000
33	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,038
						5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,350
34	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,366
						4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,350
35	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			94,452
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	200,00	0,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	250,00	0,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
36		Planseu monolita PI 1	???			0,000
						0,000
37	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3			1 990,456
						305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2663102100000250	Beton 250	m3	1,0250	1 500,00	1 583,626
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	1,50	0,232
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,000
38	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,309
						3,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,350
39	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			94,452 ----- 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	200,00	0,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	250,00	0,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
40	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			40,774 ----- 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,008
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	20,00	0,404
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,354
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	250,00	2,500
		3. Надземная часть				
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			1 990,446 ----- 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2663102100000200	Beton 200	m3	1,0250	1 500,00	1 583,617
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	1,50	0,232
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,000
42	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (kg			27,039 ----- 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,350
43	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,366 ----- 4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,350
44	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			103,843 ----- 74,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,426
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	75,00	11,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	200,00	0,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	250,00	0,375
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
45		Grinda Gm1.Gm2.Gm3.Gm4	???			0,000
						0,000
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3			1 990,454
						305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2663102100000250	Beton 250	m3	1,0250	1 500,00	1 583,624
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	1,50	0,232
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,000
47	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (kg			27,038
						5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,350
48	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,366
						4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,350
49	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			40,774
						12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,008
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	20,00	0,404
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,353
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	250,00	2,500
50	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			94,451
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	200,00	0,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	250,00	0,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
		4. Стены				
51	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 551,376

1	2	3	4	5	6	7
		(Кирпичная кладка наружных стен средней сложности, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)				326,356
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	57,66	271,002
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	57,66	55,354
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	5,00	2 000,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	350,00	84,350
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	20,00	0,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	1,50	0,660
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	350,00	140,000
52	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			40,664 ----- 21,911
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	57,66	21,911
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	350,00	10,850
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	15,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,50	0,003
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	100,00	0,400
53	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata II sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv Перемычка 8ПП18-71	buc			595,304 ----- 126,852
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0050	350,00	1,750
	266612280060053	Перемычка 8ПП18-71	buc	1,0100	150,00	151,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,50	0,002
	2010102904418	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	200,00	0,200
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	350,00	315,000
54	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			1 990,455 ----- 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2663102100000200	Beton 200	m3	1,0250	1 500,00	1 583,625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	1,50	0,232
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,000
55	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (kg			27,038 ----- 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,350
56	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,366 ----- 4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,350
57	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			94,452 ----- 69,192

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	200,00	0,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	250,00	0,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
		5. Кровля				
58	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ЦЕМЕНТОПЛАСТ 100 мм	m3			567,550 ----- 265,236
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	266310210000110 0ц	ЦЕМЕНТОПЛАСТ 100 мм	m3	1,0250	200,00	207,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	1,50	0,409
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,855
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	250,00	4,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,000
59	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			24,415 ----- 14,415
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	350,00	7,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	250,00	3,000
60	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 386,429 ----- 1 389,029
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,069
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,960
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	250,00	40,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	250,00	15,000
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	200,00	166,000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	5,00	36,000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	25,00	109,500
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	350,00	1 183,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	30,00	58,800
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	35,00	1 330,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,600
61	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			252,226 ----- 49,011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011
	1212121212121	apa	m3	0,2300	1,50	0,345
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,500
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,420
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,750
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	100,00	1,200
62	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite	m2			30,310 ----- 27,100
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57,66	18,451

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	250,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
63	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			894,145 182,206
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,206
	1212121212121	apa	m3	0,7900	1,50	1,185
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	25,00	150,000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	20,00	460,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	35,00	1,400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	20,00	80,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	350,00	8,056
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	50,00	5,701
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	100,00	5,598
64	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2			1 216,463 409,963
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100	57,66	409,963
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,0000	20,00	800,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	350,00	3,500
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0300	100,00	3,000
65	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2			535,350 234,100
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,460
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	57,66	213,342
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	250,00	10,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	200,00	8,000
	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	55,00	275,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	18,00	7,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
66	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			2 413,662 599,662
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	57,66	599,662
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	20,00	1 800,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	7,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	100,00	7,000
67	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100m2			894,100 182,205
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,205
	1212121212121	apa	m3	0,7900	1,50	1,186
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	25,00	150,000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	20,00	460,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	35,00	1,400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	20,00	80,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	350,00	8,000
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	50,00	5,690
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	100,00	5,619
68	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusemele	m2			52,503 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	18,00	1,440
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusemele	kg	0,1900	25,00	4,750
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	18,00	0,900
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	2,00	0,200
69	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica	m2			142,976 66,309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	25,00	30,188

1	2	3	4	5	6	7
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	20,00	10,500
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,50	23,625
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	20,00	2,100
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	15,00	0,630
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	150,00	7,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,750
70	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			69,097
						14,415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	25,00	29,613
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,00	24,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
71	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) D100	m			241,250
						17,298
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	271040631180010	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass diam. 100	m	1,0500	35,00	37,852
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,050
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	150,00	30,900
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	10,00	1,030
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	20,00	4,120
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	150,00	30,900
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	8,00	82,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
72	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 100	m			320,331
						20,181
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	271040631172610	Burlan rotund prefabricat tip brass100	m	1,0500	150,00	160,650
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	150,00	76,500
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	50,00	12,750
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,100
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,825
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,250
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	10,00	2,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		6. Окна и двери				
73	CK57E	Montarea profilurilor PVC; oscilobatante(pliante,swing-out) cu suprafata golului sub 2m2 in doua canaturi(BF2.,BF3,BF4)	m2			637,087
						81,479
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	57,66	81,479
	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) oscilobatante(pliante,swing-out) in doua canaturi(BF2.,BF3,BF4)	m2	1,0000	350,00	350,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	15,00	97,500
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	20,00	50,400
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	12,00	31,680
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	20,00	12,800
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	15,00	2,865
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0297	250,00	7,423
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	5,00	0,817
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	20,00	2,122
74	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (BF 1)	m2			566,783
						47,079
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,079
	20301129311082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) BF 2	m2	1,0000	350,00	350,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	15,00	97,500
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	20,00	30,800
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	12,00	19,320
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	20,00	10,400
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	15,00	1,740
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0297	250,00	7,426
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	5,00	0,700
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	20,00	1,818
75	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники,	m			79,248

1	2	3	4	5	6	7
		nalichniki (рейки) из пластмассы окон и дверей)				20,758
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	25211067183972	Glafuri din mase plastice pentru ferestrePVC	m	1,0000	25,00	25,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	8,00	32,640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
76	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m			205,414
						23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	8,00	32,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
77	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			905,169
						253,704
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,116
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,955
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,568
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	600,00	600,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,80	0,504
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	35,00	4,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,40	1,960
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	20,00	0,100
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	35,00	24,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,50	0,001
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	7,000
		7. Полю				
		7.1. Воздуходивная				
78	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp-BM350 gr 160 mm	m2			209,783
						51,894
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2663102100001350	Beton clasa.350	m3	0,1025	1 500,00	153,750
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	1,50	0,049
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,090
79	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade C25	m2			95,710
						3,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	3,460
	2663102100001350	Beton clasa.350	m3	0,01025	1 500,00	92,250
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr 20 mm	m2			52,962
						40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	350,00	11,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
81	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,898
						13,838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,532

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,306
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	350,00	3,850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			436,775 144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	25,00	101,250
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,800
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			87,667 28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	15,00	5,512
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,300
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	55,00	16,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	150,00	0,150
		7.2. Цех обезораживания				
84	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp C25 gr 160mm	m2			302,033 51,894
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2663102100001350	Beton clasa.350	m3	0,1640	1 500,00	246,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	1,50	0,049
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,090
85	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade C25	m2			95,712 3,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	3,460
	2663102100001350	Beton clasa.350	m3	0,01025	1 500,00	92,253
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr 20 mm	m2			52,962 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	350,00	11,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
87	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,898 13,838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,306
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	350,00	3,850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
88	IzF04Br=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase,	m2			101,020

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				9,226
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,226
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	4,50	13,500
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	25,00	55,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	20,00	12,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5,00	0,005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	10,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	250,00	0,850
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,440
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr 20 mm	m2			52,962
						40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	350,00	11,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
90	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,898
						13,838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,306
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	350,00	3,850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
91	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			436,775
						144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	25,00	101,250
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,800
92	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			87,668
						28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	15,00	5,513
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,300
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	55,00	16,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	150,00	0,150
		8. Внутренняя отделка				
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului KNAUF	m2			129,616
						88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	26531021008313	Amestec uscat Knauf	kg	7,1400	5,00	35,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,50	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	150,00	2,925
94	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de	m2			46,576

1	2	3	4	5	6	7
		poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat				17,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,875
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1200	35,00	4,200
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,3000	35,00	10,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	25,00	1,250
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,50	0,002
95	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2			143,958 70,403
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0210	57,66	58,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2652102100737	Var hidratat	kg	4,8500	15,00	72,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	20,00	0,540
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,50	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0074	25,00	0,185
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 3 mm Knauf	m2			111,216 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	26531021008313	Amestec uscat Knauf	kg	7,1400	5,00	35,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,50	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,400
97	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			44,000 27,677
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,677
	26531021008313	Amestec uscat Knauf	kg	1,4300	5,00	14,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,50	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	0,900
98	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2			46,576 17,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,875
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1200	35,00	4,200
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,3000	35,00	10,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	25,00	1,250
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,50	0,002
99	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, масляной краской в 2 слоя по штукатурке заглаженной гипсом)	m2			63,707 37,479
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	35,00	8,470
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1010	18,00	1,818
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	18,00	1,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	25,00	1,250
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	2,00	0,140
		9. Наружная отделка				
100	CF10B	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T	m2			103,889 103,788

1	2	3	4	5	6	7
		pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	57,66	92,256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	1,50	0,013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	35,00	0,088
101	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			63,707 ----- 37,479
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	35,00	8,470
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	18,00	1,818
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	18,00	1,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	25,00	1,250
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	2,00	0,140
102	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala FASROCK g=80 mm	m2			361,950 ----- 133,195
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,093
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,102
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	12,00	48,480
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	12,00	60,600
	268216261137080	Placi vata minerala termoiz. cladiri 80	m2	1,0700	66,00	71,326
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,00	22,220
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	86,00	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,160
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	250,00	6,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,119
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	150,00	3,150
103	CF10B	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime	m2			103,889 ----- 103,788
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	57,66	92,256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	1,50	0,013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	35,00	0,087
104	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, масляной краской в 2 слоя по штукатурке заглаженной гипсом)	m2			63,707 ----- 37,479
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	35,00	8,470
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	18,00	1,818
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	18,00	1,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	25,00	1,250
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	2,00	0,140
		10. Прочие работы				
		10.1. Fundatie monolita Fm1(8 buc)				
105	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...c15	m3			1 873,203 ----- 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000200	Beton 200	m3	1,0250	1 500,00	1 560,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
106	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			86,747 -----

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,440
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	250,00	0,877
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	250,00	0,127
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
		10.2. Fundatie monolita Fm2(4 buc)				
107	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...c15	m3			1 873,189 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000200	Beton 200	m3	1,0250	1 500,00	1 560,545
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,153
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
108	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			86,742 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,440
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	250,00	0,875
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	250,00	0,125
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
109	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			27,432 6,919
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	57,66	6,343
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	20,00	20,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,014
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	35,00	0,175
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,40	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	6,00	0,120
110	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subsansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			29 064,100 4 901,100
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,550
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,385
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	57,66	245,055
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	20,00	20 000,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	35,00	192,500
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	4,00	20,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	8,00	40,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	42,00	210,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	18,00	7,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	18,00	10,800
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	65,00	357,500
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	350,00	3 325,000

1	2	3	4	5	6	7
111	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			194,767 137,807
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,807
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	35,00	54,600
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,00	1,980
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,380
112	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			408,741 220,261
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,261
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	182,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,00	6,480
		10.3. Металлоконструкции				
113	CL09A	Sine de rulare pentru poduri rulante, montate la inaltime pina la 35 m, pe o grinda de rulare din metal, sinele fiind alcatuite din profile de otel de 60x60...120x120.	m			482,030 172,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7000	57,66	40,362
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,0000	57,66	115,320
	2710703514000	Sine de rulare	m	1,0100	55,00	55,550
	2710703514832	Cornier cu aripi inegale 80x65x7	kg	4,5000	25,00	112,500
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	35,00	17,500
	2874115802550	Surub cap hexagonal M 18	buc	4,0000	8,00	32,000
	2874115842750	Piulita hexag. M18	buc	4,0000	4,00	16,000
	2874115883750	Saiba M 18	buc	4,0000	2,00	8,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1000	350,00	35,000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	65,00	32,500
114	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			194,768 137,809
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,809
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	35,00	54,600
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,00	1,982
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,377
115	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			408,741 220,259
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,259
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	182,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,00	6,482
		10.4. Крыльца				
116	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B12.5	m3			1 873,203 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000150	Beton 150	m3	1,0250	1 500,00	1 560,559
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
117	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			86,742 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,440
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	250,00	0,874
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	250,00	0,126
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
118	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,234

1	2	3	4	5	6	7
						57,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50	0,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
119	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp g =120 mm	m2			218,383
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2663102100001-100	Beton clasa..100	m3	0,1025	1 500,00	153,750
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,090
120	CG22A5k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			31,903
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	1,153
	2663102100910150	Beton marfa clasa150	m3	0,01025	1 500,00	30,750
121	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			22,740
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,200
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
122	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			66,408
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0220	350,00	7,698
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
		10.5. Отмостка				
123	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,233
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50	0,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
124	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M 150	m3			1 901,996
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2663102100000150	Beton 150	m3	1,0250	1 500,00	1 552,874
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,000
125	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate	m			219,791
						17,298

1	2	3	4	5	6	7
		pe o fundatie din beton				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,40	1,428
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	20,00	0,060
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	200,00	201,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,50	0,005

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Bloc epurare biologica (poz. 4a). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 9 305 701,96 Lei

Întocmit in preturi curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	85,9000	512,500 0,000	44 023,750 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	175,3000	118,780 118,780	20 822,064 20 822,064
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	14,9400	27,250 0,000	407,115 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	14,9400	664,411 508,561	9 926,303 7 597,904
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии	m3	373,5000	17,875 17,875	6 676,163 6 676,163

1	2	3	4	5	6	7
		до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)				
6	TsD04A	Compartarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт)	m3	373,5000	50,314 50,164	18 792,354 18 736,329
		Total Землянные работы Inclusiv salariu				100 647,749 53 832,460
		2. Подземная часть				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	222,6400	439,233 57,083	97 790,924 12 709,048
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (B3.5)	m3	148,4200	1 901,996 259,470	282 294,313 38 510,537
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Bm250 W6	m3	588,0000	1 904,919 253,704	1 120 092,225 149 177,952
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	32,0000	24,713 3,863	790,823 123,623
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	32 848,0000	23,906 3,056	785 263,631 100 382,831
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice BM 12.5	m3	1,6000	1 901,996 259,470	3 043,194 415,152
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C20 W6	m3	545,5000	1 904,919 253,704	1 039 133,234 138 395,532
14	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	362,0000	26,708 5,708	9 668,419 2 066,419
15	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	42 356,0000	24,925 3,575	1 055 719,912 151 419,312
16	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu	m2	2 727,5000	78,162	213 186,868

1	2	3	4	5	6	7
		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)			54,777	149 404,268
17	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 500 mm ...L=0,50m	buc	2,0000	429,822 74,958	859,645 149,916
18	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 150 mm ... L=0.5m	buc	2,0000	168,977 37,479	337,955 74,958
19	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 400 mm ...L=0.3m	buc	2,0000	239,822 74,958	479,645 149,916
20	IzD07A	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb (rasina epoxidica)	m2	2 390,0000	11,282 9,802	26 964,458 23 427,258
21	41-01-001-3	Izolatie cu tencuiala pe suprafete verticale din beton cu asfalt turnat: in doua straturi de 5 mm fiecare	100m2	6,9600	7 903,422 5 836,922	55 007,816 40 624,976
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasiceC20	m3	8,8000	1 990,455 305,598	17 516,002 2 689,263
23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	120,6000	27,038 5,708	3 260,824 688,426
24	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	295,8000	25,366 4,036	7 503,322 1 193,908
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	73,4000	103,843 74,958	7 622,076 5 501,917
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	16,7000	1 990,453 305,598	33 240,557 5 103,487
27	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	30,0000	25,309 3,979	759,256 119,356
28	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate	kg	1 346,0000	24,617	33 133,970

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			3,287	4 423,790
29	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	1 460,0000	40,774 12,109	59 530,186 17 678,556
30	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1 390,7000	94,452 69,192	131 354,396 96 225,314
31		Centura monolita Gem 1				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	12,0000	1 990,455 305,598	23 885,457 3 667,176
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	141,8400	27,038 5,708	3 835,106 809,673
34	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	420,0000	25,366 4,036	10 653,804 1 695,204
35	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	60,0000	94,452 69,192	5 667,120 4 151,520
36						
37	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	30,9000	1 990,456 305,598	61 505,089 9 442,978
38	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5 241,4000	25,309 3,979	132 652,181 20 853,119
39	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	171,9000	94,452 69,192	16 236,299 11 894,105
40	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	267,0000	40,774 12,109	10 886,685 3 232,996
		Total Подземная часть Inclusiv salariu				5 249 875,39 2 996 402,486
		3. Надземная часть				

1	2	3	4	5	6	7
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	6,1800	1 990,446 305,598	12 300,957 1 888,595
42	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (kg	32,9600	27,039 5,708	891,196 188,145
43	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	64,4000	25,366 4,036	1 633,584 259,932
44	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	34,3000	103,843 74,958	3 561,803 2 571,060
45		Grinda Gm1.Gm2.Gm3.Gm4				
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	6,8700	1 990,454 305,598	13 674,420 2 099,458
47	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (kg	111,6100	27,038 5,708	3 017,739 637,102
48	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	442,9000	25,366 4,036	11 234,690 1 787,633
49	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	26,1000	40,774 12,109	1 064,202 316,034
50	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	16,5200	94,451 69,192	1 560,338 1 143,052
		Total Надземная часть Inclusiv salariu				48 938,929 10 891,011
		4. Стены				
51	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка наружных стен средней сложности, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	64,2000	2 551,376 326,356	163 798,313 20 952,029
52	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	22,7200	40,664 21,911	923,876 497,813
53	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata II sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din	buc	3,0000	595,304 126,852	1 785,913 380,556

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv Перемычка 8ПП18-71				
54	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	2,0000	1 990,455 305,598	3 980,910 611,196
55	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (kg	72,0000	27,038 5,708	1 946,760 411,000
56	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	191,0000	25,366 4,036	4 844,944 770,914
57	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	20,0000	94,452 69,192	1 889,040 1 383,840
		Total Стены Inclusiv salariu				179 169,756 25 007,348
		5. Кровля				
58	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ЦЕМЕНТОПЛАСТ 100 мм	m3	18,1000	567,550 265,236	10 272,652 4 800,772
59	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	181,0000	24,415 14,415	4 419,115 2 609,115
60	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,1000	4 386,429 1 389,029	17 984,360 5 695,020
61	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,1000	252,226 49,011	1 034,126 200,945
62	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite	m2	234,0000	30,310 27,100	7 092,587 6 341,447
63	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100m2	1,7900	894,145 182,206	1 600,520 326,148
64	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	1,7900	1 216,463 409,963	2 177,468 733,833
65	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase	m2	20,9000	535,350 234,100	11 188,807 4 892,682

1	2	3	4	5	6	7
		faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)				
66	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,2100	2 413,662 599,662	506,869 125,929
67	CN50C	Tratament ignifug al lemnaiei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100m2	0,2100	894,100 182,205	187,761 38,263
68	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	20,9000	52,503 31,713	1 097,313 662,802
69	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica	m2	234,0000	142,976 66,309	33 456,501 15 516,306
70	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	234,0000	69,097 14,415	16 168,815 3 373,110
71	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) D100	m	30,0000	241,250 17,298	7 237,515 518,940
72	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 100	m	18,0000	320,331 20,181	5 765,958 363,258
		Total Кровля Inclusiv salariu				120 190,367 46 198,570
		6. Окна и двери				
73	CK57E	Montarea profilurilor PVC; oscilobatante(pliante,swing-out) cu suprafata golului sub 2m2 in doua canaturi(BF2.,BF3,BF4)	m2	5,8800	637,087 81,479	3 746,069 479,097
74	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (BF 1)	m2	10,0800	566,783 47,079	5 713,173 474,559
75	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	8,0000	79,248 20,758	633,980 166,060
76	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	8,0000	205,414 23,064	1 643,312 184,512
77	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,3000	905,169 253,704	5 702,567 1 598,335
		Total Окна и двери Inclusiv salariu				17 439,101 2 902,563
		7. Полы 7.1. Воздуходивная				

1	2	3	4	5	6	7
78	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp-BM350 gr 160 mm	m2	151,8000	209,783 51,894	31 845,135 7 877,509
79	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade C25	m2	151,8000	95,710 3,460	14 528,717 525,167
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr 20 mm	m2	151,8000	52,962 40,362	8 039,632 6 126,952
81	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-151,8000	17,898 13,838	-2 716,978 -2 100,670
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	151,8000	436,775 144,150	66 302,445 21 881,970
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	47,3400	87,667 28,830	4 150,171 1 364,812
		Total Воздуховидная Inclusiv salariu				122 149,122 35 675,740
		7.2. Цех обезораживания				
84	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp C25 gr 160mm	m2	29,3000	302,033 51,894	8 849,581 1 520,494
85	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade C25	m2	29,3000	95,712 3,460	2 804,366 101,366
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr 20 mm	m2	29,3000	52,962 40,362	1 551,787 1 182,607
87	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-29,3000	17,898 13,838	-524,424 -405,466
88	IzF04Br=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40%	m2	29,3000	101,020 9,226	2 959,898 270,310

1	2	3	4	5	6	7
		plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr 20 mm	m2	29,3000	52,962 40,362	1 551,787 1 182,607
90	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-29,3000	17,898 13,838	-524,424 -405,466
91	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	29,3000	436,775 144,150	12 797,508 4 223,595
92	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	20,6000	87,668 28,830	1 805,951 593,898
		Total Цех обезораживания Inclusiv salariu				31 272,030 8 263,945
		Total Полы Inclusiv salariu				153 421,152 43 939,685
		8. Внутренняя отделка				
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului KNAUF	m2	181,1000	129,616 88,220	23 473,415 15 976,606
94	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	181,1000	46,576 17,875	8 434,932 3 237,090
95	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2	211,0000	143,958 70,403	30 375,214 14 855,003
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 3 mm Knauf	m2	117,8000	111,216 70,345	13 101,269 8 286,665
97	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-117,8000	44,000 27,677	-5 183,176 -3 260,327
98	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	117,8000	46,576 17,875	5 486,665 2 105,628
99	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli	m2	93,2000	63,707 37,479	5 937,493 3 493,043

1	2	3	4	5	6	7
		gletuite cu ipsos (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, масляной краской в 2 слоя по штукатурке заглаженной гипсом)				
		Total Внутренняя отделка Inclusiv salariu				81 625,812 44 693,708
		9. Наружная отделка				
100	CF10B	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime	m2	26,6000	103,889 103,788	2 763,448 2 760,761
101	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	26,6000	63,707 37,479	1 694,606 996,941
102	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala FASROCK g=80 mm	m2	158,7000	361,950 133,195	57 441,435 21 137,983
103	CF10B	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime	m2	158,7000	103,889 103,788	16 487,181 16 471,155
104	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, масляной краской в 2 слоя по штукатурке заглаженной гипсом)	m2	158,7000	63,707 37,479	10 110,301 5 947,917
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				88 496,971 47 314,757
		10. Прочие работы 10.1. Fundatie monolita Fm1 (8 buc)				
105	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...c15	m3	1,3400	1 873,203 221,991	2 510,092 297,468
106	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,3000	86,747 69,192	459,758 366,718
		Total Fundatie monolita Fm1 (8 buc) Inclusiv salariu				2 969,850 664,186
		10.2. Fundatie monolita Fm2 (4 buc)				
107	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice,	m3	0,5500	1 873,189	1 030,254

1	2	3	4	5	6	7
		in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...c15			221,991	122,095
108	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,4000	86,742 69,192	208,181 166,061
109	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	215,3000	27,432 6,919	5 906,024 1 489,704
110	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subsansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	3,2300	29 064,100 4 901,100	93 877,043 15 830,553
111	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	3,2300	194,767 137,807	629,099 445,118
112	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,2300	408,741 220,261	1 320,234 711,444
		Total Fundatie monolita Fm2 (4 buc) Inclusiv salariu				102 970,835 18 764,975
		10.3. Металлоконструкции				
113	CL09A	Sine de rulare pentru poduri rulante, montate la inaltimei pina la 35 m, pe o grinda de rulare din metal, sinele fiind alcatuite din profile de otel de 60x60...120x120.	m	53,8000	482,030 172,980	25 933,214 9 306,324
114	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,2200	194,768 137,809	42,849 30,318
115	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2200	408,741 220,259	89,923 48,457
		Total Металлоконструкции Inclusiv salariu				26 065,986 9 385,099
		10.4. Крыльца				
116	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B12.5	m3	2,9500	1 873,203 221,991	5 525,948 654,874
117	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de	m2	19,3000	86,742 69,192	1 674,121 1 335,406

1	2	3	4	5	6	7
		utilaje inclusiv sprijinirile				
118	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,1000	439,234 57,084	483,157 62,792
119	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp g =120 mm	m2	5,4000	218,383 60,543	1 179,268 326,932
120	CG22A5k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	5,4000	31,903 1,153	172,277 6,227
121	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	8,5000	22,740 1,730	193,289 14,704
122	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,4700	66,408 57,660	429,658 373,060
		Total Крыльца Inclusiv salariu				9 657,718 2 773,995
		10.5. Отмостка				
123	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	22,9500	439,233 57,083	10 080,406 1 310,064
124	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M 150	m3	25,2400	1 901,996 259,470	48 006,377 6 549,023
125	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	159,0000	219,791 17,298	34 946,690 2 750,382
		Total Отмостка Inclusiv salariu				93 033,473 10 609,469
		Total Прочие работы Inclusiv salariu				234 697,862 42 197,724

	Cheltuieli directe	Lei	6 274 503,04
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	295 510,57
	Transportarea materialelor	10,00 %	466 327,58
	Total	100,00 +	7 036 341,19
	Cheltuieli de regie	7,00 %	492 543,88
	Total	100,00 +	7 528 885,07
	Beneficiu	3,00 %	225 866,56
	Total	100,00 +	7 754 751,63
	TVA	20,00 %	1 550 950,33
	Total	100,00 +	9 305 701,96
			9 305 701,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 313 380,30



Întocmit Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2
Încălzire. Bloc epurare biologică (poz.4a)**

Valoarea de deviz 8 013,19 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	1	Затраты труда	h-om	4,8000	57,66	276,768
Total manopera						276,77

Materiale:

1.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,1640	15,00	2,460
2.	67	Электрич обогревательная панель конвект типа марки С4А20 N=2.0rDn NOBO	buc	4,0000	1 500,00	6 000,000
Total materiale de construcții						6 002,46

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	150,00	6,000
2.	330206	Дрели электрические	h-ut	1,0400	5,00	5,200
Total utilaje de construcții						11,20

Cheltuieli directe	Lei	6 677,66
TVA	20,00 %	1 335,53
Total	100,00 +	8 013,19

Total deviz:

8 013,19



Întocmit

Serghei Cocîrlă

Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:
Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-602-1	Электрическая обогревательная панель конвекторного типа марки (C4A 20)	buc			72,607 ----- 69,192
	1	Затраты труда	h-om	1,2000	57,66	69,192
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0410	15,00	0,615
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	150,00	1,500
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,2600	5,00	1,300
		2. Utilaj				
2	pret	Электрич обогревательная панель конвект типа марки C4A20 N=2.0rDn NOBO	buc			1 500,000 ----- 0,000
	67	Электрич обогревательная панель конвект типа марки C4A20 N=2.0rDn NOBO	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Încălzire. Bloc epurare biologică (poz. 4a)

Valoarea de deviz 8 013,19 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	08-03-602-1	Электрическая обогревательная панель конвекторного типа марки (С4А 20)	buc	4,0000	72,607 69,192	290,428 276,768
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			290,428
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			62,273
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			0,246
		<i>Total</i>	100,00 +			352,947
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			210,344
		<i>Total</i>	100,00 +			563,291
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			42,354
		<i>Total</i>	100,00 +			605,645
		Total Lucrări de montare Inclusiv salariu				605,645 276,768
		2. Utilaj				
2	pret	Электрич обогревательная панель конвект типа марки С4А20 N=2.0rDn NOBO	buc	4,0000	1 500,000 0,000	6 000,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 000,000
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,20 %			72,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 072,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 677,66
		TVA	20,00 %			1 335,53
		<i>Total</i>	100,00 +			8 013,19
		Total deviz: Inclusiv salariu				8 013,19 276,77



Întocmit

Serghei Cocîrlă

Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
Ventilare. Bloc epurare biologica (poz. 4a)**

Valoarea de deviz 96 975,62 Lei

Întocmit în prețuri curente 23.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	57,66	54,200
2.	7136060011900	Instalator ventilare si condiționare aer	h-om	330,8724	57,66	19 078,103
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,460
Total manopera						19 135,77

Materiale:

1.	01	Приточная установка-КТ 50-30-4 Ндв =0.789кВт. n=1272 об.мин. фирма "Sistemair"	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
2.	02	Приточная установка ТА-450 EL N дв=0.13кВт.Нкал=2.14кВт фирма " Sistemair "	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
3.	022	Шумоглушитель LDR 50-30	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
4.	023	Калорифер RB 80-50/45 N кал=21.0кВт	buc	1,0000	800,00	800,000
5.	024	Шумоглушитель LDC 200	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
6.	025	Фильтр Ф 5	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
7.	03	Канальный вентилятор К 150 N =0.061кВт. n=2412 об./min	buc	1,0000	850,00	850,000
8.	04	Канальный вентилятор К 315XL N =0.276кВт. n=1375 об./min	buc	1,0000	850,00	850,000
9.	05	Воздушный клапан EFD 400 с эл приводом "BELIMO"	buc	1,0000	175,00	175,000
10.	06	Воздушный клапан EFD 200 с эл приводом "BELIMO"	buc	1,0000	150,00	150,000
11.	09	зонт ЗК.00.000 Ду 200	buc	1,0500	150,00	157,500
12.	10	зонт ЗК.00.000 Ду 400	buc	1,0500	250,00	262,500
13.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0501	80,00	4,008
14.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2856	25,00	7,140
15.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	18,00	36,000
16.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,3590	20,00	7,180
17.	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	18,00	360,000
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1608	25,00	54,020
19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1502	10,00	1,502
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0702	25,00	51,755
21.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2000	25,00	5,000
22.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,1142	35,00	38,998

23.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0300	15,00	0,450
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0155	1,50	7,523
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,500
26.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	20,00	0,560
27.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,7600	20,00	15,200
28.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	204,5285	25,00	5 113,212
29.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	65,0925	25,00	1 627,312
30.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	84,2861	25,00	2 107,152
31.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,7035	18,00	12,663
32.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0400	18,00	0,720
33.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,1900	20,00	3,800
34.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,1700	20,00	3,400
35.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	5,0000	22,00	110,000
36.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	60,0597	20,00	1 201,194
37.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	26,0520	20,00	521,040
38.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	34,0814	15,00	511,221
39.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,3608	20,00	47,216
40.	28112363062010200	Воздухозаборная решетка Ду 200	buc	1,0000	100,00	100,000
41.	28112363062014000	Воздухозаборная решетка Ду 400	buc	1,0000	500,00	500,000
42.	2874115765700100	RAG 100x150	buc	6,0000	150,00	900,000
43.	2874115765700300	RAG 300x300	buc	10,0000	150,00	1 500,000
44.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	8,00	16,000
45.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	2,0000	8,00	16,000
46.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	279,6108	8,00	2 236,886
47.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	76,6000	8,00	612,800
48.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0200	8,00	32,160
49.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	44,2200	8,00	353,760
50.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	52,2600	8,00	418,080
51.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	120,6000	8,00	964,800
52.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0900	8,00	144,720
53.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	42,2100	8,00	337,680
54.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	2,0000	4,00	8,000
55.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	4,00	32,000
56.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	2,0000	4,00	8,000
57.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96,4800	4,00	385,920
58.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	138,6900	4,00	554,760
59.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	42,2100	4,00	168,840
60.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	66,0000	2,00	132,000
61.	2874115883964	Saiba grower M 8	buc	2,0000	2,00	4,000
62.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,0000	2,00	16,000
63.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	279,6108	2,00	559,222
64.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,2723	2,00	0,545
65.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	2,00	16,000
66.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	347,6308	4,00	1 390,523

67.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	5,00	1,500
68.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4260	5,00	2,130
Total materiale de constructii						36 007,09

Utilaje de constructii:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	150,00	45,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,7590	250,00	689,750
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,3500	15,00	50,250
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,3500	55,00	184,250
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4000	350,00	140,000
Total utilaje de constructii						1 109,25

Cheltuieli directe	Lei	80 813,02
TVA	20,00 %	16 162,60
Total	100,00 +	96 975,62

Total deviz:

96 975,62



Întocmit

Serghei Cocîrlă

Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:

Agencia de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (приточная установка)	buc			3 457,269 ----- 2 587,204
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	57,66	2 587,204
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	18,00	6,332
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,508
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	35,00	5,277
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	4,00	241,200
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	4,00	32,160
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	4,00	8,040
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	8,00	482,400
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	8,00	64,320
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	8,00	16,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	55,00	8,250
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	15,00	4,500
2	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm Воздушный клапан EFD 400 с электроприводом	buc			611,865 ----- 198,351
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	57,66	198,351
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	18,00	0,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	25,00	2,500
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	22,00	55,000
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	15,00	0,225
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	20,00	1,700
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	20,00	1,900
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	25,00	0,250
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	4,00	16,000
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	4,00	4,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	4,00	48,000
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	4,00	4,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	20,00	2,200
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	20,00	0,280
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	20,00	7,600
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	25,00	53,750
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	25,00	44,000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	25,00	2,500
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	2,00	8,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	2,00	2,000
	2874115883964	Saiba grower M 8	buc	1,0000	2,00	2,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	2,00	24,000
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	8,00	8,000
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	8,00	8,000
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	2,00	8,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	8,00	96,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	55,00	8,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	250,00	5,000
3	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (Шумоглушитель)	buc			524,458 ----- 74,958
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	57,66	74,958
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	25,00	1,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	4,00	128,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	32,0000	2,00	64,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	32,0000	8,00	256,000
4	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu	buc			1 821,406

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (канальный вентилятор)				973,301
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,8800	57,66	973,301
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	25,00	5,527
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	35,00	5,277
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,00	4,522
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	4,00	192,960
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	13,0000	4,00	52,260
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	20,00	3,618
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	8,00	176,880
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	8,00	209,040
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	13,0000	8,00	104,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	55,00	5,500
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000	350,00	70,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2000	15,00	18,000
5	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(калорифер RB 80-50/45)	buc			836,823
						571,987
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	57,66	571,987
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,754
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	10,00	0,502
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	4,00	72,360
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	8,00	144,720
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	150,00	45,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,500
6	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtr F 15)	buc			1 198,059
						787,059
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	57,66	787,059
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	18,00	36,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,500
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	10,00	1,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	25,00	0,500
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	18,00	360,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	55,00	8,250
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	15,00	3,750
		2. Lucrari sanitare				
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Воздухозаб решетка Ду400)	buc			530,330
						28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	5,00	0,750
	28112363062014000	Воздухозаборная решетка Ду 400	buc	1,0000	500,00	500,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Воздухозаб решетка Ду200)	buc			130,330
						28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	5,00	0,750
	28112363062010200	Воздухозаборная решетка Ду 200	buc	1,0000	100,00	100,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
9	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm(зонт ЗК.00.000 Ду 200)	buc			315,003
						91,103
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	57,66	91,103
	09	зонт ЗК.00.000 Ду 200	buc	1,0000	150,00	157,500
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	8,00	50,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	55,00	11,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	250,00	5,000
10	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm(зонт ЗК.00.000 Ду 400)	buc			420,003
						91,103
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	57,66	91,103
	10	зонт ЗК.00.000 Ду 400	buc	1,0000	250,00	262,500
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	8,00	50,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	55,00	11,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	250,00	5,000
11	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau	m2			904,473

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm				217,955
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,955
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	15,00	12,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,252
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	35,00	0,424
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,050
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,00	0,429
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	20,00	25,250
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,757
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,00	0,606
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	4,00	24,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	20,00	0,606
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	25,00	118,675
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	9,4300	25,00	238,108
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	7,6000	25,00	191,900
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	2,00	12,120
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	8,00	48,480
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	250,00	12,500
12	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			457,943 ----- 198,350
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	57,66	198,350
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	15,00	12,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,253
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	35,00	0,424
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,051
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	2,00	0,016
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	20,00	29,290
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,757
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	20,00	0,061
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	4,00	24,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	20,00	0,606
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	25,00	118,675
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	2,00	12,120
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	8,00	48,480
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	250,00	12,500
13	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 100x150)	buc			211,507 ----- 56,507
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	57,66	56,507
	287411576570010 0	RAG 100x150	buc	1,0000	150,00	150,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	250,00	5,000
14	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 300x300)	buc			211,507 ----- 56,507
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	57,66	56,507
	287411576570030 0	RAG 300x300	buc	1,0000	150,00	150,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	250,00	5,000
15	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			47,194 ----- 17,298
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	25,00	1,002
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,090
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	20,00	20,842
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0020	80,00	0,160
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,501
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	20,00	0,401
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	250,00	2,500
		3. Utilaj				
16		Приточная установка-КТ 50-30-4 Ндв =0.789кВт. n=1272 об.мин. фирма " Sistemair "	buc			1 500,000 ----- 0,000
	01	Приточная установка-КТ 50-30-4 Ндв =0.789кВт. n=1272 об.мин. фирма " Sistemair "	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
17		Приточная установка ТА-450 EL N дв=0.13кВт.Нкал=2.14кВт фирма " Sistemair "	buc			1 500,000 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	02	Приточная установка ТА-450 EL N дв=0.13кВт.Нкал=2.14кВт фирма " Sistemair "	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
18		Канальный вентилятор К 150 N =0.061кВт. n=2412 об./min	buc			850,000 0,000
	03	Канальный вентилятор К 150 N =0.061кВт. n=2412 об./min	buc	1,0000	850,00	850,000
19		Канальный вентилятор К 315XL N =0.276кВт. n=1375 об./min	buc			850,000 0,000
	04	Канальный вентилятор К 315XL N =0.276кВт. n=1375 об./min	buc	1,0000	850,00	850,000
20		Воздушный клапан EFD 400 с эл приводом "BELIMO"	buc			175,000 0,000
	05	Воздушный клапан EFD 400 с эл приводом "BELIMO"	buc	1,0000	175,00	175,000
21		Воздушный клапан EFD 200 с эл приводом "BELIMO"	buc			150,000 0,000
	06	Воздушный клапан EFD 200 с эл приводом "BELIMO"	buc	1,0000	150,00	150,000
22		Шумоглушитель LDR 50-30	buc			2 500,000 0,000
	022	Шумоглушитель LDR 50-30	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
23		Калорифер RB 80-50/45 N кал=21.0кВт	buc			800,000 0,000
	023	Калорифер RB 80-50/45 N кал=21.0кВт	buc	1,0000	800,00	800,000
24		Шумоглушитель LDC 200	buc			2 500,000 0,000
	024	Шумоглушитель LDC 200	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
25		Фильтр Ф 5	buc			1 500,000 0,000
	025	Фильтр Ф 5	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000

APROBAT:

Încomit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 3
Ventilare. Bloc epurare biologica (poz. 4a)**

Valoarea de deviz 96 975,62 Lei

Întocmit in prețuri curente 23.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (приточная установка)	buc	2,0000	3 457,269 2 587,204	6 914,539 5 174,408
2	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (воздушный клапан EFD 400 с электроприводом)	buc	2,0000	611,865 198,351	1 223,731 396,701
3	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (Шумоглушитель)	buc	2,0000	524,458 74,958	1 048,916 149,916
4	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (канальный вентилятор)	buc	2,0000	1 821,406 973,301	3 642,811 1 946,602
5	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(калорифер RB 80-50/45)	buc	1,0000	836,823 571,987	836,823 571,987
6	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtr F 15)	buc	1,0000	1 198,059 787,059	1 198,059 787,059
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14 864,879
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 031,001
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			554,071
		<i>Total</i>	100,00 +			17 449,951
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			6 860,271
		<i>Total</i>	100,00 +			24 310,222
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			2 093,994
		<i>Total</i>	100,00 +			26 404,216
		Total Lucrări de montare Inclusiv salariu				26 404,216 9 026,673
2. Lucrări sanitare						
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000	530,330 28,830	530,330 28,830

1	2	3	4	5	6	7
		(Воздухозаб решетка Ду400)				
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Воздухозаб решетка Ду200)	buc	1,0000	130,330 28,830	130,330 28,830
9	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт 3К.00.000 Ду 200)	buc	1,0000	315,003 91,103	315,003 91,103
10	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт 3К.00.000 Ду 400)	buc	1,0000	420,003 91,103	420,003 91,103
11	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	8,4800	904,473 217,955	7 669,931 1 848,257
12	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	33,7000	457,943 198,350	15 432,673 6 684,408
13	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 100x150)	buc	6,0000	211,507 56,507	1 269,041 339,041
14	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 300x300)	buc	10,0000	211,507 56,507	2 115,068 565,068
15	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	25,0000	47,194 17,298	1 179,847 432,450
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29 062,226
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 274,545
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			1 814,139
		<i>Total</i>	100,00 +			33 150,910
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			4 806,882
		<i>Total</i>	100,00 +			37 957,792
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			3 978,110
		<i>Total</i>	100,00 +			41 935,902
		Total Lucrări sanitare Inclusiv salariu				41 935,902 10 109,090
		3. Utilaj				
16		Приточная установка-КТ 50-30-4 Ндв =0.789кВт. n=1272 об.мин. фирма "Sistemair "	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
17		Приточная установка ТА-450 EL N дв=0.13кВт.Нкал=2.14кВт фирма "Sistemair "	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
18		Канальный вентилятор К 150 N =0.061кВт. n=2412 об./min	buc	1,0000	850,000 0,000	850,000 0,000
19		Канальный вентилятор К 315XL N =0.276кВт. n=1375 об./min	buc	1,0000	850,000 0,000	850,000 0,000
20		Воздушный клапан EFD 400 с эл приводом "BELIMO"	buc	1,0000	175,000 0,000	175,000 0,000
21		Воздушный клапан EFD 200 с эл приводом "BELIMO"	buc	1,0000	150,000 0,000	150,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
22		Шумоглушитель LDR 50-30	buc	1,0000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
23		Калорифер RB 80-50/45 N кал=21.0кВт	buc	1,0000	800,000 0,000	800,000 0,000
24		Шумоглушитель LDC 200	buc	1,0000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
25		Фильтр Ф 5	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			12 325,000
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,20 %			147,900
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12 472,900

		Cheltuieli directe	Lei	80 813,02
		TVA	20,00 %	16 162,60
		Total	100,00 +	96 975,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		96 975,62 19 135,77



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4

Conducte proces tehnologic. Bloc epurare biologica (poz. 4a)

Valoarea de deviz 82 535,84 Lei

Întocmit in prețuri curente 23.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4:						

Manopera:

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,7520	57,66	158,681
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	33,6400	57,66	1 939,681
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	57,66	91,103
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	57,66	4,152
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,128
6.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	3,7800	57,66	217,955
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,9016	57,66	167,306
8.	8283010021000	Electronist	h-om	1,0800	57,66	62,273
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	57,66	2,076
Total manopera						2 689,35

Materiale:

1.	034	Таль с электроприводом грузоподъемн 1 тн	buc	2,0000	25 000,00	50 000,000
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0540	5,00	0,270
3.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0840	10,00	0,840
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,3074	15,00	19,611
5.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0420	20,00	0,840
6.	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,0648	20,00	1,296
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5250	23,00	12,075
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,9450	18,00	17,010
9.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1050	35,00	3,675
10.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0740	12,00	0,888
11.	25132066215001	Banda de avertizare	m	2,1600	1,00	2,160
12.	252121671000150	Teava polietilena 50x3mm PE 100 SDR 17 PN 10	m	2,0060	35,00	70,210
13.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120	25,00	15,300
14.	252121671705020	Teava din material plastic 20 x3,4mm SDR 7,4	m	12,2400	25,00	306,000
15.	252121671705020 34	Teava din material plastic 20x3.4 mm SDR 7,4	m	30,6000	20,00	612,000
16.	252121671705400	Teava din material plastic 40x6.7 SDR 7.4	m	3,0600	32,00	97,920
17.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50 ПБХ	m	5,1500	35,00	180,250
18.	252121672016050 7	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	6,1800	15,00	92,700
19.	252315671381115 1	Муфта зажимная переходная 50x1 1/4mm	buc	1,0100	15,00	15,150
20.	252315671940020	Mufa din material plastic20	buc	2,7000	25,00	67,500
21.	252315671940040	Mufa din material plastic40	buc	0,2700	35,00	9,450
22.	252315671940200	Mufa din material plastic20	buc	1,0800	20,00	21,600

23.	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	1,8000	20,00	36,000
24.	252315671943040	Cot din material plastic 40	buc	0,1800	35,00	6,300
25.	252315671945020	Teu din material plastic20	buc	1,8000	25,00	45,000
26.	252315671945040	Teu din material plastic40	buc	0,4500	35,00	15,750
27.	252315671945200	Teu din material plastic20	buc	4,5000	20,00	90,000
28.	252315671946020	Reductie din material plastic20	buc	1,5000	20,00	30,000
29.	252315671946400	Reductie din material plastic40	buc	0,1500	35,00	5,250
30.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	17,8500	30,00	535,500
31.	252315671950020	Capac de capat, din material plastic20	buc	2,1000	55,00	115,500
32.	25231567210320	Муфта полипропилен 20 мм	buc	3,1500	25,00	78,750
33.	252315672103201 7	(Отвод полипропилен20 мм 90"	buc	6,3000	35,00	220,500
34.	252315672103401 47	Муфта полипропилен 40x1 1/4"	buc	1,0500	20,00	21,000
35.	252315672103402 07	(Переход полипропилен 40x20 мм)	buc	1,0500	35,00	36,750
36.	252315672103507	Отвод ПВХ 50 мм	buc	2,0000	25,00	50,000
37.	252315672103720	тройник полипропилен 20x20x20мм	buc	3,1500	35,00	110,250
38.	252315672103731	Сифон	buc	1,0000	150,00	150,000
39.	252315672103740	Тройник переходной полипропилен 40x40x20 мм	buc	2,1000	25,00	52,500
40.	252315672103790	Отвод полипропилен 90"	buc	3,1500	35,00	110,250
41.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302	500,00	515,100
42.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2310	1,40	0,323
43.	26821326018624	Фольга	m2	2,2040	15,00	33,060
44.	268213260186294	Стеклоткань	m2	2,2040	250,00	551,000
45.	268216261130520	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 20 мм	m2	2,0360	350,00	712,600
46.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,7200	25,00	168,000
47.	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	6,5625	25,00	164,062
48.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3675	15,00	5,513
49.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4379	15,00	6,569
50.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1160	25,00	2,900
51.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,5780	25,00	14,450
52.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2100	25,00	5,250
53.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,7560	20,00	15,120
54.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,3000	8,00	50,400
55.	2874115822934	Surub cap hexagonal M 24x70 gr. 4.8	buc	0,2340	8,00	1,872
56.	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	0,2340	4,00	0,936
57.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,3000	2,00	12,600
58.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,3000	2,00	12,600
59.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200	250,00	255,000
60.	287511420290550	Половой трап ч с вертикальным выходом , 50 мм	buc	2,1000	560,00	1 176,000
61.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200	250,00	255,000
62.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0400	150,00	306,000
63.	291312450315020	Вентиль внутренний с резьбой 20мм	buc	3,0450	250,00	761,250
64.	291312450315021 21	Кран водоразборный 1/2" - 3/4"	buc	1,0150	150,00	152,250
65.	291312450315040	Вентиль внутренний с резьбой 40мм	buc	1,0150	150,00	152,250
66.	291312450315200	Кран поливочный с наружн резьбой 20 мм	buc	1,0150	350,00	355,250
67.	291312450315203 0	Кран полипропилен 20мм	buc	2,0300	350,00	710,500
68.	3220137315778	Decapant	kg	0,4427	250,00	110,675
Total materiale de constructii						59 762,55

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	250,00	5,000
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,9891	55,00	54,401

3.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	65,00	39,000
4.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0800	54,00	4,320
5.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,000
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	65,00	13,000
7.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0800	25,00	2,000
Total utilaje de construcții						132,71

Cheltuieli directe	Lei	68 779,87
TVA	20,00 %	13 755,97
Total	100,00 +	82 535,84

Total deviz:

82 535,84



Întocmit

Serghei Cocîrlă

 Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:

Agencia de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
		1.1. Вентиляция				
1	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (m			30,093 14,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2521216720160507	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	15,00	15,450
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,00	0,048
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,180
2	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (Флюгарка диам 50 мм)	buc			567,697 91,103
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	57,66	91,103
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	15,00	6,569
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	15,00	5,513
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,9000	18,00	17,010
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	35,00	3,675
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	20,00	0,840
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	23,00	12,075
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	2,00	12,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	25,00	5,250
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	25,00	168,000
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	6,2500	25,00	164,062
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	2,00	12,600
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	8,00	50,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	65,00	13,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	250,00	5,000
		1.2. Водопровод В1				
3	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50x3 mm PE 100 SDR 17 PN 10	m			42,459 3,114
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,076
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,038
	252121671000150	Teava polietilena 50x3mm PE 100 SDR 17 PN 10	m	1,0030	35,00	35,105
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,080
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	25,00	1,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	54,00	2,160
4	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 x6.7mmSDR 7.4	m			57,973 10,379
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,379
	252121671705400	Teava din material plastic 40x6.7 SDR 7.4	m	1,0200	32,00	32,640
	252315671943040	Cot din material plastic 40	buc	0,0600	35,00	2,100
	252315671945040	Teu din material plastic40	buc	0,1500	35,00	5,250
	252315671946400	Reductie din material plastic40	buc	0,0500	35,00	1,750
	252315671940040	Mufa din material plastic40	buc	0,0900	35,00	3,150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	250,00	1,750
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	55,00	0,655
5	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 x3.4mm SDR 7.4	m			41,439 8,072
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,072
	252121671705020	Teava din material plastic 20 x3.4mm SDR 7.4	m	1,0200	25,00	25,500

1	2	3	4	5	6	7
	252315671945020	Teu din material plastic20	buc	0,1500	25,00	3,750
	252315671940200	Mufa din material plastic20	buc	0,0900	20,00	1,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	250,00	1,500
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	55,00	0,517
6	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m			9,226 9,226
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,226
7	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m			2,883 2,883
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,883
8	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul - Тройник переходной полипропилен 40x40x20 мм	buc			87,164 25,370
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,370
	252315672103740	Тройник переходной полипропилен 40x40x20 мм	buc	1,0000	25,00	26,250
	2523156719500	Сарас де сарат, din material plastic	buc	1,0000	30,00	31,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	250,00	2,237
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,189
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	55,00	1,617
9	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul - тройник полипропилен 20x20x20мм	buc			97,651 25,370
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,370
	252315672103720	тройник полипропилен 20x20x20мм	buc	1,0000	35,00	36,750
	2523156719500	Сарас де сарат, din material plastic	buc	1,0000	30,00	31,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	250,00	2,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,189
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	55,00	1,617
10	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 40мм- Вентиль внутренний с резьбой 40мм	buc			178,774 26,524
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	57,66	26,524
	291312450315040	Вентиль внутренний с резьбой 40мм	buc	1,0000	150,00	152,250
11	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul Вентиль внутренний с резьбой 20мм	buc			267,012 13,262
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,262
	291312450315020	Вентиль внутренний с резьбой 20мм	buc	1,0000	250,00	253,750
12	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 мм (Кран поливочный с наружн резьбой)	buc			368,512 13,262
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,262
	291312450315200	Кран поливочный с наружн резьбой 20 мм	buc	1,0000	350,00	355,250
13	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap Муфта полипропилен 20 мм	buc			87,160 25,370
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,370
	25231567210320	Муфта полипропилен 20 мм	buc	1,0000	25,00	26,250
	2523156719500	Сарас де сарат, din material plastic	buc	1,0000	30,00	31,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	250,00	2,233
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,189
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	55,00	1,617
14	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40x20 mm (Переход полипропилен 40x20 мм)	buc			97,651 25,370
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,370
	25231567210340207	(Переход полипропилен 40x20 мм)	buc	1,0000	35,00	36,750
	2523156719500	Сарас де сарат, din material plastic	buc	1,0000	30,00	31,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	250,00	2,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,189

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	55,00	1,617
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная переходная 50x1 1/4mm	buc			115,278 ----- 46,128
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,128
	252315671381115 1	Муфта зажимная переходная 50x1 1/4mm	buc	1,0100	15,00	15,150
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	65,00	39,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,000
16	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Муфта полипропилен 40x1 1/4	buc			81,901 ----- 25,370
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,370
	252315672103401 47	Муфта полипропилен 40x1 1/4"	buc	1,0000	20,00	21,000
	2523156719500	Capac de carpat, din material plastic	buc	1,0000	30,00	31,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	250,00	2,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,189
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	55,00	1,617
17	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, a (Отвод полипропилен 90")	buc			97,660 ----- 25,370
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,370
	252315672103790	Отвод полипропилен 90"	buc	1,0000	35,00	36,750
	2523156719500	Capac de carpat, din material plastic	buc	1,0000	30,00	31,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	250,00	2,233
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,189
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	55,00	1,617
18	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; Минвата толщ 20 мм	m2			418,805 ----- 52,471
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	57,66	52,471
	268216261130520	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 20 мм	m2	1,0180	350,00	356,300
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	20,00	7,560
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	25,00	1,450
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	25,00	1,025
19	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm(Стеклоткань)	m2			292,035 ----- 13,435
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	57,66	13,435
	268213260186294	Стеклоткань	m2	1,1020	250,00	275,500
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	25,00	3,100
20	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm(Фольга)	m2			33,065 ----- 13,435
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	57,66	13,435
	26821326018624	Фольга	m2	1,1020	15,00	16,530
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	25,00	3,100
		1.3. Сантехническое оюорудование				
21	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 453,071 ----- 106,671
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,671
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	500,00	515,100
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	250,00	255,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	250,00	255,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	150,00	306,000
22	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"(Кран водоразборный)	buc			165,512 ----- 13,262
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,262
	291312450315021 21	Кран водоразборный 1/2" - 3/4"	buc	1,0000	150,00	152,250
		1.4. Трубопроводная арматура				

1	2	3	4	5	6	7
		трубопровода р-ра гипохлорида натрия -Х				
23	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x3.4 mm SDR 7,4	m			38,239 8,072
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,072
	25212167170502034	Teava din material plastic 20x3.4 mm SDR 7,4	m	1,0200	20,00	20,400
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,0600	20,00	1,200
	252315671945200	Teu din material plastic 20	buc	0,1500	20,00	3,000
	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	0,0500	20,00	1,000
	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	0,0900	25,00	2,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	250,00	1,500
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	55,00	0,517
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,226 9,226
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,226
25	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,883 2,883
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,883
26	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Тройник полипропилен 20x20x20 мм	buc			123,914 25,370
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,370
	252315672103720	тройник полипропилен 20x20x20мм	buc	1,0000	35,00	36,750
	252315671950020	Сарас де сарат, din material plastic 20	buc	1,0000	55,00	57,750
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	250,00	2,237
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,189
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	55,00	1,617
27	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20mm (Отвод полипропилен 90")	buc			97,660 25,370
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,370
	2523156721032017	(Отвод полипропилен 20 мм 90"	buc	1,0000	35,00	36,750
	2523156719500	Сарас де сарат, din material plastic	buc	1,0000	30,00	31,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	250,00	2,233
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,189
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	55,00	1,617
28	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm Кран полипропилен 20мм	buc			368,512 13,262
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2913124503152030	Кран полипропилен 20мм	buc	1,0000	350,00	355,250
		1.5. Трубопроводная арматура канализации-К1				
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ПВХ	m			50,693 14,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50 ПВХ	m	1,0300	35,00	36,050
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,00	0,048
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,180
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод ПВХ 50 мм)	buc			37,985 12,685
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,685
	252315672103507	Отвод ПВХ 50 мм	buc	1,0000	25,00	25,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,00	0,120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,180
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-Сифон	buc			162,985

1	2	3	4	5	6	7
						12,685
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,685
	252315672103731	Сифон	buc	1,0000	150,00	150,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,00	0,120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,180
32	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Половой трап ч с вертикальным выходом , 50 мм)	buc			636,439
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	57,66	47,858
	287511420290550	Половой трап ч с вертикальным выходом , 50 мм	buc	1,0000	560,00	588,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,40	0,162
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	10,00	0,420
		2. Lucrari de montare				
33	M1C20A	Troliu fix, livrat asamblat sau in subansamble, avind greutatea totala de pina la 5 t.(Таль с электроприводом грузоподъемн 1 тн)	t			2 510,600
	8283010021000	Electronist	h-om	6,0000	57,66	345,961
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,1200	57,66	929,478
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	21,0000	57,66	1 210,861
	2874115822934	Surub cap hexagonal M 24x70 gr. 4.8	buc	1,3000	8,00	10,400
	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	1,3000	4,00	5,200
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,3600	20,00	7,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	5,00	1,500
		3. Utilaj				
34		Таль с электроприводом грузоподъемн 1 тн	buc			25 000,000
	034	Таль с электроприводом грузоподъемн 1 тн	buc	1,0000	25 000,00	25 000,000

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4
Conducte proces tehnologic. Bloc epurare biologica (poz. 4a)**

Valoarea de deviz 82 535,84 Lei

Întocmit in prețuri curente 23.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări sanitare				
		1.1. Вентиляция				
1	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000	30,093 14,415	180,558 86,490
2	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (Флюгарка диам 50 мм)	buc	1,0000	567,697 91,103	567,697 91,103
		Total Вентиляция				748,255
		Inclusiv salariu				177,593
		1.2. Водопровод В1				
3	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50x3 mm PE 100 SDR 17 PN 10	m	2,0000	42,459 3,114	84,918 6,228
4	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 x6.7mmSDR 7.4	m	3,0000	57,973 10,379	173,920 31,136
5	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 x3,4mm SDR 7.4	m	12,0000	41,439 8,072	497,273 96,869
6	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m	17,0000	9,226 9,226	156,835 156,835
7	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m	17,0000	2,883 2,883	49,011 49,011
8	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura	buc	2,0000	87,164 25,370	174,328 50,741

1	2	3	4	5	6	7
		cap la cap, avind diametrul - Тройник переходной полипропилен 40x40x20 мм				
9	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul - тройник полипропилен 20x20x20мм	buc	1,0000	97,651 25,370	97,651 25,370
10	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 40мм- Вентиль внутренний с резьбой 40мм	buc	1,0000	178,774 26,524	178,774 26,524
11	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul Вентиль внутренний с резьбой 20мм	buc	3,0000	267,012 13,262	801,035 39,785
12	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 мм (Кран поливочный с наружн резьбой)	buc	1,0000	368,512 13,262	368,512 13,262
13	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap Муфта полипропилен 20 мм	buc	3,0000	87,160 25,370	261,479 76,111
14	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40x20 mm (Переход полипропилен 40x20 мм)	buc	1,0000	97,651 25,370	97,651 25,370
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная переходная 50x1 1/4mm	buc	1,0000	115,278 46,128	115,278 46,128
16	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap,Муфта полипропилен 40x1 1/4	buc	1,0000	81,901 25,370	81,901 25,370
17	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, a (Отвод полипропилен 90")	buc	3,0000	97,660 25,370	292,979 76,111
18	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; Минвата толщ 20 мм	m2	2,0000	418,805 52,471	837,611 104,941
19	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm(Стеклоткань)	m2	2,0000	292,035 13,435	584,070 26,870
20	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm(Фольга)	m2	2,0000	33,065 13,435	66,130 26,870
		Total Водопровод В1 Inclusiv salariu				4 919,356 903,532
		1.3. Сантехническое оборудование				
21	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 453,071 106,671	1 453,071 106,671
22	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"(Кран водоразборный)	buc	1,0000	165,512 13,262	165,512 13,262

1	2	3	4	5	6	7
		Total Сантехническое оборудование Inclusiv salariu				1 618,583 119,933
		1.4. Трубопроводная арматура трубопровода р-ра гипохлорида натрия -X				
23	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x3.4 mm SDR 7,4	m	30,0000	38,239 8,072	1 147,182 242,172
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,0000	9,226 9,226	276,768 276,768
25	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	30,0000	2,883 2,883	86,490 86,490
26	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Тройник полипропилен 20x20x20 мм	buc	2,0000	123,914 25,370	247,828 50,741
27	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20mm (Отвод полипропилен 90")	buc	6,0000	97,660 25,370	585,958 152,222
28	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm Кран полипропилен 20мм	buc	2,0000	368,512 13,262	737,024 26,524
		Total Трубопроводная арматура трубопровода р-ра гипохлорида натрия -X Inclusiv salariu				3 081,250 834,917
		1.5. Трубопроводная арматура канализации-K1				
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ПВХ	m	5,0000	50,693 14,415	253,465 72,075
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод ПВХ 50 мм)	buc	2,0000	37,985 12,685	75,970 25,370
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-Сифон	buc	1,0000	162,985 12,685	162,985 12,685
32	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Половой трап ч с вертикальным выходом , 50 мм)	buc	2,0000	636,439 47,858	1 272,879 95,716
		Total Трубопроводная арматура канализации-K1 Inclusiv salariu				1 765,299 205,846
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			12 132,743
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		22,50 %		504,410
		<i>Transportarea materialelor</i>		10,00 %		975,820

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			13 612,973
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			1 973,881
		<i>Total</i>	100,00 +			15 586,854
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			1 633,557
		<i>Total</i>	100,00 +			17 220,411
		Total Lucrări sanitare Inclusiv salariu				17 220,411 2 241,821
		2. Lucrări de montare				
33	M1C20A	Troliu fix, livrat asamblat sau in subansamble, avind greutatea totala de pina la 5 t.(Таль с электроприводом грузоподъемн 1 тн)	t	0,1800	2 510,600 2 486,300	451,908 447,534
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			451,908
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			100,695
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			0,437
		<i>Total</i>	100,00 +			553,040
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			340,126
		<i>Total</i>	100,00 +			893,166
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			66,364
		<i>Total</i>	100,00 +			959,530
		Total Lucrări de montare Inclusiv salariu				959,530 447,534
		3. Utilaj				
34		Таль с электроприводом грузоподъемн 1 тн	buc	2,0000	25 000,000 0,000	50 000,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50 000,000
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,20 %			600,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				50 600,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68 779,87
		TVA	20,00 %			13 755,97
		<i>Total</i>	100,00 +			82 535,84
		Total deviz: Inclusiv salariu				82 535,84 2 689,35



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5
Utilaj. Bloc epurare biologica (poz. 4a)**

Valoarea de deviz 13 055 072,90 Lei

Întocmit in prețuri curente 23.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera:

1.	8889000	Монтажник	ч-час	2,0000	57,66	115,320
Total manopera						115,32

Materiale:

1.	02	Технологическое оборудование и трубопроводы установки БИОТАЛ 2400--2bt	buc	1,0000	10 500 000,00	10 500 000,000
2.	67	Установка для получения электрического гипохлорита натрия ЭЛПК-10.0	buc	1,0000	250 000,00	250 000,000
Total materiale de construcții						10 750 000,00
Total utilaje de construcții						0,00

Cheltuieli directe	Lei	10 879 227,42
TVA	20,00 %	2 175 845,48
Total	100,00 +	13 055 072,90

Total deviz:

13 055 072,90



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:

Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret	Установка для получения электрического гипохлорита натрия ЭЛПК-10.0	buc			250 000,000 0,000
	67	Установка для получения электрического гипохлорита натрия ЭЛПК-10.0	buc	1,0000	250 000,00	250 000,000
2		Технологическое оборудование и трубопроводы установки БИОТАЛ 2400--2bt	buc			10 500 000,000 0,000
	02	Технологическое оборудование и трубопроводы установки БИОТАЛ 2400--2bt	buc	1,0000	10 500 000,00	10 500 000,000
		2. Lucrari de montare				
3		Стоимость монтажных работ и пусконаладочных	set			57,660 57,660
	8889000	Монтажник	ч-час	1,0000	57,66	57,660
4		Доставка оборудования на 5-ти тонных фурах	set			57,660 57,660
	8889000	Монтажник	ч-час	1,0000	57,66	57,660

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5

Utilaj. Bloc epurare biologica (poz. 4a)

Valoarea de deviz 13 055 072,90 Lei

Întocmit in prețuri curente 23.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret	Уствновка для получения электрического гипохлорита натрия ЭЛПК-10.0	buc	1,0000	250 000,000 0,000	250 000,000 0,000
2		Технологическое оборудование и трубопроводы установки БИОТАЛ 2400--2bt	buc	1,0000	10 500 000,000 0,000	10 500 000,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 750 000,000
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,20 %			129 000,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 879 000,000
		2. Lucrări de montare				
3		Стоимость монтажных работ и пусконаладочных	set	1,0000	57,660 57,660	57,660 57,660
4		Доставка оборудования на 5-ти тонных фурах	set	1,0000	57,660 57,660	57,660 57,660
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			115,320
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			25,947
		<i>Total</i>	100,00 +			141,267
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			69,192
		<i>Total</i>	100,00 +			210,459
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			16,952
		<i>Total</i>	100,00 +			227,411
		Total Lucrări de montare Inclusiv salariu				227,411 115,320

		Cheltuieli directe	Lei			10 879 227,42
		TVA	20,00 %			2 175 845,48
		Total	100,00 +			13 055 072,90

1	2	3	4	5	6	7
						13 055 072,90
		Total de viz:				115,32
		Inclusiv salariu				



Întocmit

Serghei Cocîrlă
 Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6

Platforma de nisip (poz. 5a). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 85 546,56 Lei

Întocmit in prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	19,1150	57,66	1 102,171
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,0784	57,66	408,141
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	38,5350	57,66	2 221,928
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0800	57,66	119,933
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,6000	57,66	380,556
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,2800	57,66	73,805
7.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	35,2800	57,66	2 034,245
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,0500	57,66	3 981,423
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,2118	57,66	473,492
Total manopera						10 795,68

Materiale:

1.	000000406	«глифосат»	kg	0,0000	50,00	0,000
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,4000	5,00	2,000
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	7,0800	600,00	4 248,000
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4,2600	600,00	2 556,000
5.	1212121212121	apa	m3	0,0000	1,50	0,000
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	21,8500	250,00	5 462,500
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,3600	20 000,00	7 200,000
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0184	250,00	4,600
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1285	250,00	32,125
10.	2010237318750	Distantieri	buc	16,5900	10,00	165,900
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,6700	250,00	917,500
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	16,0000	5,00	80,000
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0080	500,00	4,000
14.	2320187315789	Decofrol	kg	4,4040	20,00	88,080
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	24,0000	6,00	144,000
16.	23203226000401	Bitum	t	0,0824	800,00	65,920
17.	2521306716778	Folie polietilena tubulare extrud. G = 0,03-0,15ГЕОМЕМБРАНА	kg	36,1200	85,00	3 070,200
18.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	4,8000	25,00	120,000
19.	2663102100000150	Beton150	m3	1,2484	1 500,00	1 872,600
20.	26631021000002001	Beton 200	m3	2,3929	1 500,00	3 589,350
21.	26631021000026-500	Beton 50 W4 F100	m3	1,5529	1 500,00	2 329,350
22.	26821326016261	Carton bitumat-Рубероид	m2	17,6000	250,00	4 400,000
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	113,3650	25,00	2 834,125
24.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,4400	25,00	36,000
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,8350	18,00	33,030
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1060	18,00	19,908

27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,9360	20,00	58,720
28.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	11,0100	8,00	88,080
29.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	11,0100	4,00	44,040
30.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1835	2,00	0,367
31.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,1010	18,00	19,818
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,4120	1,50	3,618
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5067	1,50	0,760
34.	4100126202818	Apa	m3	1,9000	1,50	2,850
Total materiale de constructii						39 493,44

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,9800	55,00	438,900
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,9900	150,00	598,500
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0272	150,00	4,080
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3750	250,00	93,750
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0240	125,00	3,000
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,6360	50,00	31,800
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,6360	50,00	31,800
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,6360	65,00	41,340
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3932	250,00	98,300
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7556	250,00	438,900
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6000	25,00	15,000
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,1000	25,00	52,500
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1760	15,00	2,640
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8750	250,00	218,750
Total utilaje de constructii						2 069,26

Cheltuieli directe	Lei	52 358,38
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 429,03
Transportarea materialelor	10,00 %	3 949,34
Total	100,00 +	58 736,75
Cheltuieli de regie	14,50 %	8 516,83
Total	100,00 +	67 253,58
Beneficiu	6,00 %	4 035,21
Total	100,00 +	71 288,79
TVA	20,00 %	14 257,77
Total	100,00 +	85 546,56

Total deviz:

85 546,56



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:

Agencia de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			385,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	385,000
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,190
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,392
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,242
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,50	0,150
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			385,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	385,000
5	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			402,500
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	250,00	402,500
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,191
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,191
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,395
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,50	0,150
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,191
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,191
9	TsH192A	Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОП-Г"(глифосат")	100m2			32,866
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	57,66	32,866
	000000406	(глифосат"	kg	0,0000	50,00	0,000
	1212121212121	apa	m3	0,0000	1,50	0,000
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			399,333
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50	0,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,100
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			861,500
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	800,00	824,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	125,00	37,500
12	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Рубероид)	m2			301,783 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	6,00	9,000
	26821326016261	Carton bitumat-Рубероид	m2	1,1000	250,00	275,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	25,00	7,500
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,250
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	150,00	0,255
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,165
13	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА	m2			30,384 12,109
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2521306716778	Folie polietilena tubulare extrud. G = 0,03-0,15ГЕОМЕМБРАНА	kg	0,2150	85,00	18,275
14	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			43,245 43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
15	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА	m2			30,384 12,109
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2521306716778	Folie polietilena tubulare extrud. G = 0,03-0,15ГЕОМЕМБРАНА	kg	0,2150	85,00	18,275
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
17	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,749 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	600,00	70,800
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	20 000,00	60,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	25,00	0,400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	50,00	0,330
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	50,00	0,330
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	65,00	0,429
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			861,500 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	800,00	824,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	125,00	37,500
19	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			106,343 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	600,00	42,600
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	20 000,00	60,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	25,00	0,200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	50,00	0,200
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	50,00	0,200
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	65,00	0,260
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile	100m2			31,250

1	2	3	4	5	6	7
		65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II				0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	250,00	31,250
21	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			31,250 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	250,00	31,250
22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			304,832 299,832
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,832
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	5,00	5,000
23	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			385,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	385,000
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			399,333 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50	0,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,100
25		JLOTOK JI 2 (noz 5a-56)	???			0,000 0,000
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C 3.5 W4. F100	m3			1 885,021 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	26631021000026-500	Beton 50 W4 F100	m3	1,0250	1 500,00	1 552,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,151
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...- C 15 W4. F100	m3			1 891,943 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000201	Beton 200	m3	1,0250	1 500,00	1 560,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
28	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			31,168 3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	10,00	1,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C 12.5 W4. F100	m3			1 860,143 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000150	Beton150	m3	1,0250	1 500,00	1 560,500

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,243 ----- 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,600
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	250,00	0,875
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	250,00	0,125
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6

Platforma de nisip (poz. 5a). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 85 546,56 Lei

Întocmit în prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,1200	385,000 0,000	46,200 0,000
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,6000	483,190 483,190	289,914 289,914
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,1200	43,392 43,242	5,207 5,189
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,1200	385,000 0,000	46,200 0,000
5	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,1200	402,500 0,000	48,300 0,000
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,2000	483,191 483,191	579,829 579,829
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	24,0000	43,395 43,245	1 041,480 1 037,880
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,2000	483,191 483,191	579,829 579,829
9	TsH192A	Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОПІ-Г"(глифосат")	100m2	3,0000	32,866 32,866	98,599 98,599
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,0000	399,333 57,083	2 795,334 399,584
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0400	861,500 0,000	34,460 0,000
12	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si	m2	16,0000	301,783	4 828,525

1	2	3	4	5	6	7
		radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Рубероид)			4,613	73,805
13	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА	m2	140,0000	30,384 12,109	4 253,704 1 695,204
14	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	5,0000	43,245 43,245	216,225 216,225
15	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА	m2	28,0000	30,384 12,109	850,741 339,041
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,0000	17,875 17,875	89,373 89,373
17	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	60,0000	135,749 3,460	8 144,916 207,576
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0400	861,500 0,000	34,460 0,000
19	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	60,0000	106,343 2,883	6 380,580 172,980
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,2000	31,250 0,000	37,500 0,000
21	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0,4000	31,250 0,000	12,500 0,000
22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,4000	304,832 299,832	121,933 119,933
23	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,9000	385,000 0,000	346,500 0,000
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,0000	399,333 57,083	4 792,001 685,001
25		ЛОТОК Л 2 (поз 5а-5б)				
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu	m3	1,5000	1 885,021 259,470	2 827,532 389,205

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice C 3.5 W4. F100				
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...- C 15 W4. F100	m3	2,3000	1 891,943 253,704	4 351,469 583,519
28	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	110,6000	31,168 3,863	3 447,206 427,273
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C 12.5 W4. F100	m3	1,2000	1 860,143 221,991	2 232,172 266,389
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,7000	104,243 69,192	3 825,706 2 539,346

	Cheltuieli directe	Lei	52 358,38
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 429,03
	Transportarea materialelor	10,00 %	3 949,34
	Total	100,00 +	58 736,75
	Cheltuieli de regie	14,50 %	8 516,83
	Total	100,00 +	67 253,58
	Beneficiu	6,00 %	4 035,21
	Total	100,00 +	71 288,79
	TVA	20,00 %	14 257,77
	Total	100,00 +	85 546,56
	Total de viz:		85 546,56
	Inclusiv salariu		10 795,68



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7

Platforma de nisip (poz. 5b). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 57 109,52 Lei

Întocmit in prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7:				

Manopera:

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,1200	57,66	179,899
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,6000	57,66	380,556
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,2800	57,66	73,805
4.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	35,2800	57,66	2 034,245
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,0500	57,66	3 981,423
Total manopera						6 649,92

Materiale:

1.	000000406	(глифосат"	kg	0,0000	5 000,00	0,000
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,6000	5,00	3,000
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	7,0800	800,00	5 664,000
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4,2600	800,00	3 408,000
5.	1212121212121	apa	m3	0,0000	1,50	0,000
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	21,8500	250,00	5 462,500
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,3600	80,00	28,800
8.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	16,0000	5,00	80,000
9.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0080	500,00	4,000
10.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	24,0000	20,00	480,000
11.	23203226000401	Bitum	t	0,0824	20 000,00	1 648,000
12.	2521306716778	Folie polietilena tubulare extrud. G = 0,03-0,15	kg	36,1200	150,00	5 418,000
13.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	4,8000	25,00	120,000
14.	26821326016261	Carton bitumat-Рубероид	m2	17,6000	250,00	4 400,000
15.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,4400	25,00	36,000
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,4120	1,50	3,618
17.	4100126202818	Apa	m3	1,9000	1,50	2,850
Total materiale de construcții						26 758,77

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,9800	50,00	399,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,9900	50,00	199,500
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0272	250,00	6,800
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0240	250,00	6,000
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,6360	75,00	47,700
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,6360	75,00	47,700
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,6360	250,00	159,000
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4182	350,00	146,370

9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7556	350,00	614,460
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1760	25,00	4,400
Total utilaje de construcții						1 630,93

Cheltuieli directe	Lei	35 039,62
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 496,23
Transportarea materialelor	10,00 %	2 675,88
Total	100,00 +	39 211,73
Cheltuieli de regie	14,50 %	5 685,69
Total	100,00 +	44 897,42
Beneficiu	6,00 %	2 693,84
Total	100,00 +	47 591,26
TVA	20,00 %	9 518,26
Total	100,00 +	57 109,52

Total deviz:

57 109,52



Întocmit

Serghei Cocîrlă

 Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:

Agencia de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	0,000
						539,000
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,190
						483,190
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,392
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,242
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,50	0,150
						43,242
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	0,000
						539,000
5	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			563,500
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	350,00	0,000
						563,500
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,191
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,191
						483,191
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,395
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,50	0,150
						43,245
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,191
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,191
						483,191
9	TsH192A	Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОП-Г"(глифосат")	100m2			32,866
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	57,66	32,866
	000000406	(глифосат"	kg	0,0000	5 000,00	0,000
	1212121212121	apa	m3	0,0000	1,50	0,000
						32,866
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			376,233
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50	0,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
						21,000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			20 675,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	20 000,00	20 600,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,000
12	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Рубероид)	m2			323,063 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	20,00	30,000
	26821326016261	Carton bitumat-Рубероид	m2	1,1000	250,00	275,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	25,00	7,500
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,250
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	250,00	0,425
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,275
13	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА	m2			44,359 12,109
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2521306716778	Folie polietilena tubulare extrud. G = 0,03-0,15	kg	0,2150	150,00	32,250
14	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			43,245 43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
15	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА	m2			44,359 12,109
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2521306716778	Folie polietilena tubulare extrud. G = 0,03-0,15	kg	0,2150	150,00	32,250
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
17	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			101,140 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	800,00	94,400
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	80,00	0,240
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	25,00	0,400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	75,00	0,495
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	75,00	0,495
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	250,00	1,650
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			20 675,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	20 000,00	20 600,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,000
19	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			61,723 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	800,00	56,800
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	80,00	0,240
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	25,00	0,200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	75,00	0,300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	75,00	0,300
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	250,00	1,000
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren	100m2			43,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I si II				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,750
21	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			43,750 ----- 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,750
22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			304,832 ----- 299,832
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,832
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	5,00	5,000
23	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,000 ----- 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,000
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			376,233 ----- 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50	0,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7

Platforma de nisip (poz. 5b). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 57 109,52 Lei

Întocmit în prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,1200	539,000 0,000	64,680 0,000
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,6000	483,190 483,190	289,914 289,914
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,1200	43,392 43,242	5,207 5,189
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,1200	539,000 0,000	64,680 0,000
5	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,1200	563,500 0,000	67,620 0,000
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,2000	483,191 483,191	579,829 579,829
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	24,0000	43,395 43,245	1 041,480 1 037,880
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,2000	483,191 483,191	579,829 579,829
9	TsH192A	Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОПІ-Г"(глифосат")	100m2	3,0000	32,866 32,866	98,599 98,599
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,0000	376,233 57,083	2 633,634 399,584
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0400	20 675,000 0,000	827,000 0,000
12	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si	m2	16,0000	323,063 4,613	5 169,005 73,805

1	2	3	4	5	6	7
		radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Рубероид)				
13	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА	m2	140,0000	44,359 12,109	6 210,204 1 695,204
14	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	5,0000	43,245 43,245	216,225 216,225
15	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА	m2	28,0000	44,359 12,109	1 242,041 339,041
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,0000	17,875 17,875	89,373 89,373
17	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	60,0000	101,140 3,460	6 068,376 207,576
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0400	20 675,000 0,000	827,000 0,000
19	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	60,0000	61,723 2,883	3 703,380 172,980
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,2000	43,750 0,000	52,500 0,000
21	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0,6000	43,750 0,000	26,250 0,000
22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,6000	304,832 299,832	182,899 179,899
23	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,9000	539,000 0,000	485,100 0,000
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,0000	376,233 57,083	4 514,801 685,001

		Cheltuieli directe	Lei	35 039,62
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 496,23
		Transportarea materialelor	10,00 %	2 675,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			39 211,73
		Cheltuieli de regie	14,50 %			5 685,69
		Total	100,00 +			44 897,42
		Beneficiu	6,00 %			2 693,84
		Total	100,00 +			47 591,26
		TVA	20,00 %			9 518,26
		Total	100,00 +			57 109,52
		Total deviz:				57 109,52
		Inclusiv salariu				6 649,92



Întocmit

Serghei Cocîrlă
 Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 8
Demolarea clădirii și edificiilor. Etapa I**

Valoarea de deviz 609 406,70 Lei

Întocmit în prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 8:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 436,7000	57,66	82 840,122
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	300,0000	57,66	17 298,000
3.	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	4,0000	57,66	230,640
4.	7212030022700	Sudor	h-om	281,9900	57,66	16 259,543
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	185,5680	57,66	10 699,851
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 112,0450	57,66	64 120,514
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	444,4750	57,66	25 628,429
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,1960	57,66	1 337,481
9.	9312040019600	Sapator	h-om	234,0000	57,66	13 492,440
Total manopera						231 907,01

Materiale:

1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	50,7201	25,00	1 268,002
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	112,4868	18,00	2 024,762
3.	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	54,4500	25,00	1 361,250
4.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	12,6000	20,00	252,000
5.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	23,1000	35,00	808,500
6.	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	336,7600	28,00	9 429,280
7.	2881116002700	Disc abraziv	buc	23,1000	25,00	577,500
8.	4011106202741	Energie electrica	kw	138,6000	1,80	249,480
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5500	1,50	0,825
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,2580	1,50	15,386
Total materiale de construcții						15 986,94

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	240,8392	250,00	60 209,800
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	65,2050	150,00	9 780,750
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	46,6900	250,00	11 672,500
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	250,00	12,500
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,5680	350,00	3 348,800
6.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	73,8000	55,00	4 059,000
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	65,2050	10,00	652,050
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	55,0000	65,00	3 575,000
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	47,0250	250,00	11 756,250
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	77,8916	150,00	11 683,740
Total utilaje de construcții						116 750,39

Cheltuieli directe	Lei	364 644,34
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	52 179,08
Transportarea materialelor	10,00 %	1 598,69
Total	100,00 +	418 422,11
Cheltuieli de regie	14,50 %	60 671,21
Total	100,00 +	479 093,32
Beneficiu	6,00 %	28 745,59
Total	100,00 +	507 838,91
TVA	20,00 %	101 567,79
Total	100,00 +	609 406,70

Total deviz:

609 406,70



Întocmit

Serghei Cocîrlă

Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:

Agencia de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cladire cu gratare(poz.1)				
1	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc			705,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	57,66	705,758
2	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc			614,412
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,267
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,3000	57,66	190,278
	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	0,9900	25,00	24,750
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5840	28,00	44,352
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100	1,50	0,015
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8550	250,00	213,750
3	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm	buc			148,028
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500	57,66	60,543
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5800	28,00	44,240
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			423,205
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,50	0,075
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	150,00	52,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	250,00	50,000
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,000
6	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramps или площадки, в авто, 3 категории)	t			31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			11,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,400
		2. Deznisipator(2a, b)				
8	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, 11-30 см)	buc			705,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	57,66	705,758
9	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint	buc			614,412

1	2	3	4	5	6	7
		la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma				331,545
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,267
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,3000	57,66	190,278
	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	0,9900	25,00	24,750
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5840	28,00	44,352
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100	1,50	0,015
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8550	250,00	213,750
10	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm	buc			148,028
						103,788
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500	57,66	60,543
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5800	28,00	44,240
11	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			423,205
						317,130
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,50	0,075
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	150,00	52,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	250,00	50,000
12	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, III категории)	100 m3			910,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,000
13	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			31,713
						31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			11,400
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,400
		3. Deznisipator3a, б.в.г.д.е)				
15	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, 11-30 см)	buc			705,758
						705,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	57,66	705,758
16	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc			614,412
						331,545
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,267
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,3000	57,66	190,278
	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	0,9900	25,00	24,750
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5840	28,00	44,352
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100	1,50	0,015
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8550	250,00	213,750
17	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm	buc			148,028
						103,788
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500	57,66	60,543
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5800	28,00	44,240
18	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж	kg			0,736

1	2	3	4	5	6	7
		металлоконструкций без повторного использования)				0,663
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,461
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,144
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,058
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	18,00	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	25,00	0,015
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	250,00	0,050
19	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, III категории)	100 m3			910,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,000
20	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			31,713 31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
21	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			11,400 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,400
22	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,900
		4. Bloc epurare biologica (poz4a)				
23	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, 11-30 см)	buc			705,758 705,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	57,66	705,758
24	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc			614,412 331,545
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,267
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,3000	57,66	190,278
	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	0,9900	25,00	24,750
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5840	28,00	44,352
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100	1,50	0,015
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8550	250,00	213,750
25	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm (Ручное извлечение кустарника (buxus), с комом земли на корнях с высотой растения более 50 см)	buc			148,028 103,788
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500	57,66	60,543
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5800	28,00	44,240
26	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3			423,205 317,130
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,50	0,075
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	150,00	52,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,500
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	250,00	50,000
27	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel, asamblate	m			113,604

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm				51,894
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	57,66	51,894
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	25,00	5,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5700	18,00	10,260
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0700	20,00	1,400
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,4100	55,00	22,550
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0900	250,00	22,500
28	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m			4,613
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	57,66	4,613
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,615
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
31	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3			828,440
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	57,66	576,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	1,50	0,030
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	250,00	50,000
32	RCsD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu dn pina la 30 mm l	buc			8,634
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400	57,66	8,072
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0070	25,00	0,193
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	18,00	0,119
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	250,00	0,250
33	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3			224,874
	9312040019600	Sapator	h-om	3,9000	57,66	224,874
34	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm	m			113,604
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	57,66	51,894
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	25,00	5,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5700	18,00	10,260
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0700	20,00	1,400
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,4100	55,00	22,550
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0900	250,00	22,500
35	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			691,518
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	57,66	115,320
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	57,66	28,830
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	25,00	5,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	1,80	2,268
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	35,00	7,350
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	2,0000	250,00	500,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	65,00	32,500
36	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором	100 m3			910,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 m ³ с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, III категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,000
37	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			31,713 ----- 31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
38	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			11,400 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,400
39	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			15,900 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,900
		5. Platforma de nisip (poz 5a.,b)				
40	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc			705,758 ----- 705,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	57,66	705,758
41	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc			614,412 ----- 331,545
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,267
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,3000	57,66	190,278
	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	0,9900	25,00	24,750
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5840	28,00	44,352
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100	1,50	0,015
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8550	250,00	213,750
42	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm	buc			148,028 ----- 103,788
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500	57,66	60,543
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5800	28,00	44,240
43	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			423,205 ----- 317,130
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,50	0,075
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	150,00	52,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,500
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	250,00	50,000
44	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,000 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,000
45	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			31,713 ----- 31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
46	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			11,400 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,400
		6. Statie de pompare a apei de namol				

1	2	3	4	5	6	7
		(poz,7)				
47	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm (Ручное извлечение кустарника (buxus), с комом земли на корнях с высотой растения более 50 см)	buc			148,028 ----- 103,788
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500	57,66	60,543
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5800	28,00	44,240
48	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, III категории)	100 m3			910,000 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,000
49	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			31,714 ----- 31,714
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,714
50	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			11,400 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,400
		7. Platforma de namol (poz 8,)				
51	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3			423,205 ----- 317,130
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,50	0,075
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	150,00	52,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	250,00	50,000
52	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,000 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,000
53	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			31,713 ----- 31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
54	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			11,400 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,400
		8. Platforma de namol (poz9,)				
55	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3			423,205 ----- 317,130
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,50	0,075
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	150,00	52,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	250,00	50,000

1	2	3	4	5	6	7
56	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,000
57	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			31,713 31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
58	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстоянии 3 км)	t			11,400 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,400
		9. Platforma de namol (poz 10)				
59	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3			423,205 317,130
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,50	0,075
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	150,00	52,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,500
	2922140006702	Masara de fereastră	h-ut	0,2000	250,00	50,000
60	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm (Ручное извлечение кустарника (buxus), с комом земли на корнях с высотой растения более 50 см)	buc			148,028 103,788
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500	57,66	60,543
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5800	28,00	44,240
61	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,000
62	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			31,713 31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
63	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстоянии 3 км)	t			11,400 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,400
		10. Platforma de namol (poz, 11)				
64	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, 11-30 см)	buc			705,758 705,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	57,66	705,758
65	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma (Механизированное извлечение деревьев диаметром до 10 см, с комом земли на корнях, без укрытия кроны и с обмоткой кома проволоочной сеткой)	buc			614,412 331,545
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,267
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,3000	57,66	190,278
	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	0,9900	25,00	24,750

1	2	3	4	5	6	7
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5840	28,00	44,352
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100	1,50	0,015
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8550	250,00	213,750
66	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm (Ручное извлечение кустарника (buxus), с комом земли на корнях с высотой растения более 50 см)	buc			148,028 103,788
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500	57,66	60,543
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5800	28,00	44,240
67	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3			423,205 317,130
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,50	0,075
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	150,00	52,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	250,00	50,000
68	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, III категории)	100 m3			910,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,000
69	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			31,713 31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
70	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			11,400 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,400
		11. Platforma de namol (poz,13)				
71	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc			705,758 705,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	57,66	705,758
72	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc			614,412 331,545
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,267
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,3000	57,66	190,278
	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	0,9900	25,00	24,750
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5840	28,00	44,352
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100	1,50	0,015
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8550	250,00	213,750
73	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3			423,205 317,130
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,50	0,075
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	150,00	52,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	250,00	50,000
74	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			910,000

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,000
75	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
76	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			11,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,400
		12. Statie de pompare a apelor reziduale (poz 17)				
77	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc			705,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	57,66	705,758
78	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc			614,412
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,267
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,3000	57,66	190,278
	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	0,9900	25,00	24,750
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5840	28,00	44,352
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100	1,50	0,015
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8550	250,00	213,750
79	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,000
80	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
81	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			11,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,400
		13. Decantor cu doua etaje(poz 3ж.з)				
82	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc			705,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	57,66	705,758
83	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc			614,412
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,267
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,3000	57,66	190,278
	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	0,9900	25,00	24,750
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5840	28,00	44,352
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100	1,50	0,015
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8550	250,00	213,750
84	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm (Ручное извлечение кустарника (buxus), с комом земли на корнях с высотой растения более 50 см)	buc			148,028
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500	57,66	60,543
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5800	28,00	44,240
85	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования)	kg			0,736
						0,663

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,461
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,144
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,058
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	18,00	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	25,00	0,015
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	250,00	0,050
86	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,000
87	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,713 31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
88	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			18,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	18,000
89	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			15,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,900
		14. Decantor cu doua etaje(poz 3и.к)				
90	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc			705,758 705,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	57,66	705,758
91	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc			614,412 331,545
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,267
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,3000	57,66	190,278
	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	0,9900	25,00	24,750
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5840	28,00	44,352
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100	1,50	0,015
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8550	250,00	213,750
92	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm (Ручное извлечение кустарника (buxus), с комом земли на корнях с высотой растения более 50 см)	buc			148,028 103,788
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500	57,66	60,543
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,5800	28,00	44,240
93	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperearea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования)	kg			0,736 0,663
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,461
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,144
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,058
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	18,00	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	25,00	0,015
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	250,00	0,050
94	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,000
95	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,713 31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
96	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка	t			11,400

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)				0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,400
97	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			15,899
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,899

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8

Demolarea clădirii și edificiilor. Etapa I

Valoarea de deviz 609 406,70 Lei

Întocmit în prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cladire cu gratare (poz.1)				
1	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	5,0000	705,758 705,758	3 528,792 3 528,792
2	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc	5,0000	614,412 331,545	3 072,060 1 657,725
3	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm	buc	15,0000	148,028 103,788	2 220,420 1 556,820
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	21,0000	423,205 317,130	8 887,305 6 659,730
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,2700	910,000 0,000	245,700 0,000
6	TRI1AA04C 3	Încarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	12,0600	31,713 31,713	382,459 382,459
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	60,3000	11,400 0,000	687,420 0,000
		Total Cladire cu gratare (poz.1) Inclusiv salariu				19 024,156 13 785,526
		2. Deznisipator (2a, b)				
8	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, 11-30 см)	buc	5,0000	705,758 705,758	3 528,792 3 528,792
9	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara	buc	5,0000	614,412 331,545	3 072,060 1 657,725

1	2	3	4	5	6	7
		invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma				
10	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm	buc	20,0000	148,028 103,788	2 960,560 2 075,760
11	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,0000	423,205 317,130	423,205 317,130
12	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, III категории)	100 m3	0,1200	910,000 0,000	109,200 0,000
13	TRI1AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	2,1800	31,713 31,713	69,134 69,134
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	10,9000	11,400 0,000	124,260 0,000
		Total Deznisipator (2a, b) Inclusiv salariu				10 287,211 7 648,541
		3. Deznisipator (3a, б, в, г, д, е)				
15	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, 11-30 см)	buc	14,0000	705,758 705,758	9 880,618 9 880,618
16	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc	14,0000	614,412 331,545	8 601,768 4 641,630
17	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm	buc	35,0000	148,028 103,788	5 180,980 3 632,580
18	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования)	kg	14 281,0000	0,736 0,663	10 510,188 9 469,588
19	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, III категории)	100 m3	0,2900	910,000 0,000	263,900 0,000

1	2	3	4	5	6	7
20	TR11AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	7,0600	31,713 31,713	223,894 223,894
21	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	21,0000	11,400 0,000	239,400 0,000
22	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	14,2800	15,900 0,000	227,055 0,000
		Total Deznisipator 3 (a, б, в, г, д, е) Inclusiv salariu				35 127,803 27 848,310
		4. Bloc epurare biologica (poz.4a)				
23	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, 11-30 см)	buc	5,0000	705,758 705,758	3 528,792 3 528,792
24	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc	5,0000	614,412 331,545	3 072,060 1 657,725
25	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm (Ручное извлечение кустарника (buxus), с комом земли на корнях с высотой растения более 50 см)	buc	10,0000	148,028 103,788	1 480,280 1 037,880
26	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3	11,0000	423,205 317,130	4 655,255 3 488,430
27	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm	m	140,0000	113,604 51,894	15 904,560 7 265,160
28	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m	50,0000	4,613 4,613	230,640 230,640
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	50,0000	68,615 68,615	3 430,770 3 430,770
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren	m3	50,0000	17,875 17,875	893,730 893,730

1	2	3	4	5	6	7
		mijlociu				
31	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	47,1500	828,440 778,410	39 060,946 36 702,032
32	RCsD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu dn pina la 30 mm l	buc	50,0000	8,634 8,072	431,685 403,620
33	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite, max 2 m adincime	m3	60,0000	224,874 224,874	13 492,440 13 492,440
34	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm	m	40,0000	113,604 51,894	4 544,160 2 075,760
35	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	110,0000	691,518 144,150	76 066,980 15 856,500
36	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтестественной влажности, III категории)	100 m3	1,2200	910,000 0,000	1 110,200 0,000
37	TR11AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	7,0600	31,713 31,713	223,894 223,894
38	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	87,4000	11,400 0,000	996,360 0,000
39	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	277,1000	15,900 0,000	4 405,890 0,000
		Total Bloc epurare biologica (poz.4a)				173 528,642
		Inclusiv salariu				90 287,373
		5. Platforma de nisip (poz. 5a, б)				
40	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	7,0000	705,758 705,758	4 940,309 4 940,309
41	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc	7,0000	614,412 331,545	4 300,884 2 320,815
42	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm	buc	15,0000	148,028 103,788	2 220,420 1 556,820
43	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	11,3000	423,205 317,130	4 782,216 3 583,569

1	2	3	4	5	6	7
44	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,2300	910,000 0,000	209,300 0,000
45	TRI1AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	7,6900	31,713 31,713	243,873 243,873
46	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	38,4500	11,400 0,000	438,330 0,000
		Total Platforma de nisip (poz. 5a, б) Inclusiv salariu				17 135,332 12 645,386
		6. Stație de pompare a apei de namol (poz.7)				
47	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm (Ручное извлечение кустарника (buxus), с комом земли на корнях с высотой растения более 50 см)	buc	15,0000	148,028 103,788	2 220,420 1 556,820
48	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтестественной влажностью, III категории)	100 m3	0,0200	910,000 0,000	18,200 0,000
49	TRI1AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	0,3600	31,714 31,714	11,417 11,417
50	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	1,8000	11,400 0,000	20,520 0,000
		Total Statie de pompare a apei de namol (poz.7) Inclusiv salariu				2 270,557 1 568,237
		7. Platforma de namol (poz. 8)				
51	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3	32,0000	423,205 317,130	13 542,560 10 148,160
52	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,2600	910,000 0,000	236,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III				
53	TRI1AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	16,0000	31,713 31,713	507,408 507,408
54	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	80,0000	11,400 0,000	912,000 0,000
		Total Platforma de namol (poz. 8) Inclusiv salariu				15 198,568 10 655,568
		8. Platforma de namol (poz. 9)				
55	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3	29,0000	423,205 317,130	12 272,945 9 196,770
56	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,2300	910,000 0,000	209,300 0,000
57	TRI1AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	14,5000	31,713 31,713	459,838 459,838
58	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	72,5000	11,400 0,000	826,500 0,000
		Total Platforma de namol (poz.9) Inclusiv salariu				13 768,583 9 656,608
		9. Platforma de namol (poz. 10)				
59	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3	38,0000	423,205 317,130	16 081,790 12 050,940
60	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm (Ручное извлечение кустарника (buxus), с комом земли на корнях с высотой растения более 50 см)	buc	10,0000	148,028 103,788	1 480,280 1 037,880
61	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,3200	910,000 0,000	291,200 0,000
62	TRI1AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	19,2400	31,713 31,713	610,158 610,158

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
63	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	96,2000	11,400 0,000	1 096,680 0,000
		Total Platforma de namol (poz. 10) Inclusiv salariu				19 560,108 13 698,978
		10. Platforma de namol (poz. 11)				
64	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, 11-30 см)	buc	3,0000	705,758 705,758	2 117,275 2 117,275
65	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma (Механизированное извлечение деревьев диаметром до 10 см, с комом земли на корнях, без укрытия кроны и с обмоткой кома провололочной сеткой)	buc	3,0000	614,412 331,545	1 843,236 994,635
66	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm (Ручное извлечение кустарника (buxus), с комом земли на корнях с высотой растения более 50 см)	buc	15,0000	148,028 103,788	2 220,420 1 556,820
67	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3	22,0000	423,205 317,130	9 310,510 6 976,860
68	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, III категории)	100 m3	0,2500	910,000 0,000	227,500 0,000
69	TRI1AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	12,0800	31,713 31,713	383,093 383,093
70	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	60,4000	11,400 0,000	688,560 0,000
		Total Platforma de namol (poz. 11) Inclusiv salariu				16 790,594 12 028,683

1	2	3	4	5	6	7
		11. Platforma de namol (poz.13)				
71	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	1,0000	705,758 705,758	705,758 705,758
72	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc	1,0000	614,412 331,545	614,412 331,545
73	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3	21,0000	423,205 317,130	8 887,305 6 659,730
74	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,1800	910,000 0,000	163,800 0,000
75	TRI1AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,7400	31,713 31,713	340,598 340,598
76	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	53,7000	11,400 0,000	612,180 0,000
		Total Platforma de namol (poz.13) Inclusiv salariu				11 324,053 8 037,631
		12. Statie de pompare a apelor reziduale (poz. 17)				
77	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	6,0000	705,758 705,758	4 234,550 4 234,550
78	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc	6,0000	614,412 331,545	3 686,472 1 989,270
79	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,1000	910,000 0,000	91,000 0,000
80	TRI1AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,4400	31,713 31,713	45,667 45,667
81	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	7,2000	11,400 0,000	82,080 0,000
		Total Statie de pompare a apelor reziduale (poz. 17) Inclusiv salariu				8 139,769 6 269,487
		13. Decantor cu doua etaje (poz. 3 ж, 3)				
82	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	3,0000	705,758 705,758	2 117,275 2 117,275
83	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara	buc	3,0000	614,412 331,545	1 843,236 994,635

1	2	3	4	5	6	7
		invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma				
84	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm (Ручное извлечение кустарника (buxus), с комом земли на корнях с высотой растения более 50 см)	buc	8,0000	148,028 103,788	1 184,224 830,304
85	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования)	kg	5 996,0000	0,736 0,663	4 412,791 3 975,887
86	TsC03G1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,0700	910,000 0,000	63,700 0,000
87	TRI1AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,1100	31,713 31,713	66,914 66,914
88	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	4,5600	18,000 0,000	82,080 0,000
89	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	6,0000	15,900 0,000	95,400 0,000
		Total Decantor cu doua etaje (poz. 3 ж, з) Inclusiv salariu				9 865,620 7 985,015
		14. Decantor cu doua etaje (poz. 3 и, к)				
90	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	6,0000	705,758 705,758	4 234,550 4 234,550
91	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc	6,0000	614,412 331,545	3 686,472 1 989,270
92	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm (Ручное извлечение кустарника (buxus), с комом земли на корнях с высотой растения более 50 см)	buc	15,0000	148,028 103,788	2 220,420 1 556,820
93	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования)	kg	2 919,0000	0,736 0,663	2 148,255 1 935,560
94	TsC03G1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,1200	910,000 0,000	109,200 0,000
95	TRI1AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,3800	31,713 31,713	75,477 75,477
96	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта	t	9,0000	11,400 0,000	102,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		автосамосвалом на расстояние 3 км)				
97	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	2,9200	15,899 0,000	46,425 0,000
		Total Decantor cu doua etaje (poz. 3 и, κ) Inclusiv salariu				12 623,399 9 791,677

		Cheltuieli directe	Lei	364 644,34
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	52 179,08
		Transportarea materialelor	10,00 %	1 598,69
		Total	100,00 +	418 422,11
		Cheltuieli de regie	14,50 %	60 671,21
		Total	100,00 +	479 093,32
		Beneficiu	6,00 %	28 745,59
		Total	100,00 +	507 838,91
		TVA	20,00 %	101 567,79
		Total	100,00 +	609 406,70
		Total deviz: Inclusiv salariu		609 406,70 231 907,01



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 9
Sistematizarea pe verticala. Etapa I**

Valoarea de deviz 731 281,25 Lei

Întocmit in prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 9:						

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	722,7630	57,66	41 674,515
Total manopera						41 674,52

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	402,7222	250,00	100 680,550
2.	4100126202818	Apa	m3	35,0000	1,50	52,500
Total materiale de construcții						100 733,05


Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	147,0000	250,00	36 750,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	73,5000	150,00	11 025,000
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	403,4016	150,00	60 510,240
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	124,9875	350,00	43 745,625
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	133,0000	350,00	46 550,000
6.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	403,4016	100,00	40 340,160
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	675,4880	150,00	101 323,200
Total utilaje de construcții						340 244,22

Cheltuieli directe	Lei	482 651,79
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	9 376,77
Transportarea materialelor	10,00 %	10 073,31
Total	100,00 +	502 101,87
Cheltuieli de regie	14,50 %	72 804,77
Total	100,00 +	574 906,64
Beneficiu	6,00 %	34 494,41
Total	100,00 +	609 401,05
TVA	20,00 %	121 880,20
Total	100,00 +	731 281,25

Total deviz:

731 281,25



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:

Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,000
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3			539,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,000
3	TsC22D1 r=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3			560,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	350,00	560,000
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3			539,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,000
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - недостающий грунт	100 m3			787,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,400
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,000
8	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 107,395
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	57,66	187,395
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	100,00	368,000
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	150,00	552,000
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			481,233
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50	0,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	150,00	31,500

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 9
Sistematizarea pe verticala. Etapa I**

Valoarea de deviz 731 281,25 Lei

Întocmit in prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	25,7800	539,000 0,000	13 895,420 0,000
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	20,9200	539,000 0,000	11 275,880 0,000
3	TsC22D1 r=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	20,9200	560,000 0,000	11 715,200 0,000
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	3,5000	539,000 0,000	1 886,500 0,000
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - недостающий грунт	100 m3	55,5500	787,500 0,000	43 745,625 0,000
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	8 888,0000	11,400 0,000	101 323,200 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	55,5500	161,758 20,758	8 985,635 1 153,085
8	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	109,6200	1 107,395 187,395	121 392,640 20 542,240
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	350,0000	481,233 57,083	168 431,690 19 979,190
		Cheltuieli directe	Lei			482 651,79
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			9 376,77

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10,00 %			10 073,31
		Total	100,00 +			502 101,87
		Cheltuieli de regie	14,50 %			72 804,77
		Total	100,00 +			574 906,64
		Beneficiu	6,00 %			34 494,41
		Total	100,00 +			609 401,05
		TVA	20,00 %			121 880,20
		Total	100,00 +			731 281,25
		Total deviz:				731 281,25
		Inclusiv salariu				41 674,52



Întocmit

Serghei Cocîrlă
 Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10

Clădire cu gratare (poz. 1). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 822 266,28 Lei

Întocmit in prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 10:						

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,3920	57,66	253,243
2.	7122050013400	Zidar	h-om	379,5870	57,66	21 886,987
3.	7123010010200	Betonist	h-om	312,5460	57,66	18 021,404
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	118,8477	57,66	6 852,759
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,5000	57,66	201,810
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	173,2250	57,66	9 988,152
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	182,2800	57,66	10 510,265
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	32,6501	57,66	1 882,605
9.	7129020012800	Pavator	h-om	6,0120	57,66	346,652
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	20,5150	57,66	1 182,895
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	66,2500	57,66	3 819,975
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	8,7000	57,66	501,642
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,2000	57,66	761,112
14.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	22,9140	57,66	1 321,221
15.	7136080025001	Montator	h-om	30,5760	57,66	1 763,012
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	78,9230	57,66	4 550,701
17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2484	57,66	14,322
18.	7212030022700	Sudor	h-om	30,7572	57,66	1 773,460
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	70,8200	57,66	4 083,481
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,4340	57,66	428,644
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,3058	57,66	824,872
22.	7422010060100	Timplar	h-om	1,6320	57,66	94,102
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,2845	57,66	2 841,744
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	180,8037	57,66	10 425,140
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,8380	57,66	221,299
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	31,8356	57,66	1 835,641
Total manopera						106 387,10

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,5373	5,00	2,687
2.	1212121212121	apa	m3	0,7375	1,50	1,107
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	29,0700	800,00	23 256,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,6085	250,00	1 652,125
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0105	80,00	0,840
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3112	80,00	184,896
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,4560	20,00	29,120
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,7580	5,00	73,790
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0868	500,00	43,400
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6968	500,00	348,400
11.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,7280	500,00	364,000
12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,2500	500,00	625,000

13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0829	500,00	41,450
14.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	500,00	0,500
15.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,7280	500,00	364,000
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0904	1 500,00	135,600
17.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	0,2410	1 500,00	361,500
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0161	600,00	9,660
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	744,3800	2,00	1 488,760
20.	2010237318750	Distantieri	buc	468,8906	2,00	937,781
21.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	28,3938	200,00	5 678,760
22.	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F2	m2	0,6000	350,00	210,000
23.	2030112931108F1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F1	m2	5,0400	350,00	1 764,000
24.	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	91,0000	150,00	13 650,000
25.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	36,6600	200,00	7 332,000
26.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	2,5832	25,00	64,580
27.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,5090	25,00	137,725
28.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,9100	20,00	18,200
29.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	10,6852	18,00	192,334
30.	2320166200676	White spirit	kg	0,0188	25,00	0,470
31.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,4100	18,00	61,380
32.	2320187315789	Decofrol	kg	30,7848	18,00	554,126
33.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	107,5567	5,00	537,784
34.	2320322600374	Citom	kg	1,2916	12,00	15,499
35.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,0975	20,00	201,950
36.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,9411	20,00	58,822
37.	2413217300010	Cleme	buc	7,5480	15,00	113,220
38.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	23,9924	18,00	431,863
39.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,9518	25,00	73,795
40.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,6992	12,00	8,390
41.	243011610321858	Vopsea de ulei orice culoare ПФ 115	kg	0,2080	35,00	7,280
42.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	34,4400	35,00	1 205,400
43.	2430116103519	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil краска фасадная	kg	32,2500	35,00	1 128,750
44.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0381	35,00	1,334
45.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	3,4580	25,00	86,450
46.	24301261032941	Vopsea minium de plumb ГФ 021 1	kg	0,0624	35,00	2,184
47.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	21,4790	20,00	429,580
48.	24302261000001	Fuga	kg	9,1830	25,00	229,575
49.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,4700	35,00	51,450
50.	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	26,6760	25,00	666,900
51.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,8200	35,00	63,700
52.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,3730	35,00	83,055
53.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	20,4000	25,00	510,000
54.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,3055	20,00	166,110
55.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	15,0264	35,00	525,924
56.	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,0500	25,00	126,250
57.	2513736621482	Banda izolanta	m	8,9364	18,00	160,855
58.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	9,1056	20,00	182,112
59.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,1308	20,00	62,616
60.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,5700	15,00	53,550
61.	252110671839262	Glafuri din mase plastice pentru ferestrePVC b=250 mm	m	2,4480	15,00	36,720
62.	2521216701001110	Teava din otel 325x7 mm	m	11,8594	800,00	9 487,520
63.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,2610	600,00	1 356,600
64.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,3131	600,00	187,860
65.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate	buc	96,9000	5,00	484,500

		de dim. 250 x 120 x 65 mm				
66.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,1400	15,00	107,100
67.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	34,0680	1,50	51,102
68.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,6200	1,50	33,930
69.	2652102100737	Var hidratat	kg	388,0000	20,00	7 760,000
70.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	22,5000	50,00	1 125,000
71.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,1150	25,00	277,875
72.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	25,7500	300,00	7 725,000
73.	2663102100000-150	Beton 150	m3	0,6866	1 500,00	1 029,900
74.	2663102100000100	Beton 100	m3	14,3572	1 500,00	21 535,800
75.	2663102100000150	Beton 150	m3	3,9443	1 500,00	5 916,450
76.	2663102100000200	Beton 200	m3	23,4556	1 500,00	35 183,400
77.	2663102100000200150	Beton 150	m3	12,2764	1 500,00	18 414,600
78.	266310210000050	Beton 50	m3	2,3929	1 500,00	3 589,350
79.	2663102100001100ц	ЦЕМЕНТОПЛАСТ 100 мм	m3	7,9300	500,00	3 965,000
80.	2663102100001200	Beton clasa.200	m3	1,6032	1 500,00	2 404,800
81.	2663102100001350	Beton clasa.350	m3	3,0750	1 500,00	4 612,500
82.	266310210000500	Beton 50	m3	1,2484	1 500,00	1 872,600
83.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	3,2300	800,00	2 584,000
84.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	101,2500	50,00	5 062,500
85.	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0170	500,00	8,500
86.	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,5500	500,00	275,000
87.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,6960	500,00	348,000
88.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	33,5670	200,00	6 713,400
89.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,0488	40,00	121,952
90.	266612280060011124	плита П 3-8	buc	6,0600	5 800,00	35 148,000
91.	266612280060053	Перемычка 8 ПП 16-71	buc	1,0100	900,00	909,000
92.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	5,3550	25,00	133,875
93.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	112,2000	150,00	16 830,000
94.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,1000	150,00	1 365,000
95.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,0903	250,00	1 272,575
96.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	78,1770	150,00	11 726,550
97.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	35,7000	20,00	714,000
98.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	82,1100	200,00	16 422,000
99.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,8560	12,00	34,272
100.	2710406311726100	Burlan rotund prefabricat tip brass100	m	15,8508	250,00	3 962,700
101.	2710406311800100	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass diam. 100	m	16,0062	150,00	2 400,930
102.	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,7500	15,00	11,250
103.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	6,5963	15,00	98,945
104.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	556,3548	15,00	8 345,322
105.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 441,4575	15,00	21 621,862
106.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	60,0000	15,00	900,000
107.	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	345,0000	18,00	6 210,000
108.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3582	20,00	7,164
109.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,8270	20,00	256,540
110.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	20,8477	20,00	416,954
111.	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	3,7500	20,00	75,000

112.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	3,0000	200,00	600,000
113.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	35,8200	15,00	537,300
114.	2811236309900	Confectii metalice	kg	152,9382	20,00	3 058,764
115.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,1000	200,00	420,000
116.	2873116829070	Chingi metalice	kg	1,0064	12,00	12,077
117.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	57,2280	15,00	858,420
118.	2873122004100	Plase sudate	kg	131,3000	20,00	2 626,000
119.	28731220041008	Plase sudate Ду Вр-150x150	kg	6,4135	20,00	128,270
120.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	31,1615	18,00	560,907
121.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,4706	35,00	51,471
122.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2940	35,00	10,290
123.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1791	35,00	6,269
124.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	14,0904	35,00	493,164
125.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	76,9620	4,00	307,848
126.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	21,7920	4,00	87,168
127.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,7740	3,00	11,322
128.	2874115837745	Suruburi	buc	152,4400	2,00	304,880
129.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	76,9620	2,00	153,924
130.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	24,2046	50,00	1 210,230
131.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,2827	2,00	2,565
132.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	10,8432	18,00	195,178
133.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,2984	150,00	794,760
134.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	3,0488	35,00	106,708
135.	28752740000502	Cot burlan	buc	7,5480	25,00	188,700
136.	28752740000503	Cot de capat	buc	3,7740	15,00	56,610
137.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,7740	20,00	75,480
138.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,0488	20,00	60,976
139.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	21,3416	25,00	533,540
140.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,6962	50,00	384,810
141.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	642,6000	20,00	12 852,000
142.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	815,7600	15,00	12 236,400
143.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8746	1,80	1,574
144.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,3980	1,50	2,097
145.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,0862	1,50	19,628
146.	4100126202818	Apa	m3	1,9670	1,50	2,951
Total materiale de constructii						376 853,77

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0642	250,00	16,050
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,2400	250,00	60,000
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,2259	250,00	56,475
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,1714	150,00	325,710
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,0857	150,00	162,855
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,6286	250,00	407,150
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4176	250,00	104,400
8.	2922140007000	Macara	h-ut	19,2679	250,00	4 816,975
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,6862	15,00	10,293
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,5461	150,00	2 031,915
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3838	25,00	9,595
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,8050	350,00	2 031,750
13.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1379	350,00	48,265
14.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0500	350,00	17,500
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5886	350,00	206,010
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1592	150,00	23,880
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,5880	15,00	68,820

18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	31,2780	15,00	469,170
19.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,1300	20,00	22,600
20.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0570	25,00	1,425
21.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,8954	20,00	17,908
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0157	18,00	0,283
23.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,5920	18,00	10,656
24.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,7800	20,00	135,600
25.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,7849	20,00	115,698
26.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,4452	35,00	15,583
27.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,6626	5,00	3,313
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	11,6480	65,00	757,120
29.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,9380	55,00	106,590
30.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6954	250,00	173,850
31.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	250,00	225,000
32.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,7238	350,00	4 103,330
33.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0956	250,00	23,900
34.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	31,2968	100,00	3 129,680
Total utilaje de constructii						19 709,36

Cheltuieli directe	Lei	502 950,23
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	23 937,10
Transportarea materialelor	10,00 %	37 685,38
Total	100,00 +	564 572,71
Cheltuieli de regie	14,50 %	81 863,04
Total	100,00 +	646 435,75
Beneficiu	6,00 %	38 786,14
Total	100,00 +	685 221,89
TVA	20,00 %	137 044,39
Total	100,00 +	822 266,28

Total deviz:

822 266,28



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:

Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pamint				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			7,600 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	100,00	7,600
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			7,600 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	100,00	7,600
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,500
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			716,360 508,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,560
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	20,00	207,800
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,314 50,164
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,164
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,50	0,150
9	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociunii грунт)	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,615

1	2	3	4	5	6	7
		2. Fundatie				
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B3.5	m3			1 879,143 ----- 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000500	Beton 50	m3	1,0250	1 500,00	1 560,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3			1 910,913 ----- 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000200	Beton 200	m3	1,0250	1 500,00	1 560,557
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,738 ----- 3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,931 ----- 3,056
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B10	m3			1 879,208 ----- 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000100	Beton 100	m3	1,0250	1 500,00	1 560,565
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			99,102 ----- 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,440
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	500,00	1,750
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	500,00	0,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			54,014 ----- 21,911

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	57,66	21,911
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	600,00	18,600
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	25,00	12,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,50	0,003
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	250,00	1,000
		3. Perete				
17	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 164,444 ----- 214,495
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,169
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,326
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	800,00	720,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,00	15,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	600,00	42,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	800,00	80,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	600,00	0,299
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,500
18	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata П sau Т cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirliul macaralei pe timpul realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv Перемычка 8 ПП 16-71	buc			1 263,854 ----- 126,852
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0050	500,00	2,500
	266612280060053	Перемычка 8 ПП 16-71	buc	1,0100	900,00	909,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,50	0,002
	2010102904418	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	500,00	0,500
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele coloana K1(4 buc)	h-ut	0,9000	250,00	225,000
19			???			0,000 ----- 0,000
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			1 968,455 ----- 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2663102100000200	Beton 200	m3	1,0250	1 500,00	1 583,625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	1,50	0,232
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,000
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (kg			22,093 ----- 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250
22	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,421 ----- 4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
23	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			121,090 ----- 74,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,426
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	12,00	0,960
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	200,00	30,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	500,00	0,501
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	500,00	0,751
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
24		Fronton	???			0,000 ----- 0,000
25	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			1 968,455 ----- 305,599
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2663102100000200	Beton 200	m3	1,0250	1 500,00	1 583,625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	1,50	0,231
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,000
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (kg			22,093 ----- 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250
27	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,421 ----- 4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250
28	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			110,109 ----- 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	500,00	0,499
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	500,00	0,499
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
		4. Planseu				

1	2	3	4	5	6	7
29		Centura monolita Cem 2	???			0,000 ----- 0,000
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			1 968,471 ----- 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2663102100000200	Beton 200	m3	1,0250	1 500,00	1 583,641
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	1,50	0,232
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,000
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (kg			22,093 ----- 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250
32	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,421 ----- 4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250
33	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			110,113 ----- 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	500,00	0,501
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	500,00	0,501
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
34		Placa de planseu monolita Pm1	???			0,000 ----- 0,000
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			1 968,439 ----- 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2663102100000200	Beton 200	m3	1,0250	1 500,00	1 583,609
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	1,50	0,232
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,000
36	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,672 ----- 3,287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,114

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250
37	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			110,112 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	500,00	0,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	500,00	0,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
		5. Acoperis				
38	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			1 967,333 305,600
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,950
	2663102100000200	Beton 200	m3	1,0250	1 500,00	1 582,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	1,50	0,233
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,000
39	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			110,047 69,191
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,531
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,659
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,009
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	500,00	0,469
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	500,00	0,469
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,159
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
40	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ЦЕМЕНТОПЛИАКТ 100 ММ	m3			859,210 265,236
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2663102100001100	ЦЕМЕНТОПЛИАКТ 100 ММ	m3	1,0250	500,00	517,624
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	1,50	0,409
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,140
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,301
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
41	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			27,415 14,415
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	500,00	10,000

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	250,00	3,000
42	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			3 833,123
						1 389,032
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,070
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,962
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	1 500,00	240,040
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	1 500,00	90,040
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	500,00	415,007
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	18,00	129,600
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,00	65,701
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	250,00	845,003
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	25,00	49,001
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	5,00	2,200
43	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			257,531
						49,011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011
	1212121212121	apa	m3	0,2300	1,50	0,345
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,500
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,421
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	18,00	18,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,245
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	9,004
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,005
44	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite	m2			33,760
						27,100
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	500,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,500
45	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2			1 819,964
						409,964
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100	57,66	409,964
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,0000	35,00	1 400,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	250,00	2,500
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0300	250,00	7,500
46	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100m2			903,667
						182,206
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,206
	1212121212121	apa	m3	0,7900	1,50	1,186
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	25,00	150,000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	20,00	460,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	35,00	1,400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	18,00	72,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	250,00	5,764
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	150,00	17,083
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	14,028
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			378,990
						14,415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	150,00	177,675
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	15,00	185,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,500
48	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica	m2			517,676
						66,309

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	200,00	241,500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	20,00	10,500
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	20,00	189,000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	15,00	1,575
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	12,00	0,504
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,787
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,500
49	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			1 035,800 ----- 234,100
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,460
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	57,66	213,342
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	500,00	20,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	500,00	20,000
	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	150,00	750,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	18,00	7,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,500
50	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			57,593 ----- 9,804
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	9,804
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	35,00	47,250
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,269
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	250,00	0,269
51	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			257,522 ----- 49,011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011
	1212121212121	apa	m3	0,2300	1,50	0,345
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,500
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,422
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	18,00	18,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,239
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	8,987
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,017
52	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			118,563 ----- 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0800	20,00	1,600
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	25,00	4,750
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	20,00	1,000
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	150,00	75,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	35,00	3,500
53	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) D100	m			274,193 ----- 17,298
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	271040631180010	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass diam. 100	m	1,0500	150,00	162,225
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,050
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	40,00	8,240
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	150,00	15,450
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	20,00	4,120
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,210
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	2,00	20,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,000
54	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 100	m			358,521 ----- 20,181
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	271040631172610	Burlan rotund prefabricat tip brass100	m	1,0500	250,00	267,750
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	25,00	12,750
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	20,00	5,100
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,650
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	3,00	0,765
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	15,00	3,825

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	150,00	38,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	150,00	2,250
55		Copertina K31	???			0,000
						0,000
56	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			27,573
						12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,075
57	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. ΓΦ021	t			195,525
						137,800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,800
	24301261032941	Vopsea minium de plumb ΓΦ 021 l	kg	1,5600	35,00	54,600
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	25,00	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,375
58	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПΦ 115	t			411,250
						220,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,250
	243011610321858	Vopsea de ulei orice culoare ПΦ 115	kg	5,2000	35,00	182,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,000
59	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			517,676
						66,309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	200,00	241,500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	20,00	10,500
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	20,00	189,000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	15,00	1,575
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	12,00	0,504
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,787
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,500
		6. Ferestre si usi				
60	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe F2	m2			1 852,090
						84,385
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4635	57,66	84,385
	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F2	m2	1,0000	350,00	350,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	200,00	1 300,000
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,2100	18,00	39,780
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,2400	20,00	44,800
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,8500	20,00	17,000
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	12,00	2,292
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	250,00	7,667
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	15,00	2,450
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	35,00	3,717
61	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe F1	m2			1 790,830
						59,009
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	57,66	59,009
	2030112931108F1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F1	m2	1,0000	350,00	350,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	200,00	1 300,000
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	18,00	27,180
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	20,00	30,800
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	20,00	10,400
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	12,00	1,392
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	250,00	7,649

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	15,00	1,751
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	35,00	2,649
62	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi PVC b=250 mm	m			53,878
						20,758
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	252110671839262	Glafuri din mase plastice pentru ferestrePVC b=250 mm	m	1,0000	15,00	15,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	4,00	16,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,500
63	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			240,564
						23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	4,00	16,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,500
64	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			566,109
						253,703
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,116
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,955
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,568
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	200,00	200,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,80	0,504
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	35,00	4,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,50	2,100
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	80,00	0,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	150,00	75,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	35,00	24,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,50	0,001
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,000
		7. Pardosele				
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,233
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50	0,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi D 10 A III	kg			22,955
						1,730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,200
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,150
67	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp-BM350 gr 120 mm	m2			221,513
						51,894
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2663102100001350	Beton clasa.350	m3	0,1025	1 500,00	153,750
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	1,50	0,049
	2952260003552	Buldozer pe semile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	150,00	15,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,120
68	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2			31,903

1	2	3	4	5	6	7
		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade C25				1,153
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	1,153
	2663102100001350	Beton clasa.350	m3	0,01025	1 500,00	30,750
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr 20 mm	m2			61,362 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	500,00	16,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,500
70	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			20,238 13,838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,306
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	500,00	5,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	0,900
71	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			755,200 144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,000
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	50,00	202,500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	50,00	45,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
72	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m			113,030 28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,550
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	20,00	7,350
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	2,00	12,600
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,675
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2.00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		8. Finisaj interior				
73	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2			49,161 49,011
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	57,66	43,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,150
74	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete	m2			107,876 17,875

1	2	3	4	5	6	7
		din beton greu sau din beton celular autoclavizat				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,875
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1200	25,00	3,000
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,3000	35,00	10,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	25,00	1,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	150,00	75,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,50	0,001
75	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2			170,007 70,403
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0210	57,66	58,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2652102100737	Var hidratat	kg	4,8500	20,00	97,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	80,00	2,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,50	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	150,00	0,300
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0074	18,00	0,133
76	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2			107,876 17,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,875
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1200	25,00	3,000
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,3000	35,00	10,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	25,00	1,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	150,00	75,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,50	0,002
		9. Finisaj exterior				
77	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			104,253 103,788
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	57,66	92,256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,50	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	0,450
78	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat краска фасадная	m2			107,876 17,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,875
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1200	25,00	3,000
	2430116103519	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil краска фасадная	kg	0,3000	35,00	10,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	25,00	1,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	150,00	75,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,50	0,001
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			319,679 141,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	25,00	26,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	2,00	40,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,50	0,012

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	25,00	100,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		10. Alte lucrari				
		10.1. Крыльцо				
80	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,616 ----- 68,616
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,616
81	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,874 ----- 17,874
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,874
82	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,395 ----- 43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,50	0,150
83	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3			1 879,098 ----- 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000-150	Beton 150	m3	1,0250	1 500,00	1 560,455
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,153
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
84	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			99,102 ----- 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,440
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	500,00	1,750
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	500,00	0,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,238 ----- 57,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,086
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50	0,152
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
86	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Дy Bp-150x150	kg			22,955 ----- 1,731
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,289
	28731220041008	Plase sudate Дy Bp-150x150	kg	1,0100	20,00	20,200
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
87	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			78,006 57,660
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	1,50	13,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	80,00	2,082
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	18,00	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,120
		10.2. Отмостка				
88	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,234 57,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50	0,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
89	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 150	m3			1 880,996 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2663102100000150	Beton 150	m3	1,0250	1 500,00	1 552,874
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,151
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
90	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm B15	m			292,072 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	26631021000001200	Beton clasa.200	m3	0,0480	1 500,00	72,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,530
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	80,00	0,240
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	200,00	201,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,50	0,004
		10.3. Каналы				
91	TsC53B	Compaactarea ramintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутром)	100m2			1 711,215 392,662
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,662
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	250,00	1 275,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	1,50	0,754
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	20,00	42,800
92	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....3.5	m3			1 879,230 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000050	Beton 50	m3	1,0250	1 500,00	1 560,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
93	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M200	m3			1 910,913 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000020	Beton 200	m3	1,0250	1 500,00	1 560,557

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
94	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M150	m3			1 910,916 ----- 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000020 0150	Beton 150	m3	1,0250	1 500,00	1 560,559
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
95	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,738 ----- 3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
96	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,931 ----- 3,056
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
97	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			99,102 ----- 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,440
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	500,00	1,750
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	500,00	0,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
98	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			53,631 ----- 49,011
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	57,66	43,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,120
99	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionia metalica pentru protectia muchilor canalului	m2			1 288,150 ----- 317,130
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	57,66	230,640
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,830
	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,0000	18,00	828,000
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,0000	15,00	120,000
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,5000	20,00	10,000
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	15,00	1,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2400	18,00	4,320
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	20,00	7,200
100	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton	kg			41,574

1	2	3	4	5	6	7
		armat monolit: cu greutatea sub 4 kg				12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	20,00	21,008
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	20,00	0,404
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,354
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	250,00	2,500
101	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum între 0,02 - 0,05 mc inclusiv --- плита П 3-8	buc			5 886,298
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	57,66	14,415
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0020	500,00	1,000
	266612280060011124	плита П 3-8	buc	1,0100	5 800,00	5 858,000
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	250,00	10,000
102	AcA04D	Montarea în pământ a conductelor din oțel, asamblate prin sudură electrică, având diametrul de 325x7 mm	m			1 135,209
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	2,0100	57,66	115,897
	2521216701001110	Teava din oțel 325x7 mm	m	1,0100	800,00	832,239
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	20,00	12,978
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	1,8900	18,00	35,041
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 d x l 5 x 450 mm	kg	1,2000	35,00	43,260
	2320322600282	Bitum pentru protecție conducte	kg	9,1600	5,00	47,174
	2320322600374	Citom	kg	0,1100	12,00	1,360
	2112307324986	Hirtie, sulfid tip I, ptr. izolare conductă 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2200	25,00	5,665
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9100	18,00	16,871
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	0,1700	55,00	9,350
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0610	250,00	15,250
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0050	25,00	0,125

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10

Clădire cu gratare (poz. 1). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 822 266,28 Lei

Întocmit în prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pamint				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,2700	787,500 0,000	1 000,125 0,000
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	202,7000	7,600 0,000	1 540,520 0,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3100	787,500 0,000	1 031,625 0,000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	209,1000	7,600 0,000	1 589,160 0,000
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,5400	381,500 0,000	206,010 0,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,5300	716,360 508,560	379,671 269,537
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13,6000	17,875 17,875	243,095 243,095
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	13,6000	50,314 50,164	684,273 682,233
9	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociunii (грунт)	m3	14,5000	68,615 68,615	994,923 994,923
		Total Lucrari de pamint				7 669,402

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 189,788
		2. Fundatie				
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B3.5	m3	1,2000	1 879,143 221,991	2 254,972 266,389
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3	7,0000	1 910,913 253,704	13 376,394 1 775,928
12	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	78,0000	19,738 3,863	1 539,581 301,331
13	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	186,0000	18,931 3,056	3 521,162 568,412
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B10	m3	13,8000	1 879,208 221,991	25 933,077 3 063,476
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	76,6000	99,102 69,192	7 591,213 5 300,107
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	10,1000	54,014 21,911	545,539 221,299
		Total Fundație Inclusiv salariu				54 761,938 11 496,942
		3. Perete				
17	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	32,3000	1 164,444 214,495	37 611,550 6 928,195
18	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata П sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv Перемычка 8 ПП 16-71	buc	1,0000	1 263,854 126,852	1 263,854 126,852
19		coloana K1(4 buc)				
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	2,8000	1 968,455 305,598	5 511,674 855,675
21	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (kg	42,0000	22,093 5,708	927,920 239,750
22	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate	kg	80,0000	20,421	1 633,696

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			4,036	322,896
23	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	12,5800	121,090 74,958	1 523,313 942,972
24		Fronton				
25	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	0,8000	1 968,455 305,599	1 574,764 244,479
26	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (kg	29,1200	22,093 5,708	643,354 166,228
27	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	81,5000	20,421 4,036	1 664,327 328,950
28	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	16,0400	110,109 69,192	1 766,155 1 109,839
		Total Perete Inclusiv salariu				54 120,607 11 265,836
		4. Planseu				
29		Centura monolita Cem 2				
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	3,6800	1 968,471 305,598	7 243,974 1 124,601
31	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (kg	35,0000	22,093 5,708	773,267 199,792
32	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	146,4000	20,421 4,036	2 989,664 590,900
33	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	18,8800	110,113 69,192	2 078,935 1 306,345
34		Placa de planseu monolita Pm1				
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	4,5300	1 968,439 305,598	8 917,029 1 384,359
36	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	630,0000	19,672 3,287	12 393,120 2 070,570

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
37	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	34,8000	110,112 69,192	3 831,898 2 407,882
		Total Planseu Inclusiv salariu				38 227,887 9 084,449
		5. Acoperis				
38	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	0,0600	1 967,333 305,600	118,040 18,336
39	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	0,6400	110,047 69,191	70,430 44,282
40	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ЦЕМЕНТОПЛИАКТ 100 ММ	m3	7,6600	859,210 265,236	6 581,548 2 031,708
41	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	34,8000	27,415 14,415	954,042 501,642
42	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,5060	3 833,123 1 389,032	5 772,683 2 091,882
43	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,5060	257,531 49,011	387,842 73,811
44	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite	m2	66,0000	33,760 27,100	2 228,173 1 788,613
45	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	0,3600	1 819,964 409,964	655,187 147,587
46	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100m2	0,3600	903,667 182,206	325,320 65,594
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	66,0000	378,990 14,415	25 013,340 951,390
48	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica	m2	66,0000	517,676 66,309	34 166,583 4 376,394
49	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	18,2000	1 035,800 234,100	18 851,553 4 260,613
50	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,4640	57,593 9,804	26,723 4,549

1	2	3	4	5	6	7
51	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,4640	257,522 49,011	119,490 22,741
52	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	18,2000	118,563 31,713	2 157,847 577,177
53	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) D100	m	14,8000	274,193 17,298	4 058,056 256,010
54	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 100	m	14,8000	358,521 20,181	5 306,111 298,679
55		Copertina K31				
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,8200	27,573 12,109	987,666 433,730
57	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. ГФ021	t	0,0400	195,525 137,800	7,821 5,512
58	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ 115	t	0,0400	411,250 220,250	16,450 8,810
59	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	2,0000	517,676 66,309	1 035,351 132,618
		Total Acoperis Inclusiv salariu				108 840,256 18 091,678
		6. Ferestre si usi				
60	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe F2	m2	0,6000	1 852,090 84,385	1 111,254 50,631
61	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe F1	m2	5,0400	1 790,830 59,009	9 025,781 297,405
62	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi PVC b=250 mm	m	2,4000	53,878 20,758	129,307 49,819
63	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,0000	240,564 23,064	721,692 69,192
64	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,1000	566,109 253,703	1 188,828 532,777
		Total Ferestre si usi Inclusiv salariu				12 176,862 999,824
		7. Pardosele				
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,5000	439,233 57,083	658,850 85,625

1	2	3	4	5	6	7
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi D 10 A III	kg	130,0000	22,955 1,730	2 984,124 224,874
67	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp-BM350 gr 120 mm	m2	25,0000	221,513 51,894	5 537,837 1 297,350
68	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade C25	m2	25,0000	31,903 1,153	797,580 28,830
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr 20 mm	m2	25,0000	61,362 40,362	1 534,050 1 009,050
70	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-25,0000	20,238 13,838	-505,960 -345,960
71	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	25,0000	755,200 144,150	18 880,000 3 603,750
72	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	22,6000	113,030 28,830	2 554,478 651,558
		Total Pardosele Inclusiv salariu				32 440,959 6 555,077
		8. Finisaj interior				
73	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	34,8000	49,161 49,011	1 710,803 1 705,583
74	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	34,8000	107,876 17,875	3 754,088 622,036
75	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2	80,0000	170,007 70,403	13 600,525 5 632,229
76	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	80,0000	107,876 17,875	8 630,088 1 429,968

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisaj interior Inclusiv salariu				27 695,504 9 389,816
		9. Finisaj exterior				
77	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	107,5000	104,253 103,788	11 207,197 11 157,210
78	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat краска фасадная	m2	107,5000	107,876 17,875	11 596,681 1 921,520
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	5,1000	319,679 141,267	1 630,363 720,462
		Total Finisaj exterior Inclusiv salariu				24 434,241 13 799,192
		10. Alte lucrari 10.1. Крыльцо				
80	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,7500	68,616 68,616	51,462 51,462
81	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,3800	17,874 17,874	6,792 6,792
82	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,3800	43,395 43,245	16,490 16,433
83	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3	0,6600	1 879,098 221,991	1 240,205 146,514
84	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,6000	99,102 69,192	356,767 249,091
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,2100	439,238 57,086	92,240 11,988
86	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi ДУ Вр-	kg	6,3500	22,955	145,767

1	2	3	4	5	6	7
		150x150			1,731	10,990
87	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	1,9600	78,006 57,660	152,892 113,013
		Total Крыльцо Inclusiv salariu				2 062,615 606,283
		10.2. Отмостка				
88	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,4600	439,234 57,084	1 519,748 197,509
89	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 150	m3	3,8100	1 880,996 259,470	7 166,593 988,581
90	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm B15	m	33,4000	292,072 17,298	9 755,221 577,753
		Total Отмостка Inclusiv salariu				18 441,562 1 763,843
		10.3. Каналы				
91	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2	0,1300	1 711,215 392,662	222,458 51,046
92	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...3.5	m3	2,3000	1 879,230 221,991	4 322,229 510,579
93	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M200	m3	3,5000	1 910,913 253,704	6 688,197 887,964
94	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M150	m3	11,8000	1 910,916 253,704	22 548,804 2 993,707
95	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	358,0000	19,738 3,863	7 066,283 1 383,033
96	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	282,4000	18,931 3,056	5 346,109 863,009
97	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	93,4000	99,102 69,192	9 256,127 6 462,533
98	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	49,5000	53,631 49,011	2 654,735 2 426,045

1	2	3	4	5	6	7
99	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului	m2	7,5000	1 288,150 317,130	9 661,125 2 378,475
100	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	145,6000	41,574 12,109	6 053,189 1 763,012
101	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv --- плита П 3-8	buc	6,0000	5 886,298 17,298	35 317,788 103,788
102	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325x7 mm	m	11,4000	1 135,209 115,897	12 941,380 1 321,221
		Total Каналы Inclusiv salariu				122 078,424 21 144,412
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				142 582,601 23 514,538

	Cheltuieli directe	Lei	502 950,23
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	23 937,10
	Transportarea materialelor	10,00 %	37 685,38
	Total	100,00 +	564 572,71
	Cheltuieli de regie	14,50 %	81 863,04
	Total	100,00 +	646 435,75
	Beneficiu	6,00 %	38 786,14
	Total	100,00 +	685 221,89
	TVA	20,00 %	137 044,39
	Total	100,00 +	822 266,28
	Total deviz: Inclusiv salariu		822 266,28 106 387,10



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)