

**Lucrari de reparatie a
acoperisului blocului
administrativ (lit.A) a Academiei
Stefan cel Mare din str.
Gh.Asachi,21**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 3 262 464,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	218,075	57,66	12 574,20
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	55,800	57,66	3 217,43
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	253,350	57,66	14 608,16
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	659,163	57,66	38 007,34
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	363,037	57,66	20 932,71
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,606	57,66	669,20
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	66,400	57,66	3 828,62
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 885,399	57,66	108 712,10
9.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	96,860	57,66	5 584,95
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	424,380	57,66	24 469,75
11.	7212030022700	Sudor	h-om	50,360	57,66	2 903,76
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4 783,761	57,66	275 831,65
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	36,480	57,66	2 103,44
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	956,840	57,66	55 171,39
15.	7422010060100	Timplar	h-om	94,400	57,66	5 443,10
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	249,579	57,66	14 390,72
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 080,089	57,66	177 597,94
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,978	57,66	2 362,79
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	110,028	57,66	6 344,22
		Total manopera				774 753,47

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,372	160,00	59,52
2.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (шпаститы) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,720	3 100,00	2 232,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	30,238	3 100,00	93 737,80
4.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	1,727	3 300,00	5 699,10
5.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм	m3	0,720	3 300,00	2 376,00

		calit a III a				
6.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6=44mm calit a III a	m3	1,200	3 300,00	3 960,00
7.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,144	3 100,00	446,40
8.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	13,382	3 300,00	44 160,60
9.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	1,328	3 100,00	4 116,80
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,062	3 100,00	192,20
11.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	14,400	1 600,00	23 040,00
12.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	2,880	1 800,00	5 184,00
13.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	187,800	15,60	2 929,68
14.	2320166200676	White spirit	kg	36,850	30,80	1 134,98
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	24,824	22,00	546,13
16.	2413217300010	Cleme	buc	234,250	3,80	890,15
17.	2414147327483	Lignolineum	kg	16,600	18,54	307,76
18.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	43,313	25,80	1 117,47
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,208	55,00	451,44
20.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,076	30,60	63,53
21.	2430116104160	Email alchidic	kg	62,645	30,60	1 916,94
22.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	50,360	27,60	1 389,94
23.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	719,900	15,60	11 230,44
24.	2430226100700	Grund alchidic	kg	38,324	27,60	1 057,74
25.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	5,160	27,60	142,42
26.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,519	11,30	5,86
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,880	60,00	172,80
28.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	18,425	11,30	208,20
29.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	71,820	25,00	1 795,50
30.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	40,535	30,80	1 248,48
31.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	36,099	25,80	931,35
32.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	141,675	1,50	212,51
33.	25213026029011	Placi termoizolante, din vata minerala 140 kg/m3	m2	1 807,520	70,60	127 610,91
34.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	283,350	60,00	17 001,00
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,720	1,50	151,08
36.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	353,400	2,20	777,48
37.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 276,275	2,20	2 807,81
38.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	56,420	180,00	10 155,60
39.	2666122800555	Element de inchidere	buc	63,700	35,60	2 267,72
40.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	6,000	120,00	720,00
41.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	20,866	24,30	507,04
42.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	7 969,500	7,80	62 162,10
43.	26821626113051	Saltele vata minerala gr.50 mm	m2	252,260	55,60	14 025,66
44.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 416,750	12,60	17 851,05
45.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	825,930	105,00	86 722,65
46.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	3 258,525	105,00	342 145,13
47.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	430,920	12,60	5 429,60
48.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2 165,400	12,60	27 284,04
49.	2710403701411	Banda de otel laminat la cald de 4x40 mm	kg	257,400	14,50	3 732,30
50.	2710403701497	Banda de otel laminat la cald de 4x50 mm	kg	142,800	14,50	2 070,60
51.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	113,340	40,00	4 533,60
52.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	491,925	120,00	59 031,00
53.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	334,425	110,00	36 786,75
54.	2710602000080	Armatura A1	kg	8,060	10,60	85,44
55.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	233,415	14,50	3 384,51

56.	2710703504148	Otel cornier 36x36x3.5 mm	kg	85,200	14,50	1 235,40
57.	2710703549409	Otel cornier 28x28x3 mm	kg	150,480	14,50	2 181,96
58.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	10,160	15,00	152,40
59.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	14,600	15,00	219,00
60.	27431235490261	Oprotori de zapada	m	295,000	35,00	10 325,00
61.	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	5 036,000	14,50	73 022,00
62.	2873122000751	Piese forjate	kg	4,960	14,50	71,92
63.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	48,926	14,50	709,42
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	356,620	15,00	5 349,30
65.	2873145887002	Cuie	kg	0,248	15,00	3,72
66.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	25,180	37,50	944,25
67.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	744,000	0,40	297,60
68.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	107,925	22,50	2 428,32
69.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 249,120	0,40	499,65
70.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	117,125	30,80	3 607,45
71.	2874115837745	Suruburi	buc	3 185,000	0,15	477,75
72.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	3 591,000	0,15	538,65
73.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	744,000	0,40	297,60
74.	2874125886734	Nituri POP	buc	3 591,000	0,15	538,65
75.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	744,000	0,35	260,40
76.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	59,970	15,00	899,55
77.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	148,975	48,60	7 240,18
78.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	63,700	55,40	3 528,98
79.	2875274000502	Cot burlan	buc	234,250	55,40	12 977,45
80.	2875274000503	Cot de capat	buc	117,125	55,40	6 488,73
81.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	117,125	48,60	5 692,27
82.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	63,700	62,70	3 993,99
83.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	445,900	18,30	8 159,97
84.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	88,230	10,60	935,24
85.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	25 501,500	0,01	255,02
86.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	83 160,000	0,01	831,60
87.	31771	Carton gudronat	m2	3,720	24,30	90,40
Total materiale de constructii						1 194 454,63

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,747	280,00	209,16
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,478	280,00	973,84
3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,327	280,00	371,56
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	110,339	12,60	1 390,27
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	70,638	12,60	890,04
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,310	7,70	25,49
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	344,851	12,60	4 345,12
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,860	5,40	15,44
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	3,568	6,50	23,19
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,238	7,70	17,23
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	4,748	10,30	48,90
12.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,920	10,30	19,78
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	25,600	18,80	481,29
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,780	250,00	445,00
15.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	14,525	250,00	3 631,25
Total utilaje de constructii						12 887,56

Total	lei	1 982 095,66
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	174 319,53
Transport materialelor	7,00 %	83 611,82
Total	100,00 +	2 240 027,01
Cheltuieli de regie	14,50 %	324 803,92
Total	100,00 +	2 564 830,93
Beneficiu de deviz	6,00 %	153 889,86
Total	100,00 +	2 718 720,79
TVA	20,00 %	543 744,16
		3 262 464,95

Total deviz:



Intocmit

Director Iacovlev Iurie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului
blocului administrativ (lit.A) a Academiei Stefan
cel Mare din str.Gh.Asachi,21

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul anexa la deviz in suma de 3 262 464,95 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari si evacuari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment	m2			41,77
						41,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,60	0,25
2	RpCH32C	Desfacerea astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,76
						10,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,60	0,38
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,20
						8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,60	0,13
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,46
						2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,60	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	18,80	0,09
5	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare (Demolarea cosurilor de ventilare)	m2			50,34
						49,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	57,66	49,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,60	0,76
6	RpCI42B	Demontarea captuselelor in tabla a cosurilor de ventilare (exterior)	m2			41,77
						41,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,60	0,25
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie (Cosuri de ventilare)	m2			76,87
						76,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,60	0,76
8	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanța de 50 m	t			206,42
						206,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	57,66	206,42
9	TrIAG12G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de peste 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			46,13
						46,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	57,66	46,13
10	TrIAF07A1	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in vagon categoria 1	t			72,08
						72,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2500	57,66	72,08
11	TrIAA02A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in	t			31,71

1	2	3	4	5	6	7
		bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1				31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
12	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			64,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		2. Lucrari de constructie generale				
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Schimbarea elementelor portante a acoperisului deteriorate)	m3			5 216,44
						1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	22,50	168,75
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 100,00	31,12
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 300,00	3 068,87
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 300,00	396,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	14,50	49,30
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,80	77,66
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	24,30	35,24
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	280,00	41,99
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,30	3,40
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	7,70	1,77
14	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg			33,98
						23,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,0200	10,60	10,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	12,60	0,10
15	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 208,18
						380,73
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregătirea lamanelor (пластины) 6=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	3 100,00	186,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	3 300,00	198,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 300,00	330,00
	26821326000001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	120,00	60,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,00	21,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	280,00	30,80
	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	10,30	1,65
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pînă la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului între 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Pentru iluminarea lucarnelor)	m2			1 679,69
						42,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	55,00	25,85
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	60,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25
17	CE30A	Astera la le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0,0095) (Pentru montarea asterelei vor fi folositi sipci minim 50x50 mm sau 30x100 mm) (inclusiv contraastereala)	m2			48,64
						17,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0095	3 100,00	29,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,60	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	22,50	168,76
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 100,00	31,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 300,00	3 069,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 300,00	396,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,50	49,30
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,80	77,66
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	24,30	35,24
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	280,00	42,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,30	3,40
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	7,70	1,78
26	CE30A	Asterală le învelitori sau doliile învelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0.0095). (Pentru montarea asterelei vor fi folositi sipci min 50x50 mm sau 30x100 mm) (inclusiv contraastereala)	m2			48,68 17,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0095	3 100,00	29,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,60	0,38
27	CE07A	Învelitori din placi din tabla profilată LK35 (H=37 mm) cu strat de protecție polimeric (suprafața mată) masă stratului de zinc (275 g/m2) cu grosimea nu mai mică de 0.45 mm stratul de protecție exteriori de 35 microni și interiori 7 microni pentru învelitorile acoperisurilor (culoarea se va coordona cu beneficiarului) plană la montarea se va prezenta mostre	m2			201,76 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2710403643000	Placi din tabla amprentată tip tigla	m2	1,1500	105,00	120,75
	2710403640000	Tabla plană protejată anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,30
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,01	0,09
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,00	6,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejată anticoroziv	buc	0,0400	40,00	1,60
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,60	0,63
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 886,54 46,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,60
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	55,00	27,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25
29	RpCR41D	Servicii autoturn (Exclusiv autoturn) (Pentru vopsirea scarilor antiincendiare)	m2			21,91 21,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3800	57,66	21,91
30	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea (Scari antiincendiare)	m2			82,55 78,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	11,30	0,34
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	30,60	3,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,60	0,13
		4. Lucrari de reparatie a cosurilor si canalelor de ventilare				
31	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: (Carcas metalic de rezistență a cosurilor de ventilare cornier 50x50x4 mm; fisie 50x3 mm)	kg			27,10 12,11

1	2	3	4	5	6	7
18	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli	100m2			655,79
						182,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,21
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	15,60	93,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	15,60	358,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	280,00	6,44
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	6,50	0,74
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	14,00
19	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			45,17
						9,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	25,80	34,83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	280,00	0,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	250,00	0,25
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,63
						14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,80	8,97
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,60	0,13
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata LK35 (H=37 mm) cu strat de protectie polimeric (suprafata mata) masa stratului de zinc (275 g/m2) cu grosimea nu mai mica de 0,45 mm stratul de protectie exteriori de 35 microni si interiori 7 microni pentru invelitorile acoperisurilor (culoarea se va coordona cu beneficiarului) plana la montarea se va prezenta mostre	m2			201,75
						66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	105,00	120,75
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,30
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,01	0,09
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,00	6,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	40,00	1,60
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,60	0,63
22	CK26B	Montarea opritorilor de zapada	m			59,79
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235490261	Oprotori de zapada	m	1,0000	35,00	35,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,60	0,13
23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (Balustrada de protectie la acoperis) pina la montare se vor prezenta mostre beneficiarului	kg			27,10
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	27,60	0,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
24	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			78,53
						63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	27,60	2,87
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	30,80	3,39
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	11,30	0,56
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	30,60	5,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,80	3,08
		3. Intrare in Pod (2 buc) si scari antiincendiare (2 buc)				
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 216,50
						1 297,36
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	27,60	0,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
32	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 215,24
						1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	22,50	168,75
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 100,00	29,81
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 300,00	3 068,37
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 300,00	396,63
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,50	49,30
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,80	77,64
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	24,30	35,23
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	280,00	42,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,30	3,39
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	7,70	1,77
33	CE06A	Captusirea canalelor de ventilare cu tabla protejata anticoroziv	m2			206,49
						69,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	105,00	120,75
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,60	7,56
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,75
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,15	0,75
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,50	4,71
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,60	0,28
34	IzH03B	Izolarea canalelor de ventilare cu saltele din vata minerala tip I sau tip P, avind grosimea 50 mm	m2			104,67
						47,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8230	57,66	47,45
	26821626113051	Saltele vata minerala gr.50 mm	m2	1,0180	55,60	56,60
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	15,00	0,62
35	VB27D1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 2500 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc			1 249,20
						177,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,0800	57,66	177,59
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald de 4x40 mm	kg	11,7000	14,50	169,65
	2710703549409	Otel cornier 28x28x3 mm	kg	6,8400	14,50	99,18
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	27,60	4,97
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,8000	22,00	17,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,35	8,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	15,00	7,50
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	58,2000	12,60	733,32
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	24,0000	0,40	9,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	24,0000	0,40	9,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5800	18,80	10,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	12,60	0,88
36	VB27E1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 4000 - 6300 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc			2 777,79
						279,65
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2710403701497	Banda de otel laminat la cald de 4x50 mm	kg	23,8000	14,50	345,10
	2710703504148	Otel cornier 36x36x3.5 mm	kg	14,2000	14,50	205,90
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	27,60	5,52
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,9000	22,00	19,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,35	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	15,00	9,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	147,5000	12,60	1 858,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000	0,40	14,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	0,40	14,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6200	18,80	11,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	12,60	1,26
37	CE06A1	Confectii din tabla pentru asigurarea scurgerilor (dolii- inferioare si superioare)	m2			233,52
						89,37

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	105,00	126,79
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,60	7,94
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,79
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,15	0,79
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,50	4,95
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,60	0,28
38	CD56A	Executarea zidariei monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm (Refacerea canalelor de ventilare deteriorate)	100m2			24 655,95
						5 583,26
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,85
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	14,50	116,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	180,00	16 380,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	15,00	6,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	24,30	145,81
	2710602000080	Armatura Al	kg	13,0000	10,60	137,81
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 100,00	310,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,20	1 254,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	160,00	96,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	280,00	599,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	7,70	27,79
39	CF50B k=2.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Ermetizarea si consolidarea canalelor de ventilare existente)	m2			217,84
						175,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	175,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	39,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,60	2,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,40	0,22
		5. Sistema de scurgere a apelor pluviale				
40	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Atentie-Jgheaburi d150 mm)	m			195,77
						17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	110,00	115,50
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	18,30	25,62
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,60	7,12
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	48,60	4,86
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	62,70	12,54
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	55,40	11,08
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25
41	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Atentie -Burlane d100 mm)	m			221,82
						20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	120,00	126,00
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	55,40	27,70
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	48,60	12,15
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,80	1,90
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	30,80	7,70
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	55,40	13,85
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	48,60	12,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,60	0,19
		6. Termoizolarea planseului				
42	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de termoizolare (sub vata minerala)	m2			23,63
						14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,80	8,97
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,60	0,13
43	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din Vata minerala cu densitate min 140 kg/m3 (va fi montata intre grinzile de rezistanta din lemn a planseului existent)	m2			83,26
						9,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,80
	25213026029011	Placi termoizolante,din vata minerala 140 kg/m3	m2	1,0400	70,60	73,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	12,60	0,04
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2			23,63

**Lucrari de reparatie a
acoperisului blocului
administrativ (lit.A) a Academiei
Stefan cel Mare din str.
Gh.Asachi,21**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 262 464,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari si evacuari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment	m2	2 815,000	41,77 41,52	117 574,66 116 865,28
2	RpCH32C	Desfacerea astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	2 815,000	10,76 10,38	30 280,39 29 216,32
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	623,400	8,20 8,07	5 110,88 5 032,33
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 824,000	2,46 2,31	4 487,42 4 206,88
5	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare (Demolarea cosurilor de ventilare)	m2	255,600	50,34 49,59	12 867,82 12 674,59
6	RpCI42B	Demontarea captuselelor in tabla a cosurilor de ventilare (exterior)	m2	144,500	41,77 41,52	6 035,35 5 998,94
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie (Cosuri de ventilare)	m2	34,600	76,87 76,11	2 659,61 2 633,45
8	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	56,300	206,42 206,42	11 621,60 11 621,60
9	TrI1AG12 G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind	t	21,200	46,13 46,13	977,91 977,91

1	2	3	4	5	6	7
		montat peste stratul termoizolator (peste vata minerala)				14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,80	8,97
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,60	0,13
45	CG02A Kmateriale=2	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar (Executarea trapurilor in pod montat pe grinzi existente pentru asigurarea trecerii)	m2			232,58 51,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 100,00	124,00
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0080	3 100,00	49,60
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	18,54	3,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,60	0,38

APROBAT:

Intocmit


Director Iacovlev Iurie

(functie, semnatura, nume, prenumele)

Investitor

(functie, semnatura, nume, prenumele)

L.S.



1	2	3	4	5	6	7
19	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	26,740	45,17 9,80	1 207,78 262,12
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	2 815,000	23,63 14,42	66 521,27 40 578,23
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata LK35 (H=37 mm) cu strat de protectie polimeric (suprafata mata) masa stratului de zinc (275 g/m2) cu grosimea nu mai mica de 0.45 mm stratul de protectie exteriori de 35 microni si interiori 7 microni pentru invelitorile acoperisurilor (culoarea se va coordona cu beneficiarului) piana la montarea se va prezenta mostre	m2	2 815,000	201,75 66,31	567 937,50 186 659,83
22	CK26B	Montarea opritorilor de zapada	m	295,000	59,79 23,06	17 638,05 6 803,88
23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (Balustrada de protectie la acoperis) pina la montare se vor prezenta mostre beneficiarului	kg	2 882,200	27,10 12,11	78 113,68 34 899,41
24	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	368,500	78,53 63,43	28 938,82 23 372,48
		Total Lucrari de constructie generale Inclusiv salariu				1 026 452,83 370 002,09
		3. Intrare in Pod (2 buc) si scari antiincendiare (2 buc)				
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,500	5 216,50 1 297,36	2 608,25 648,68
26	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0.0095).(Pentru montarea	m2	18,500	48,68 17,01	900,60 314,71

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de peste 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2				
10	TrI1AF07A 1	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in vagon categoria 1	t	16,800	72,08 72,08	1 210,86 1 210,86
11	TrI1AA02 A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	18,300	31,71 31,71	580,35 580,35
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	56,300	64,50 0,00	3 631,25 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				197 038,10 191 018,51
		2. Lucrari de constructie generale				
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Schimbarea elementelor portante a acoperisului deteriorate)	m3	12,850	5 216,44 1 297,35	67 031,24 16 670,89
14	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	86,500	33,98 23,06	2 939,00 1 995,04
15	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	12,000	1 208,18 380,73	14 498,13 4 568,75
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Pentru iluminarea lucarnelor))	m2	14,400	1 679,69 42,09	24 187,59 606,12
17	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0,0095) (Pentru montarea asterelei vor fi folositi sipci minim 50x50 mm sau 30x100 mm) (inclusiv contraastereala)	m2	2 815,000	48,64 17,01	136 913,57 47 882,30
18	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele	100m2	31,300	655,79 182,21	20 526,20 5 703,04

1	2	3	4	5	6	7
		asterelei vor fi folositi sipci min 50x50 mm sau 30x100 mm) (inclusiv contraastereala)				
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata LK35 (H=37 mm) cu strat de protectie polimeric (suprafata mata) masa stratului de zinc (275 g/m2) cu grosimea nu mai mica de 0.45 mm stratul de protectie exteriori de 35 microni si interiori 7 microni pentru invelitorile acoperisurilor (culoarea se va coordona cu beneficiarului) piana la montarea se va prezenta mostre	m2	18,500	201,76 66,31	3 732,47 1 226,72
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,880	1 886,54 46,69	5 433,24 134,46
29	RpCR41D	Servicii autoturn (Exclusiv autoturn) (Pentru vopsirea scarilor antiincendiare)	m2	17,300	21,91 21,91	379,06 379,06
30	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea (Scari antiincendiare)	m2	17,300	82,55 78,42	1 428,19 1 356,62
		Total Intrare in Pod (2 buc) si scari antiincendiare (2 buc) Inclusiv salariu				14 481,81 4 060,25
		4. Lucrari de reparatie a cosurilor si canalelor de ventilare				
31	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Carcas metalic de rezistenta a cosurilor de ventilare cornier 50x50x4 mm; fisie 50x3 mm)	kg	2 153,800	27,10 12,11	58 372,50 26 079,50
32	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,040	5 215,24 1 297,35	5 423,85 1 349,24
33	CE06A	Captusirea canalelor de ventilare cu tabla protejata anticoroziv	m2	495,600	206,49 69,19	102 337,29 34 291,56

1	2	3	4	5	6	7
34	IzH03B	Izolarea canalelor de ventilare cu saltele din vata minerala tip I sau tip P, avind grosimea 50 mm	m2	247,800	<u>104,67</u> 47,45	<u>25 937,18</u> 11 759,12
35	VB27D1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 2500 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	22,000	<u>1 249,20</u> 177,59	<u>27 482,33</u> 3 907,04
36	VB27E1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 4000 - 6300 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	6,000	<u>2 777,79</u> 279,65	<u>16 666,73</u> 1 677,91
37	CE06A1	Confectii din tabla pentru asigurarea scurgerilor (doliu-inferioare si superioare)	m2	212,000	<u>233,52</u> 89,37	<u>49 507,05</u> 18 947,07
38	CD56A	Executarea zidariei monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm (Refacerea canalelor de ventilare deteriorate)	100m2	0,620	<u>24 655,95</u> 5 583,26	<u>15 286,69</u> 3 461,62
39	CF50B k=2.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Ermetizarea si consolidarea canalelor de ventilare existente)	m2	71,500	<u>217,84</u> 175,86	<u>15 575,37</u> 12 574,20
		Total Lucrari de reparatie a cosurilor si canalelor de ventilare Inklusiv salariu				316 588,99 114 047,26
		5. Sistema de scurgere a apelor pluviale				
40	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Atentie-Jgheaburi d150 mm)	m	318,500	<u>195,77</u> 17,30	<u>62 352,74</u> 5 509,41
41	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Atentie -Burlane d100 mm)	m	468,500	<u>221,82</u> 20,18	<u>103 922,66</u> 9 454,80
		Total Sistema de scurgere a apelor pluviale Inklusiv salariu				166 275,40 14 964,21
		6. Termoizolarea planseului				
42	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de termoizolare (sub vata minerala)	m2	2 130,000	<u>23,63</u> 14,41	<u>50 334,03</u> 30 703,95

FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către **Academia „Ștefan cel Mare” a MAI.**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, __

Iacovlev Iurie în calitate de administrator

reprezentanți ai ofertantului **SC Carnalsgrup SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus

menționată, să executăm **Lucrări de reparație a acoperișului administrativ (lit.A)**

str.Gh. Asachi, 21.

(denumirea lucrării)

pentru suma de **3 262 464.95 cu TVA** lei,

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în _____ luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60** zile, respectiv pînă la data de **08.08.2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)


6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 02 / 05 / 2019

Iacovlev Iurie, în calitate de **Administrator**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **Carnals Grup**

(denumirea/numele ofertantului)



1	2	3	4	5	6	7
43	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din Vata minerala cu densitate min 140 kg/m3 (va fi montata intre grinzile de rezistanta din lemn a planseului existent)	m2	1 738,000	83,26 9,80	144 712,83 17 036,22
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat peste stratul termoizolator (peste vata minerala)	m2	1 985,000	23,63 14,42	46 907,54 28 613,78
45	CG02A Kmateriale =2	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar (Executarea trapurilor in pod montat pe grinzi existente pentru asigurarea trecerii)	m2	83,000	232,58 51,89	19 304,13 4 307,20
		Total Termoizolarea planseului Inclusiv salariu				261 258,53 80 661,15

		Total	lei	1 982 095,66
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	174 319,53
		Transport materialelor	7,00 %	83 611,82
		Total	100,00 +	2 240 027,01
		Cheltuieli de regie	14,50 %	324 803,92
		Total	100,00 +	2 564 830,93
		Beneficiu de deviz	6,00 %	153 889,86
		Total	100,00 +	2 718 720,79
		TVA	20,00 %	543 744,16
				3 262 464,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		774 753,47

Intocmit



Director Iacovlev Iurie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)