

**Lucrari de amenajare a terenului  
de joaca str.Valea Apelor 17 A  
Primaria Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de amenajare a terenului de joaca**

**Valoarea de deviz 415 177,53 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.100mm	m3	33,200	547,25 59,40	18 168,70 1 972,08
2	113-9040	Pelicula din polietilena	m2	332,500	6,50 0,00	2 161,25 0,00
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100*100; d4)1m2-2.1kg	kg	698,250	21,89 1,80	15 281,88 1 256,85
4	CG48A	Pardoseli de beton armat -Sapa	m2	332,500	229,07 46,80	76 165,34 15 561,00
5	CG08C1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu dale regide din PVC lipite cu prenadez pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T (Pardoseli din dale de cauciuc 500x500x25mm 2 culori rosu si verde, inclusiv stratul suport din adezivi de exterior, se exclude Profil PVC ))	m2	332,500	576,23 117,00	191 596,39 38 902,50

	Total	lei	303 373,56
	Asigurarea sociala	24,00 %	13 846,18

1	2	3	4	5	6	7	
		Transportarea	5,00 %			12 098,05	
		Total	100,00 +			329 317,79	
		Cheltueli de regie	3,00 %			9 879,53	
		Total	100,00 +			339 197,33	
		Beneficiul de deviz	2,00 %			6 783,95	
		Total	100,00 +			345 981,27	
		Tva	20,00 %			69 196,25	
		<b>Total deviz:</b>					<b>415 177,53</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>					<b>57 692,43</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)