

**Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.02
privind achiziția prin licitatie**

"09"ianuarie 2025

Varvareuca
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)**

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1728469385742 din data 09.10.2024 ,între Primaria com Varvareuca ,
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în s.Varvareuca r-nul Floresti
(localitatea)

str.Independentei 174 , telefon: 0250 22290 , fax: 0250 22290 , IDNO 1007601009266
reprezentat prin Primarul Zabica Olga ,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, SRL Flerixon ,
(denumirea operatorului economic cu sediul în or.Floresti, str.Pietii 1 ,
(localitatea)

telefon: 0250 2-55-55 , fax: _____ , IDNO 1003607002803 autorizat pentru activitatea
în construcții: autorizația nr.MD0018788din "29 " 01.1999 eliberată de _____ ,
pe un termen de _____ ani, pentru genurile de
activitate _____ ,reprezentat prin Usurelu Vasile în calitate de
Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de imbunatatire a condițiilor de exploatare a edificiului institutiei prescolare(Lacrimioara) din s.Varvareuca r-nul Floresti prin implementarea masurilor de eficienta energetica în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și zile ___ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se prezintă următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 2568034.08 (Doua milioane cinci sute sasezeci și opt mii treizeci și patru) lei 08 bani MD, inclusiv TVA 428005.68 lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie sa constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperate, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori arhitecturale, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate și dotarile pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în quantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025./recepția finală a lucrărilor.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: SRL FLerixon
Telefon: 02502-55-55
Cod fiscal: 1003607002803
Banca: B.C. Moldindconbank
Cod: MOLDM2X341
IBAN: MD86ML000000222494100114

BENEFICIARUL

Adresa poștală: Primaria Varvareuca
Telefon: 025022290
Cod fiscal: 1007601009266
Banca:
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD97TRPDBF319210A06150AD

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Ușurelu Vasile
Date: 2025.01.13 14:09:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Zabica Olga
Date: 2025.01.13 12:34:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EBA000125382

Data eliberării/data livrării Дата выписки/дата поставки		13.08.2025 / 13.08.2025		număr: номер		data: дата						
1. Furnizor: Поставщик				FLERIXON S.R.L., OR.FLORESTI Pietii nr.1 Cont MD86ML000000222494100114, BC'Moldindconbank'S.A., MOLDMD2X		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				PRIMARIA COMUNEI VARVAREUCA, S.VARVAREUCA		c.f./ nr.TVA 1003607002803 / ф.к./ код НДС 5900170						
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirișări Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de imbunatatire a conditiilor de exploatare a edificiului institutiei prescolare "Lacrimioara" din s. Varvareuca, raionul Floresti		serv	1	753975.30	753975.30	20	150795.06	904770.36				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					753975.30	X	150795.06	904770.36	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea:
Отпуск

director VASILE USURELU

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 13.08.2025

разрешил:

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

director VASILE USURELU

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 13.08.2025

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
М.П.

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul
(transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

director OLGA ZABICA

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 13.08.2025

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor SRL "Flerixon"
(denumirea)

Investitor Primaria com. Varvareuca, r. Floresti
(denumirea)

Obiect **Primaria com. Varvareuca.
Imbunatatirea conditiilor de
exploatare a edificiului IP
"Lacramioara" din s.
Varvareuca, prin implimentarea
masurilor de eficienta energetica**

Valoarea lucrarilor executate 904 770,36 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Solutii arhitecturale si constructive SAC - Finisari exterioare				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (la cladirea existenta, inclusiv copertinele)	m2	590,000	38,35 37,85	22 626,74 22 331,74
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (la cladirea existenta)	m2	540,000	22,25 20,50	12 016,24 11 071,24
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri din PVC la copertine	m2	48,000	49,42	2 371,96
4	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente	m	97,000	7,61 7,36	738,15 713,90
5	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de	m3	10,000	276,39 183,99	2 763,94 1 839,94

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie la parapet				
6	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate la streasina (800x1000x80h mm)	m3	2,600	861,44 855,84	2 239,74 2 225,18
7	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - parasolar	m3	2,000	420,80 318,05	841,60 636,10
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la peret, inclusiv stratul termoizolant - Anexe	m2	180,000	15,94 14,19	2 869,90 2 554,90
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la soclu - Anexe	m2	54,000	84,58 84,11	4 567,15 4 542,04
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu - Anexe	m2	150,000	15,94 14,19	2 391,59 2 129,09
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie la praguri	m2	57,000	84,58 84,11	4 820,89 4 794,38
12	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	50,000	26,29 26,29	1 314,25 1 314,25
13	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	50,000	58,35 58,35	2 917,64 2 917,64
14	TsI51A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,000	17,23 0,00	861,75 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu.				63 341,54 59 442,36
		1.2. Finisari exterioare				
		1.2.1. Acoperis				
15	CD64B	Zidarie ordinara din	m3	6,400	1 239,24	7 931,13

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m (parapet la inaltimea acoperisului)			199,24	1 275,14
16	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	200,000	25,44 2,89	5 088,27 578,27
17	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	500,000	20,18 1,73	10 092,40 867,40
18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centuri Cm1, Cm2 (inclusiv stilpi Sm1, Sm2)	m2	90,000	85,51 63,08	7 695,81 5 677,56
19	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250)	m3	17,250	2 136,01 52,57	36 846,11 906,83
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monoli: Ancoraj A-1 d=16mm (130buc.)	kg	60,000	36,65 11,04	2 198,95 662,38
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (inclusiv copertinele)	m3	9,000	6 860,42 1 182,82	61 743,82 10 645,42
22	CE41A	Montarea capriorilor cu	m3	2,500	7 267,35	18 168,37

1	2	3	4	5	6	7	
		tratament antiseptic , inclusiv detaliile de prindere D1 -280 buc.			1 266,41	3 166,02	
		Total capitol: Inclusiv salariu				149 764,86 23 779,02	
		1.2.2. Termoizolarea fatadei					
23	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr.100mm cu densitatea 135kg/m3 (Nota: Norma cornier 3m, 360 ml)	m2	650,000	419,60 121,44	272 740,52 78 933,86	
24	IzF55E	Termoizolarea exterioara a glafurilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30mm cu densitatea 185kg/m3	m2	90,000	337,85 153,66	30 406,52 13 829,59	
25	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltimi pina la 7 m	m2	350,000	108,42 31,54	37 947,70 11 039,70	
		Total capitol: Inclusiv salariu				341 094,74 103 803,15	
		1.2.3. Soclu					
26	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polisteren extrudal gr.100mm(Nota: cornier 3m, 120 ml)	m2	100,000	227,69 90,32	22 768,62 9 031,68	
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 768,62 9 031,68	

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				513 628,22 136 613,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				576 969,76 196 056,21

		Cheltuieli directe	lei	576 969,76
		Fondul social si asigurarea medicala	24,00 %	47 053,49
		Transportarea materialelor	10,00 %	35 046,07
		Cheltuieli directe	100,00 +	659 069,32
		Cheltuieli de regie	10,00 %	65 906,93
		Total	100,00 +	724 976,25
		Beneficiu de deviz	4,00 %	28 999,05
		Total	100,00 +	753 975,30
		TVA	20,00 %	150 795,06
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		904 770,36 196 056,21

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Flerixon"
(denumirea)

Investitor
Primaria com. Varvareuca, r. Floresti
(denumirea)

Covas Gh.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Ușurelu Vasile
Date: 2025.08.13 10:19:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Braghîș Nicolae
Date: 2025.08.13 10:32:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Iazinschi Valeriu
Date: 2025.08.13 11:16:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EBD000231788

Data eliberării / data livrării 26.11.2025 / 26.11.2025 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
1. Furnizor: "FLERIXON" S.R.L., OR.FLORESTI Pietii nr.1 Cont MD86ML00000222494100114, BC'Moldindconbank'S.A., Поставщик MOLDMD2X		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI VARVAREUCA, S.VARVAREUCA Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1003607002803 / ф.к./ код НДС 5900170							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de imbunatatire a conditiilor de exploatare a edificiului institutiei prescolare "Lacrimioara" din s. Varvareuca, raionul Floresti	serv	1	1251371.32	1251371.32	20	250274,26	1501645,58				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1251371,32	X	250274,26	1501645,58	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VASILE USURELU
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 26.11.2025

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VASILE USURELU
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 26.11.2025

L.Ș.
M.P.
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

director OLGA ZABICA
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 27.11.2025

Antreprenor SRL "Flerixon"
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Varvareuca, r. Floresti
 (denumirea)

Obiect **Primaria com. Varvareuca.
 Imbunatatirea conditiilor de
 exploatare a edificiului IP
 "Lacramioara" din s.
 Varvareuca, prin implimentarea
 masurilor de eficienta energetica**

Valoarea lucrarilor executate **1 501 645,58 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.		Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valo inclusiv : (col.5xc (lei/U.
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Solutii arhitecturale si constructive SAC - Finisari exterioare					
		1.1. Lucrari de demolare					
1	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente	m	18,000	7,61 7,36	136,97 132,47	
2	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie la parapet	m3	11,000	276,39 183,99	3 040,34 2 023,94	
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (praguri la cladirea existenta)	m3	5,000	264,79 179,79	1 323,95 898,95	
4	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	41,000	26,28 26,28	1 077,68 1 077,68	
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol	t	41,000	58,35	2 392,46	

		(pamint) cu bolovani, cu pietre			58,35	2 392,46
6	TsI51A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,000	17,23 0,00	706,50 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 677,90 6 525,50
		1.2. Finisari exterioare				
		1.2.1. Acoperis				
7	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,770	25,44 2,89	1 393,40 158,34
8	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	241,550	20,18 1,73	4 875,64 419,04
9	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centuri Cm1, Cm2 (inclusiv stilpi Sm1, Sm2)	m2	42,000	85,51 63,08	3 591,38 2 649,53
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monoli: Ancoraj A-1 d=16mm (130buc.)	kg	36,500	36,65 11,04	1 337,71 402,95
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (inclusiv copertinele)	m3	9,230	6 860,55 1 182,82	63 322,87 10 917,47
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1 -280 buc.	m3	3,170	7 266,57 1 266,42	23 035,03 4 014,56

13	CE42A	Executarea lucrarilor (intrare pe acoperis)	buc	1,000	2 012,82	2 012,82
					347,12	347,12
14	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,8 m	m2	164,000	138,22	22 667,95
					108,29	17 760,25
15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	164,000	80,24	13 159,36
					52,57	8 621,48
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	900,000	29,43	26 491,27
					13,14	11 828,25
17	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (6.84 m3), la constructii obisnuite	m2	900,000	54,30	48 868,33
					15,51	13 957,33
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), gr.0,45	m2	900,000	287,46	258 709,95
					60,46	54 409,95
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru placarea lucramei acces acoperis (tip Lindab), gr.0,45	m2	8,000	287,45	2 299,64
					60,45	483,64
20	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherearea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Lambriu din lemn la copertine)	m2	37,000	372,87	13 796,28
					189,25	7 002,32
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si	m2	37,000	80,24	2 968,88

		emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul			52,57	1 945,09
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice intr-un canat. Usa acces acoperis (0,8x1,7h) -1 buc.	m2	0,880	2 119,72 42,53	1 865,35 37,43
23	CK26B	Opritori de zapada	m	120,000	105,28 21,03	12 633,36 2 523,36
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	202,000	220,26 15,77	44 493,03 3 185,74
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	162,000	259,39 18,40	42 021,59 2 980,72
		Total capitol: Inclusiv salariu				589 543,84 143 644,57
		1.2.2. Termoizolarea fatadei				
26	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr.100mm cu densitatea 135kg/m3 (Nota: Norma cornier 3m, 360 ml)	m2	90,000	419,60 121,44	37 764,07 10 929,30
27	IzF55E	Termoizolarea exterioara a glafurilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30mm cu densitatea 185kg/m3	m2	4,000	337,86 153,66	1 351,44 614,65
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile)	m2	848,000	12,52 6,31	10 615,60 5 349,52

29	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)	m2	744,000	167,82 64,14	124 854,66 47 716,74
30	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (decor sub ferestre)	m2	84,000	54,63 23,66	4 588,63 1 987,15
31	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltimei pina la 7 m	m2	50,000	108,42 31,54	5 421,10 1 577,10
32	CL08A	Elemente metalice (tevi 80x80x3mm, 40x40x3mm, 30x30x3mm) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Scara metalica - acces in cerdac)	t	0,147	24 613,74 2 102,79	3 618,22 309,11
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea scarilor metalice de acces in cerdacul acoperisului)	t	0,147	1 005,17 338,64	147,76 49,78
Total capitol: Inclusiv salariu						188 361,48 68 533,35
1.2.3. Soclu						
34	CF15A K=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la	m2	74,600	188,56 134,05	14 066,84 10 000,39

		pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu) K=1,5				
35	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polisteren extrudal gr.100mm(Nota: cornier 3m, 120 ml)	m2	40,000	227,69 90,32	9 107,44 3 612,67
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2	140,000	12,52 6,31	1 752,58 883,18
37	CI22B	Placaj din placute din piatra artificiala sau gresie (la soclu si partile laterale ale pragurilor) fixate de adeziv	m2	172,860	312,68 86,74	54 050,17 14 993,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				78 977,03 29 490,20
		1.2.4. Praguri si rampe				
38	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate la praguri si rampe	m3	1,200	39,43 39,43	47,31 47,31
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la praguri si rampe	m3	1,000	532,54 52,04	532,54 52,04
40	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe	m3	6,000	2 158,97 231,31	12 953,82 1 387,85
41	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-1, d=3/150x150mm	kg	41,300	46,54 1,58	1 921,92 65,08
42	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe	m2	35,000	94,02 63,08	3 290,66 2 207,94
43	CG17D1	Placarea pragurilor si a rampei cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	70,000	410,37 152,45	28 726,22 10 671,71

44	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada la praguri si rampa (50x50x2mm, 30x30x2mm)	kg	367,000	66,71 11,04	24 483,34 4 051,57
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea balustradelor metalice la praguri si rampa)	t	0,367	1 004,88 338,47	368,79 124,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				72 324,60 18 607,72
		1.2.5. Cosuri de ventilare Cv1-Cv8				
46	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (la cosuri de ventilare)	100m2	0,630	36 279,81 7 692,08	22 856,23 4 846,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 856,23 4 846,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				952 063,18 265 121,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				960 741,08 271 647,35

	Total	lei	960 741,08
	Fondul social si asigurarea medicala	24,00 %	65 195,36
	Transportarea materialelor	10,00 %	67 919,61
	Cheltuieli directe	100,00 +	1 093 856,05
	Cheltuieli de regie	10,00 %	109 385,61
	Total	100,00 +	1 203 241,66
	Beneficiu de deviz	4,00 %	48 129,66
	Total	100,00 +	1 251 371,32
	TVA	20,00 %	250 274,26

	TOTAL proces-verbal:	1 501 645,58
	Inclusiv salariu	271 647,35

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Flerixon"
(denumirea)

Investitor
Primaria com. Varvareuca, r. Floresti
(denumirea)

Braghis N.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Digitally signed by Ușurelu Vasile
Date: 2025.11.26 08:36:39 GMT+02:00 L.Ș.
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș.

Digitally signed by Iazinschi Valeriu
Date: 2025.11.23 14:13:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



**Primaria com. Varvareuca, r.
Floresti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Lucrari de imbunatatire a conditiilor de exploatare a edificiului IP "Lacramioara"
din s. Varvareuca, r. Floresti, prin implimentarea masurilor de eficienta energetica

Intocmit in prețuri curente 23.10.2024

Valoarea de deviz 1 501 645,64 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	28,340	52,57	1 489,83
2.	7122050013400	Zidar	h-om	252,924	52,57	13 296,22
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	907,680	52,57	47 716,74
4.	7123010010200	Betonist	h-om	34,500	52,57	1 813,67
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,015	52,57	631,63
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	72,000	52,57	3 785,04
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	534,450	52,57	28 096,03
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	261,603	52,57	13 752,47
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,642	52,57	33,75
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	182,700	52,57	9 604,54
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	416,656	52,57	21 903,61
12.	7136080025001	Montator	h-om.	7,665	52,57	402,95
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	238,800	52,57	12 553,72



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EBD000876547

Data eliberării /data livrării 15.12.2025 / 15.12.2025 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата							
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
"FLERIXON" S.R.L., OR.FLORESTI Pietii nr.1 Cont MD86ML00000222494100114, BC'Moldindconbank'S.A., MOLDMD2X				c.f./ nr.TVA 1003607002803 / ф.к./ код НДС 5900170							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1007601009266 / ф.к./ код НДС							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirișări Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de imbunatatire a conditiilor de exploatare a edificiului institutiei prescolare "Lacrimioara" din s. Varvareuca, raionul Floresti	serv	1	94744.93	94744.93	20	18948,99	113693,92				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				94744,93	X	18948,99	113693,92	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: Отпуск		director VASILE USURELU		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 15.12.2025							
разрешил:		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись									
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director VASILE USURELU		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 15.12.2025							
L.Ș.		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись									
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись									
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись									
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		director OLGA ZABICA		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 16.12.2025							
		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись									

Antreprenor SRL "Flerixon"
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Varvareuca, r.
 Floresti
 (denumirea)

Obiect **Primaria com. Varvareuca.
 Imbunatatirea conditiilor de
 exploatare a edificiului IP
 "Lacramioara" din s.
 Varvareuca, prin implimentarea
 masurilor de eficienta energetica**

Valoarea lucrarilor executate **113 693,92 lei**

Proces - verbal nr.3

de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Solutii arhitecturale si constructive SAC - Finisari exterioare 1.1. Finisari exterioare 1.1.1. Acoperis				
1	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250)	m3	6,750	2 136,09 52,57	14 418,63 354,84
2	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	20,000	29,43 13,14	588,69 262,85
3	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (6.84 m3), la constructii obisnuite	m2	20,000	54,30 15,51	1 085,96 310,16
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab),	m2	20,000	287,46 60,46	5 749,11 1 209,11

		gr.0,45					
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	18,000	259,39 18,40	4 669,06 331,19	
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 511,45 2 468,15	
		1.1.2. Termoizolarea fatadei					
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr.100mm cu densitatea 135kg/m3 (Nota: Norma cornier 3m, 360 ml)	m2	77,000	419,60 121,44	32 309,28 9 350,63	
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile)	m2	63,000	12,52 6,31	788,66 397,43	
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)	m2	63,000	167,82 64,14	10 572,37 4 040,53	
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 670,31 13 788,59	
		1.1.3. Soclu					
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2	32,000	12,52 6,31	400,59 201,87	
		Total capitol: Inclusiv salariu				400,59 201,87	
		1.1.4. Praguri si rampe					
10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada la praguri si rampa (50x50x2mm, 30x30x2mm)	kg	38,000	66,71 11,04	2 535,07 419,52	
11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua	t	0,038	1 004,74 338,95	38,18 12,88	

		straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea balustradelor metalice la praguri si rampa)			
		Total capitol: Inclusiv salariu			2 573,25 432,40
		Total capitol: Inclusiv salariu			73 155,60 16 891,01
		Total capitol: Inclusiv salariu			73 155,60 16 891,01

		Total	lei	73 155,60
		Fondul social si asigurarea medicala	24,00 %	4 053,84
		Transportarea materialelor	10,00 %	5 609,55
		Cheltuieli directe	100,00 +	82 818,99
		Cheltuieli de regie	10,00 %	8 281,90
		Total	100,00 +	91 100,89
		Beneficiu de deviz	4,00 %	3 644,04
		Total	100,00 +	94 744,93
		TVA	20,00 %	18 948,99
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		113 693,92 16 891,01

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Flerixon"

Investitor
Primaria com. Varvareuca, r. Floresti

(denumirea)

(denumirea)

Digitally signed by Uşurelu Vasile
Date: 2025.12.02 09:52:32 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

MOLDOVA EUROPEANĂ



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Braghîș Nicolae
Date: 2025.12.02 09:49:06 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Iazinschi Valeriu
Date: 2025.12.01-18:29:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № **EBD000876548**

Data eliberării /data livrării 15.12.2025 / 15.12.2025 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата							
1. Furnizor: Поставщик "FLERIXON" S.R.L., OR.FLORESTI Pietii nr.1 Cont MD86ML00000222494100114, BC'Moldindconbank'S.A., MOLDMD2X		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель PRIMARIA COMUNEI VARVAREUCA, S.VARVAREUCA				c.f./ nr.TVA 1003607002803 / ф.к./ код НДС 5900170							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirișări Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de imbunatatire a conditiilor de exploatare a edificiului institutiei prescolare "Lacrimioara" din s. Varvareuca, raionul Floresti	serv	1	39936.85	39936,85	20	7987,37	47924,22				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				39936,85	X	7987,37	47924,22	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VASILE USURELU
Отпуск разрешил:

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 15.12.2025

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VASILE USURELU
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 15.12.2025

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель director OLGA ZABICA

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 16.12.2025

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor SRL "Flerixon"
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Varvareuca, r. Floresti
 (denumirea)

Obiect **Primaria com. Varvareuca. Imbunatatirea conditiilor de exploatare a edificiului IP "Lacramioara" din s. Varvareuca, prin implimentarea masurilor de eficienta energetica (Lucrari incluse noi)**

Valoarea lucrarilor executate **47 924,22 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Solutii arhitecturale si constructive SAC - Finisari exterioare				
		1.1. Finisari exterioare				
		1.1.1. Acoperis				
1	CE24G aplicativ	Gura de aeresure. Se exclude tabla zincata su aliajul de lipit.	buc	10,000	615,20 147,20	6 151,96 1 471,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 151,96 1 471,96
		1.1.2. Termoizolarea fatadei				
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	817,000	6,85 1,58	5 598,17 1 288,49
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 598,17 1 288,49
		1.1.3. Soclu				
3	CK26B	Rigleta din tabla protejata anticoroziv la soclu	m	136,000	66,82 16,82	9 087,85 2 287,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 087,85 2 287,85
		1.1.4. Cosuri de ventilare Cv1-Cv7				
4	CE30A	Asterala din scinduri de rasinoase sipci 30x100mm	m2	21,000	56,53 11,83	1 187,09 248,39

		la cosurile de fentilare pentru placare cu placi din tabla cutata h 10 mm (0.19 m3)				
5	IzF55B	Termoizolarea exterioara a cosurilor de ventilare, suprafata peretilor neteda: cu placa de polisteren expandat gr.20mm(Se exclude: adezivul; impaslitura din fibra de sticla; cornierul; diblurile; mixer; utilaj de ridicat si ferestrau electric))	m2	21,000	<u>88,78</u> 74,65	<u>1 864,45</u> 1 567,64
6	CE06A1	Captusirea cosurilor de ventilare cu foi din tabla cutata.	m2	21,000	<u>201,77</u> 76,23	<u>4 237,26</u> 1 600,76
7	CE24I	Caciula din tabla cutata protejata znticoroziv, pentru acoperire, la cosuri de ventilatie (Caciula din tabla protejata anticoroziv 720x760mm)	buc	1,000	<u>191,94</u> 68,34	<u>191,94</u> 68,34
8	CE24I	Caciula din tabla cutata protejata znticoroziv, pentru acoperire, la cosuri de ventilatie (Caciula din tabla protejata anticoroziv 780x750mm)	buc	1,000	<u>202,24</u> 68,34	<u>202,24</u> 68,34
9	CE24I	Caciula din tabla cutata protejata znticoroziv, pentru acoperire, la cosuri de ventilatie (Caciula din tabla protejata anticoroziv 2300x770mm)	buc	1,000	<u>464,89</u> 68,34	<u>464,89</u> 68,34
10	CE24I	Caciula din tabla cutata protejata znticoroziv, pentru acoperire, la cosuri de ventilatie (Caciula din tabla protejata anticoroziv 2500x770mm)	buc	1,000	<u>496,82</u> 68,34	<u>496,82</u> 68,34
11	CE24I	Caciula din tabla cutata protejata znticoroziv, pentru acoperire, la cosuri de ventilatie (Caciula din tabla protejata anticoroziv 3200x720mm)	buc	1,000	<u>583,34</u> 68,34	<u>583,34</u> 68,34
12	CE24I	Caciula din tabla cutata	buc	1,000	<u>301,12</u>	<u>301,12</u>

		protejata znticoroziv, pentru acoperire, la cosuri de ventilatie (Caciula din tabla protejata anticoroziv 1450x720mm)			68,34	68,34
13	CE24I	Caciula din tabla cutata protejata znticoroziv, pentru acoperire, la cosuri de ventilatie (Caciula din tabla protejata anticoroziv 1010x720mm)	buc	1,000	233,16 68,34	233,16 68,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 762,31 3 895,17
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 600,29 8 943,47
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 600,29 8 943,47

		Total	lei	30 600,29
		Fondul social si asigurarea medicala	24,00 %	2 146,43
		Transportarea materialelor	10,00 %	2 163,11
		Cheltuieli directe	100,00 +	34 909,83
		Cheltuieli de regie	10,00 %	3 490,98
		Total	100,00 +	38 400,81
		Beneficiu de de viz	4,00 %	1 536,03
		Total	100,00 +	39 936,84
		TVA	20,00 %	7 987,38
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		47 924,22 8 943,47

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Flerixon"

Investitor
Primaria com. Varvareuca, r. Floresti

(denumirea)

(denumirea)

Digitally signed by Uşurelu Vasile
Date: 2025.12.02 09:52:51 GMT+02:00
Reason: Reason: I am the author of this document

Responsabil tehnic Braghis Nicolae
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Diriginte de santier Iazinschi V.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ş.

L.Ş.

Digitally signed by Braghis Nicolae
Date: 2025.12.02 09:49:46 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Iazinschi Valeriu
Date: 2025.12.01 18:30:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

