

**Lucrari de reparatie a
imbracamintei rutiere a
drumului G94 G91-Valea Mare-
Bolduresti-Valea Trestieni-G89,
km 10,95 - 16,95, amplasat
teritorial in raionul Nisporeni**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 28 420 404,54 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G94 G91 - Valea Mare - Bolduresti - Valea Treisteni - G89, km 10.95-16.95 (6000 m.l.)				
		1.1. Partea carosabila				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	432,0000	66,000 0,000	28 512,00 0,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (fara utilizarea compactorului, cisternei, apei; h med=10 cm; K=2 pentru materiale)	100m2	432,0000	4 610,100 390,600	1 991 563,20 168 739,20
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08 SM EN 14227-1:2015; S=43200 m.p., h=0,2 m, V=8640 m.c.)	100 m3	86,4000	19 364,750 74,750	1 673 114,40 6 458,40
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de	m3	1 529,2800	50,000	76 464,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8640 m.c. x 0,177 m.c.)			0,000	0,00
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	432,0000	75,000 0,000	32 400,00 0,00
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	86,4000	1 524,300 196,300	131 699,52 16 960,32
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60B2; 0,7 l/m.p.)	t	29,4000	10 920,000 0,000	321 048,00 0,00
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4, conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime medie de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	42 000,000 0	192,800 4,200	8 097 600,00 176 400,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60B2; 0,3 l/m.p.)	t	12,6000	10 920,000 0,000	137 592,00 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	42 000,000 0	163,838 3,500	6 881 196,00 147 000,00
		<i>Total</i>	lei			19 371 189,1 2
		Total Partea carosabila				19 371 189,1



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 515 557,92
		1.2. Acostamente si rigole				
11	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	38,0000	365,950 365,950	13 906,10 13 906,10
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, incarcare in auto	100 m3	28,0000	861,000 0,000	24 108,00 0,00
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 444,0000	13,405 0,000	46 166,82 0,00
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3	28,0000	158,700 19,500	4 443,60 546,00
15	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren	100 m3	20,0400	861,000 0,000	17 254,44 0,00
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	20,0400	476,800 0,000	9 555,072 0,00
17	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	180,0000	75,000 0,000	13 500,00 0,00
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (amestec de agregate LA 30 fr. 0/32, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	12 000,000 0	46,076 2,060	552 918,00 24 726,00
		<i>Total</i>	lei			681 852,032
		Total Acostamente si rigole Inclusiv salariu				681 852,032 39 178,10
		1.3. Siguranta				
19	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum HI W 4	m	1 552,0000	855,270 14,300	1 327 379,04 22 193,60

1	2	3	4	5	6	7
20	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	250,0000	647,500 72,500	161 875,00 18 125,00
21	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	50,0000	1 003,820 29,700	50 191,00 1 485,00
22	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	50,0000	167,700 32,700	8 385,00 1 635,00
23	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	990,0000	76,828 2,160	76 059,72 2 138,40
		<i>Total</i>	lei			1 623 889,76
		Total Siguranta Inklusiv salariu				1 623 889,76 45 577,00
		1.4. Accese 7 bucati				
24	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,2000	66,000 0,000	277,20 0,00
25	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=15 cm	m3	63,0000	689,211 56,000	43 420,28 3 528,00
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60B2; 0,7 l/m.p.)	t	0,2940	10 920,000 0,000	3 210,48 0,00
27	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4, conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime medie de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,0000	192,800 4,200	80 976,00 1 764,00
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60B2; 0,3 l/m.p.)	t	0,1260	10 920,000 0,000	1 375,92 0,00




1	2	3	4	5	6	7
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,0000	163,838 3,500	68 811,96 1 470,00
		<i>Total</i>	lei			198 071,84
		Total Accese 7 bucati Inclusiv salariu				198 071,84 6 762,00
		1.5. Podete intrare in accese(d=0,6, 7 buc. x 7,5 m.l.)				
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	1,2400	945,000 0,000	1 171,80 0,00
31	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	198,3600	8,120 0,000	1 610,683 0,00
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	40,4700	491,150 64,350	19 876,841 2 604,245
33	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (tuburi TS60*25*3)	m3	12,4000	7 812,000 520,000	96 868,80 6 448,00
34	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal ST8)	m3	8,8500	7 494,500 786,500	66 326,325 6 960,525
35	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificii artificiale (intrare/iesire)	m3	4,2100	2 120,086 207,350	8 925,563 872,944
36	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,6500	352,800 0,000	229,32 0,00
		<i>Total</i>	lei			195 009,332
		Total Podete intrare in accese(d=0,6, 7 buc. x 7,5 m.l.) Inclusiv salariu				195 009,332 16 885,714



1	2	3	4	5	6	7
		1.6. Reparatia podetelor tubulare d=1.00m (6 buc)				
37	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete ($V=3.14 \cdot R=0.5 \cdot 0.5 \cdot 65$ m.l.=51.03)	m3	51,0300	<u>365,950</u> 365,950	<u>18 674,429</u> 18 674,429
38	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren	100 m3	20,8302	<u>861,000</u> 0,000	<u>17 934,802</u> 0,00
39	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren	100 m3	0,5500	<u>861,000</u> 0,000	<u>473,55</u> 0,00
40	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,5000	<u>133,900</u> 133,900	<u>736,45</u> 736,45
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr. 16-32 mm, h= 10 cm	m3	9,0000	<u>491,150</u> 64,350	<u>4 420,35</u> 579,15
42	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale	m3	5,8000	<u>2 120,086</u> 207,350	<u>12 296,499</u> 1 202,63
43	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (placi ST10)	m3	12,1200	<u>8 318,500</u> 786,500	<u>100 820,22</u> 9 532,38
44	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripe ST4)	m3	24,0000	<u>8 318,500</u> 786,500	<u>199 644,00</u> 18 876,00
45	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	25,0000	<u>193,593</u> 75,400	<u>4 839,813</u> 1 885,00
46	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	298,0000	<u>95,803</u> 36,660	<u>28 549,175</u> 10 924,68
47	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior	m	18,0000	<u>72,950</u> 18,200	<u>1 313,10</u> 327,60

1	2	3	4	5	6	7
		sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum				
48	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,1920	352,802 0,000	67,738 0,00
49	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,1920	2 036,000 728,000	390,912 139,776
50	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale	m3	19,2000	2 120,086 207,350	40 705,651 3 981,12
51	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 (12) cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,8700	43 415,491 10 627,500	37 771,477 9 245,925
52	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=3)	100m2	-0,8700	7 078,500 1 579,500	-6 158,295 -1 374,165
53	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 (8) cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,8700	43 415,491 10 627,500	37 771,477 9 245,925
54	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=7)	100m2	-0,8700	16 516,500 3 685,500	-14 369,355 -3 206,385
55	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	444,0000	21,620 1,400	9 599,28 621,60
56	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	19,8000	512,182 180,700	10 141,204 3 577,86
57	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (pinten)	m3	8,4000	2 120,086 207,350	17 808,722 1 741,74
		<i>Total</i>		lei		523 431,199
		Total Reparatia podetelor tubulare d=1.00m (6 buc) Inklusiv salariu				523 431,199 86 711,715



1	2	3	4	5	6	7	
		Total	lei				22 593 443,2 83
		Total G94 G91 - Valea Mare - Bolduresti - Valea Treisteni - G89, km 10.95-16.95 (6000 m.l.) Inclusiv salariu					22 593 443,2 83 710 672,449

		Total	lei			22 593 443,2 6
		Asigurare Sociala	24 %			170 561,39
		Total				22 764 004,6 5
		Cheltuieli de regie	2 %			455 280,10
		Total				23 219 284,7 5
		Beneficiu de deviz	2 %			464 385,70
		Total				23 683 670,4 5
		TVA	20 %			4 736 734,09
		Total deviz: Inclusiv salariu				28 420 404,54 <hr/> 710 672,45

Intocmit

Devizier Codrean Roman

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.3

WinCmeta

**Lucrari de reparatie a
imbracamintei rutiere a
drumului G94 G91-Valea Mare-
Bolduresti-Valea Trestieni-G89,
km 10,95 - 16,95, amplasat
teritorial in raionul Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 28 420 404,54 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	97,50	70,00	6 825,000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,88	70,00	621,600
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	11,00	70,00	770,000
4.	7129020012800	Pavator	h-om	2 460,96	70,00	172 267,200
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4 666,20	70,00	326 634,000
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,68	70,00	327,600
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,84	70,00	1 108,800
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	654,8333	65,00	42 564,164
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	501,2389	65,00	32 580,528
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 953,4393	65,00	126 973,554
		Total manopera				710 672,45

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	5 005,56	1 520,00	7 608 451,200
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	4 131,708	1 570,00	6 486 781,560
3.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	19,998	328,20	6 563,344
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5 mm	m3	6,426	328,20	2 109,013
5.	14111222016601	Piatra sparta (amestec de agregate LA 30 fr. 0/32, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	1 512,00	300,00	453 600,000
6.	14111222016601a	Agregat grosier fr. 16-32	m3	19,17654	300,00	5 752,962
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31.5-63 mm	m3	80,01	300,00	24 003,000
8.	1411122201752	Piatra sparta (Agregat grosier LA30 fr.16-32 mm)	m3	4 808,9465	300,00	1 442 683,950
9.	14111222017521	Piatra sparta (Agregat grosier LA fr.8-16 mm)	m3	993,60	300,00	298 080,000

10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,191	319,20	5 168,167
11.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	10,80	85,00	918,000
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,5734	4 200,00	6 608,280
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari	kg	3,60	2,00	7,200
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0018	2 000,00	3,600
15.	23203226000361 1	Bitum (emulsia bituminoasa C60B)	t	1,55633	10 500,00	16 341,465
16.	23203226000401	Emulsie Bituminoasa C60B2	t	43,984572	10 500,00	461 838,006
17.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii	kg	5,40	10,50	56,700
18.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	722,70	75,00	54 202,500
19.	2430226109418	Diluant pt.produze de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	55,44	38,00	2 106,720
20.	25132066216501 1	Microbile reflectorizante	kg	346,50	33,00	11 434,500
21.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (tip G1)	buc	50,00	950,00	47 500,000
22.	2651122100002	Ciment 32.5R	t	764,64	1 600,00	1 223 424,0 00
23.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	50,00	135,00	6 750,000
24.	2663102100000	Beton C16/20	m3	81,90886	1 550,00	126 958,733
25.	2666122800561 TS60	Tuburi din beton armat (TS60*25*3; 1 buc/0,6 m.c.)	m3	12,40	6 500,00	80 600,000
26.	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (portal ST8, 1 buc/0,63 m.c.)	m3	9,1155	5 200,00	47 400,600
27.	26661228005621	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (placi ST10, Y=1,01)	m3	12,4836	6 000,00	74 901,600
28.	2666122800562S T4	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (aripe ST4; Y=0,98)	m3	24,72	6 000,00	148 320,000
29.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,491104	1 200,00	589,325
30.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	60,255	15,00	903,825
31.	271060200100	Otel beton	kg	444,00	20,00	8 880,000
32.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	4,44	22,00	97,680
33.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	250,00	420,00	105 000,000
34.	2873122000751	Piese forjate	kg	80,649	18,00	1 451,682
35.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	100,00	2,50	250,000
36.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	200,00	2,50	500,000
37.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	100,00	1,00	100,000
38.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	2,00	52,00	104,000
39.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,00	52,00	52,000
40.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	200,00	1,00	200,000
41.	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	38,4896	33 275,00	1 280 741,4 40
42.	4029050	Mortar de ciment	m3	2,495175	1 100,00	2 744,692
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 629,03	20,00	32 580,600
44.	4100126202818	Apa	m3	4,947	20,00	98,940
Total materiale de constructii						20 076 859, 27

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,7774	90,00	1 869,966
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,3887	200,00	2 077,740
3.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	54,32	200,00	10 864,000

4.	2922140007000	Macara	h-ut	193,13059 2	400,00	77 252,237
5.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	10,494	150,00	1 574,100
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	12,726	350,00	4 454,100
7.	29522200003547	Autogreder	h-ut	167,616	500,00	83 808,000
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	194,1444	500,00	97 072,200
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	797,046	400,00	318 818,400
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	521,052	400,00	208 420,800
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	132,00	350,00	46 200,000
12.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	23,88768	400,00	9 555,072
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	504,798	600,00	302 878,800
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	145,10141	420,00	60 942,592
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,70728	420,00	297,058
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	9,24	420,00	3 880,800
17.	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	54,32	250,00	13 580,000
18.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	2,0928	120,00	251,136
19.	29525000050040	Tractor (autogreder)	h-ut	30,672	500,00	15 336,000
20.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	99,36	4 200,00	417 312,000
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	136,50715 2	350,00	47 777,503
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	185,89681 2	300,00	55 769,044
23.	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	43,20	600,00	25 920,000
Total utilaje de constructii						1 805 911,5 4

Total	lei	22 593 443,26
Asigurare Sociala	24 %	170 561,39
Total		22 764 004,65
Cheltuieli de regie	2 %	455 280,10
Total		23 219 284,75
Beneficiu de deviz	2 %	464 385,70
Total		23 683 670,45
TVA	20 %	4 736 734,09

Total deviz:

28 420 404,54

Intocmit

Devizier Codrean Roman

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a imbracamintei
rutiere a drumului G94 G91-Valea Mare-
Bolduresti-Valea Treisteni-G89, km 10,95 -
16,95, amplasat teritorial in raionul Nisporeni

Investitor I.S. Administratia de Stat a
Drumurilor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G94 G91 - Valea Mare - Bolduresti - Valea Treisteni - G89, km 10.95-16.95 (6000 m.l.)				
		1.1. Partea carosabila				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			66,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			28 512,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (fara utilizarea compactorului, cisternei, apei; h med=10 cm; K=2 pentru materiale)	100m2			4 610,100
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	70,00	390,60
	14111222017521	Piatra sparta (Agregat grosier LA fr.8-16 mm)	m3	1,1500	300,00	690,00
	1411122201752	Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm)	m3	5,5000	300,00	3 300,00
	29525000050040	Tractor (autogreder)	h-ut	0,0710	500,00	35,50
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	500,00	194,00
		<i>Total</i>	lei			1 991 563,20
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08 SM EN 14227-1:2015; S=43200 m.p., h=0,2 m, V=8640 m.c.)	100 m3			19 364,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	65,00	74,75
	2651122100002	Ciment 32.5R	t	8,8500	1 600,00	14 160,00
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	4 200,00	4 830,00
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	600,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			1 673 114,40
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8640 m.c. x 0,177 m.c.)	m3			50,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	300,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			76 464,00
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			75,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	500,00	75,00
		Total	lei			32 400,00
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 524,300 196,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	65,00	196,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	400,00	1 328,00
		Total	lei			131 699,52
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60B2; 0,7 l/m.p.)	t			10 920,000 0,000
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa C60B2	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	lei			321 048,00
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4, conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime medie de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			192,800 4,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	70,00	4,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4	t	0,1180	1 520,00	179,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	600,00	3,96
		Total	lei			8 097 600,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60B2; 0,3 l/m.p.)	t			10 920,000 0,000
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa C60B2	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	lei			137 592,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,838 3,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0974	1 570,00	152,92
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		Total	lei			6 881 196,00
		1.2. Acostamente si rigole				
11	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			365,950 365,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	65,00	365,95
		Total	lei			13 906,10
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, incarcare in auto	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
		Total	lei			24 108,00
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,405

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t				0,000
		Total	h-ut lei	0,0383	350,00	13,40 46 166,82
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3			158,700 19,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	65,00	19,50
	1411122201752	Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm)	m3	0,0020	300,00	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	420,00	138,60
		Total	lei			4 443,60
15	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren	100 m3			861,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
		Total	lei			17 254,44
16	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			476,800 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,80
		Total	lei			9 555,072
17	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2			75,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	500,00	75,00
		Total	lei			13 500,00
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (amestec de agregate LA 30 fr. 0/32, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2			46,076 2,060
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	65,00	2,06
	14111222016601	Piatra sparta (amestec de agregate LA 30 fr. 0/32, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	350,00	3,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		Total	lei			552 918,00
		1.3. Siguranta				
19	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum HI W 4	m			855,270 14,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	65,00	14,30
	2875277301001	Complex de parapet metalic	t	0,0248	33 275,00	825,22
	2952270003722	Instalatiia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	250,00	8,75
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	200,00	7,00
		Total	lei			1 327 379,04
20	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			647,500 72,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	70,00	23,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	65,00	49,40
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,1000	1 550,00	155,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	420,00	420,00
		Total	lei			161 875,00
21	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			1 003,820 29,700
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	70,00	15,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	65,00	14,30

1	2	3	4	5	6	7
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (tip G1)	buc	1,0000	950,00	950,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,50	5,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	52,00	1,04
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	52,00	2,08
		Total	lei			50 191,00
22	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc			167,700
						32,700
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	135,00	135,00
		Total	lei			8 385,00
23	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			76,828
						2,160
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	65,00	1,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	70,00	1,12
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt. produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,0560	38,00	2,13
	251320662165011	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	33,00	11,55
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0106	150,00	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0155	300,00	4,65
		Total	lei			76 059,72
		1.4. Accese 7 bucati				
24	DH02B	Scarificarea usoara a impieturirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			66,000
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,00
		Total	lei			277,20
25	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=15 cm	m3			689,211
						56,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	70,00	56,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	319,20	82,03
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31,5 mm	m3	0,1020	328,20	33,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31,5-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		Total	lei			43 420,28
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60B2; 0,7 l/m.p.)	t			10 920,000
						0,000
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa C60B2	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	lei			3 210,48
27	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4, conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime medie de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			192,800
						4,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	70,00	4,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4	t	0,1180	1 520,00	179,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	600,00	3,96
		Total	lei			80 976,00
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60B2; 0,3 l/m.p.)	t			10 920,000
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa C60B2	t	1,0300	10 500,00	0,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	10 815,00
		Total	lei			105,00
						1 375,92
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,838
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0974	1 570,00	152,92
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		Total	lei			68 811,96
		1.5. Podete intrare in accese(d=0,6, 7 buc. x 7,5 m.l.)				
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3			945,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		Total	lei			1 171,80
31	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,120
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	0,000
		Total	lei			8,12
						1 610,683
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			491,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm)	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80
		Total	lei			19 876,841
33	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (tuburi TS60*25*3)	m3			7 812,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	65,00	520,00
	2666122800561T S60	Tuburi din beton armat (TS60*25*3; 1 buc/0,6 m.c.)	m3	1,0000	6 500,00	6 500,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	400,00	792,00
		Total	lei			96 868,80
34	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal ST8)	m3			7 494,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	65,00	786,50
	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (portal ST8, 1 buc/0,63 m.c.)	m3	1,0000	5 200,00	5 356,00
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	400,00	1 352,00
		Total	lei			66 326,325
35	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la	m3			2 120,086

1	2	3	4	5	6	7
		edificiile artificiale (intrare/iesire)				207,350
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	65,00	207,35
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0200	1 550,00	1 581,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 200,00	155,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		Total	lei			8 925,563
36	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			352,800
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	420,00	352,80
		Total	lei			229,32
		1.6. Reparatia podetelor tubulare d=1.00m (6 buc)				
37	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete (V=3.14*R=0.5*0.5*65 m.l.=51.03)	m3			365,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	65,00	365,95
		Total	lei			18 674,429
38	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren	100 m3			861,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
		Total	lei			17 934,802
39	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren	100 m3			861,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
		Total	lei			473,55
40	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		Total	lei			736,45
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr. 16-32 mm, h= 10 cm	m3			491,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm)	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80
		Total	lei			4 420,35
42	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale	m3			2 120,086
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	65,00	207,35
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0200	1 550,00	1 581,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 200,00	155,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		Total	lei			12 296,499
43	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (placi ST10)	m3			8 318,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	65,00	786,50
	26661228005621	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (placi ST10, Y=1,01)	m3	1,0000	6 000,00	6 180,00
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	400,00	1 352,00



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			100 820,22
44	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificiile artificiale la drumuri (arape ST4)	m3			8 318,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	65,00	786,50
	2666122800562S T4	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (arape ST4; Y=0,98)	m3	1,0000	6 000,00	6 180,00
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	400,00	1 352,00
		Total	lei			199 644,00
45	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificiile artificiale la drumuri	m2			193,593
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	65,00	75,40
	232032260003611	Bitum (emulsia bituminoasa C60B)	t	0,0068	10 500,00	73,54
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 100,00	8,50
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	15,00	36,15
		Total	lei			4 839,813
46	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificiile artificiale la drumuri	m2			95,803
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	65,00	36,66
	232032260003611	Bitum (emulsia bituminoasa C60B)	t	0,0045	10 500,00	48,67
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 100,00	8,50
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 200,00	1,98
		Total	lei			28 549,175
47	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			72,950
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	70,00	18,20
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,3000	10,50	3,15
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	2 000,00	0,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari	kg	0,2000	2,00	0,40
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	85,00	51,00
		Total	lei			1 313,10
48	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			352,802
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	420,00	352,80
		Total	lei			67,738
49	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 036,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	65,00	728,00
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	120,00	1 308,00
		Total	lei			390,912
50	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale	m3			2 120,086
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	65,00	207,35
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0200	1 550,00	1 581,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 200,00	155,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		Total	lei			40 705,651
51	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 (12) cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			43 415,491
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	65,00	10 627,50
	2663102100000	Beton C16/20	m3	15,3000	1 550,00	24 426,45
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa C60B2	t	0,2600	10 500,00	2 811,90
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,00	834,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 200,00	648,90
	14111222016601a	Agregat grosier fr. 16-32	m3	10,7000	300,00	3 306,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	300,00	760,14
		Total	lei			37 771,477

1	2	3	4	5	6	7
52	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=3)	100m2			7 078,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	65,00	1 579,50
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0200	1 550,00	4 743,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 200,00	126,00
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa C60B2	t	0,0200	10 500,00	630,00
		Total	lei			-6 158,295
53	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 (8) cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			43 415,491
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	65,00	10 627,50
	2663102100000	Beton C16/20	m3	15,3000	1 550,00	24 426,45
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa C60B2	t	0,2600	10 500,00	2 811,90
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,00	834,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 200,00	648,90
	14111222016601a	Agregat grosier fr. 16-32	m3	10,7000	300,00	3 306,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	300,00	760,14
		Total	lei			37 771,477
54	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=7)	100m2			16 516,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	65,00	3 685,50
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0200	1 550,00	11 067,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 200,00	294,00
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa C60B2	t	0,0200	10 500,00	1 470,00
		Total	lei			-14 369,355
55	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			21,620
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	70,00	1,40
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			9 599,28
56	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			512,182
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	65,00	180,70
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	328,20	331,48
		Total	lei			10 141,204
57	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificii artificiale (pinten)	m3			2 120,086
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	65,00	207,35
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0200	1 550,00	1 581,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 200,00	155,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		Total	lei			17 808,722

APROBAT:

Intocmit
Devizier Codrean Roman

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
Director Paschevici Sergiu

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Paschevici Sergiu reprezentanți ai ofertantului S.R.L. CREDO INDUSTRY (denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm „**Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G94 G91 – Valea Mare – Boldurești – Valea-Trestieni – G89 km 10,95-16,95, amplasat teritorial în raionul Nisporeni**”

pentru suma fără TVA de **23 683 670,45 (douazeci și trei milioane șase sute optzeci și trei mii șase sute șaptezeci lei 45 bani).**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **4 736 734,09 (patru milioane șapte sute trezeci și șase mii șapte sute treizeci și patru lei 09 bani).**

pentru suma inclusiv TVA de **28 420 404,54 (douazeci și opt milioane patru sute douazeci de mii patru sute patru lei 54 bani).**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu comenzile Beneficiarului în termen de 11 (unsprezece) luni .

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 20/ septembrie / 2024

Pașchevici Sergiu în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

Credo Industry S.R.L.
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive din facturi în cuantum de 5 % (din prețul total oferat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 (unu) ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 trei zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 trei zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

