

Reparatia capitala acoperisului
Centrului de mestesuguri din
satul Rautel, r. Falesti
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 391 889,19 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,7600	36,34	172,97
2.	7122050013400	Zidar	h-om	14,5230	36,34	527,77
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	69,5890	36,34	2 528,86
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	405,3725	36,34	14 731,24
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	56,7000	36,34	2 060,48
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	9,4080	36,34	341,89
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,4000	36,34	1 577,16
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	682,4580	36,34	24 800,53
9.	7422010060100	Timplar	h-om	43,6800	36,34	1 587,33
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	450,7810	36,34	16 381,38
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9610	36,34	107,60
Total manopera						64 817,21

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,2300	500,00	2 115,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,1000	6,00	18,60
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0000	1 166,66	0,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,6958	6 666,66	24 638,64
5.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	2,4800	6 666,66	16 533,32
6.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44MM calit II	m3	0,3360	6 666,66	2 240,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0000	6 666,66	0,00
8.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,4800	6 666,66	16 533,32
9.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0280	6 666,66	186,67
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,6040	6 666,66	17 359,98
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0024	6 666,66	16,00
12.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0000	6 666,66	0,00
13.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	310,0000	9,66	2 994,60
14.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,3400	16,66	72,30
15.	23203226000361	Gudron	kg	7,2240	15,00	108,36

16.	2413217300010	Cleme	buc	15,3000	1,20	18,36
17.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	8,4280	28,60	241,04
18.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	12,4000	93,00	1 153,20
19.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	26,9483	5,25	141,48
20.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	54,4721	7,00	381,30
21.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,3290	890,00	292,81
22.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	14,1000	3,33	46,95
23.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	53,8965	118,00	6 359,79
24.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,4700	790,00	371,30
25.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,3040	58,00	1 003,63
26.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	22,4297	198,00	4 441,08
27.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,2000	5,00	31,00
28.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	4,0600	39,00	158,34
29.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	68,5440	110,00	7 539,84
30.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	269,4825	15,60	4 203,93
31.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	619,8097	112,50	69 728,59
32.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	21,5586	86,00	1 854,04
33.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	32,1300	120,00	3 855,60
34.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	90,8460	90,00	8 176,14
35.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	9,5200	16,00	152,32
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	96,4760	16,00	1 543,62
37.	2874115802561	Surub M 12	buc	336,0000	0,45	151,20
38.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	21,0000	0,37	7,77
39.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7,6500	176,00	1 346,40
40.	2874115837745	Suruburi	buc	865,2000	0,95	821,94
41.	2874115840479	Piulita M12	buc	336,0000	0,45	151,20
42.	2874115840601	Piulita M20	buc	235,2000	0,55	129,36
43.	2874115850000	Buloane M 20	buc	235,2000	0,70	164,64
44.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	9,4080	0,30	2,82
45.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	10,7520	0,20	2,15
46.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	8,4000	16,00	134,40
47.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16,3020	76,00	1 238,95
48.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17,3040	158,00	2 734,03
49.	2875274000502	Cot burlan	buc	15,3000	138,00	2 111,40
50.	2875274000503	Cot de capat	buc	7,6500	128,00	979,20
51.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,6500	76,00	581,40
52.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,3040	127,00	2 197,61
53.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	121,1280	27,00	3 270,46
54.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0000	16,00	0,00
55.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 850,6850	0,55	2 667,88
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4700	8,00	3,76
Total materiale de constructii						213 207,72

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4200	275,00	115,50
----	----------------	---	------	--------	--------	--------

2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	20,7270	18,50	383,44
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,2660	18,50	189,92
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,7390	275,00	478,23
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,6440	18,50	11,91
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	47,2780	18,50	874,65
7.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,9240	18,50	17,09
Total utilaje de construcții						2 070,74

Total	Lei	280 095,67
Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 %	24 %	15 556,13
Cheltueli de transport (ПЗ) * 3 %	3 %	6 396,23
Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 6 %	6 %	18 122,88
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2 %	6 403,41
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi		326 574,32
TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	65 314,87
Total deviz:		391 889,19

Intocmit

Director Babi Carolina
(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)




**Obiect Reparatia capitala acoperisului Centrului Investitor
de mestesuguri din satul Rautel, r. Falesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

No. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			26,53 26,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	36,34	13,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,34	13,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,50	0,37
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			7,10 6,54
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	36,34	3,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	36,34	3,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,50	0,55
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			14,36 13,81
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	36,34	7,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	36,34	5,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,50	0,55
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			15,47 14,17
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	36,34	10,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,34	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	18,50	1,29
		2. Lucrari de reparatie capitala				
5	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			842,43 135,19
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	36,34	112,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	36,34	22,89
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	500,00	450,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,33	9,99
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	890,00	62,30
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	790,00	79,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 666,66	3,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	275,00	101,75
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 222,43 817,65
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	36,34	735,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	36,34	81,76
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	0,37	2,78
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 666,66	66,67
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6 =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 666,66	6 199,99

1	2	3	4	5	6	7
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44 мм calit II	m3	0,1200	6 666,66	800,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (П о к о в к и)	kg	3,4000	16,00	54,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	28,60	86,09
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	15,00	38,70
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,00
	26821326004260	Carton gudronat (т о л ь)	m2	1,4500	39,00	56,55
	24105200067531	Automacara 10t cu brat cu zabrele (к р а н н а а в т о м о б и л ь н о м х о д у)	h-ut	0,1500	275,00	41,25
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Д р у ж б а , б е н з о п и л а)	h-ut	0,3300	18,50	6,10
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (д р е л ь э л е к т р и ч е с к а я)	h-ut	0,2300	18,50	4,25
7	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2			315,61 83,58
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,34	1,82
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	36,34	76,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,34	5,45
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,0500	198,00	213,51
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	7,00	18,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,50	0,19
8	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat	m2			117,29 5,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	36,34	5,09
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	110,00	112,20
9	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			53,69 41,79
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9000	36,34	32,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,34	9,08
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0000	6 666,66	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0000	6 666,66	0,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0000	6 666,66	0,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0000	1 166,66	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,00	2,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0000	16,00	0,00
	2874115850000	Buloane M 20	buc	3,5000	0,70	2,45
	2874115840601	Piulita M20	buc	3,5000	0,55	1,92
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1400	0,30	0,04
	2874115802561	Surub M 12	buc	5,0000	0,45	2,25
	2874115840479	Piulita M12	buc	5,0000	0,45	2,25
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1600	0,20	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,50	0,56
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			61,20 10,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	36,34	8,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,34	2,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0072	6 666,66	48,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,50	0,55
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			208,22 41,79
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	36,34	32,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,34	9,08
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	112,50	135,84
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,60	8,19
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	5,20
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	118,00	12,39
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	86,00	3,61
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,25	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,50	0,92
12	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din	m2			736,13

1	2	3	4	5	6	7
		scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,8 m				147,54
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	36,34	2,18
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	36,34	134,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,34	10,90
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	6 666,66	266,67
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	6 666,66	266,67
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	9,66	48,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	16,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,50	0,56
13	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			46,00
						25,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	36,34	25,44
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	93,00	18,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	16,66	1,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			235,81
						10,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	36,34	10,90
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	90,00	97,33
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	27,00	38,93
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	58,00	11,95
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	76,00	7,83
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab - burlan	buc	0,2000	127,00	26,16
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	158,00	32,55
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,95	9,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,50	0,37
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			328,79
						12,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	36,34	12,72
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	120,00	128,52
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	138,00	70,38
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	76,00	19,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,20	0,61
	2874115830000	Pilni de curatire	buc	0,2500	176,00	44,88
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	128,00	32,64
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	76,00	19,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,50	0,28

APROBAT:

Intocmit

 (functie, semnatura, nume, prenumele)

 L.S.

Investitor

(functie, semnatura, nume, prenumele)

L.S.

**Reparatia capitala acoperisului
Centrului de mestesuguri din
satul Rautel, r. Falesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 391 889,19 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	513,3000	26,53 26,16	13 620,32 13 430,40
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	513,3000	7,10 6,54	3 642,48 3 357,60
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	20,8000	14,36 13,81	298,77 287,23
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	67,2000	15,47 14,17	1 039,42 952,40
		<i>Total</i>	Lei			18 600,99
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				18 600,99 18 027,63
		2. Lucrari de reparatie capitala				
5	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	4,7000	842,43 135,19	3 959,42 635,37
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,8000	8 222,43 817,65	23 022,80 2 289,42
7	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	20,8000	315,61 83,58	6 564,73 1 738,50

1	2	3	4	5	6	7
8	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradadosul tavanului suspendat	m2	67,2000	117,29 5,09	7 881,73 341,89
9	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	67,2000	53,69 41,79	3 608,30 2 808,35
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	513,3000	61,20 10,72	31 411,79 5 502,73
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	513,3000	208,22 41,79	106 881,83 21 451,32
12	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,8 m	m2	62,0000	736,13 147,54	45 639,95 9 147,50
13	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	62,0000	46,00 25,44	2 852,26 1 577,16
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	84,0000	235,81 10,90	19 808,21 915,77
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,0000	328,79 12,72	9 863,66 381,57
		Total	Lei			261 494,68
		Total Lucrari de reparatie capitala Inclusiv salariu				261 494,68 46 789,58

	Total	Lei	280 095,67
	Asigurarea sociala (II3) * 24 %	24 %	15 556,13
	Cheltueli de transport (II3) * 3 %	3 %	6 396,23
	Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6 %	18 122,88
	Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2 %	6 403,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi				326 574,32
		TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %			65 314,87
						391 889,19
		Total deviz: Inclisiv salariu				64 817,21

Intocmit

Director Baki Carolina
(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

