

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			220 545,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				220 545,75 8 065,19
		<i>Total</i>	Lei			220 545,75
		Total str.Basarabiei, L-160m Inklusiv salariu				220 545,75 8 065,19
		1.10.2. str.Sf.Maria, L-56m				
		1.10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
234	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,76	<u>6,237</u> 0,00	<u>29,69</u> 0,00
235	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,14	<u>78,286</u> 78,286	<u>10,96</u> 10,96
236	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,14	<u>22,214</u> 0,00	<u>3,11</u> 0,00
237	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	48,00	<u>247,462</u> 33,616	<u>11 878,19</u> 1 613,56
238	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	48,00	<u>15,665</u> 0,519	<u>751,92</u> 24,91
239	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,72	<u>12,65</u> 0,00	<u>85,01</u> 0,00
240	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,03	<u>122,00</u> 21,00	<u>3,66</u> 0,63
241	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	96,00	<u>9,822</u> 2,883	<u>942,96</u> 276,77
242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,14	<u>8 660,857</u> 0,00	<u>1 212,52</u> 0,00
243	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv) cu utilizarea	t	12,00	<u>1 382,627</u> 12,108	<u>16 591,52</u> 145,30

1	2	3	4	5	6	7
		distribuitorului de mixturi asfaltice				
244	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	476,00	$\frac{131,169}{2,883}$	$\frac{62\,436,52}{1\,372,31}$
		<i>Total</i>	Lei			93 946,06
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				93 946,06 3 444,44
		<i>Total</i>	Lei			93 946,06
		Total str.Sf.Maria, L-56m Inclusiv salariu				93 946,06 3 444,44
		1.10.3. str.Sf Maria, L-90m				
		1.10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
245	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	$\frac{1\,062,00}{0,00}$	$\frac{31,86}{0,00}$
246	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,03	$\frac{844,333}{0,00}$	$\frac{25,33}{0,00}$
247	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	$\frac{552,00}{0,00}$	$\frac{16,56}{0,00}$
248	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	$\frac{12,642}{0,00}$	$\frac{56,89}{0,00}$
249	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,75	$\frac{84,436}{0,00}$	$\frac{569,94}{0,00}$
250	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	121,50	$\frac{623,843}{34,596}$	$\frac{75\,796,97}{4\,203,41}$

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innororire h-18cm				
251	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,41	$\frac{8\,666,659}{0,00}$	$\frac{3\,553,33}{0,00}$
252	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	675,00	$\frac{167,965}{3,46}$	$\frac{113\,376,62}{2\,335,23}$
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,20	$\frac{8\,672,75}{0,00}$	$\frac{1\,734,55}{0,00}$
254	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	675,00	$\frac{130,056}{2,883}$	$\frac{87\,788,10}{1\,946,03}$
		Total	Lei			282 950,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				282 950,15 8 484,67
		1.10.3.2. Acostamente				
255	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,36	$\frac{642,389}{0,00}$	$\frac{231,26}{0,00}$
256	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,00	$\frac{12,669}{0,00}$	$\frac{798,12}{0,00}$
257	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,32	$\frac{816,562}{0,00}$	$\frac{261,30}{0,00}$
258	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,80	$\frac{72,494}{0,00}$	$\frac{130,49}{0,00}$
259	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180,00	$\frac{48,533}{1,828}$	$\frac{8\,736,00}{329,01}$
		Total	Lei			10 157,17

1	2	3	4	5	6	7
						10 157,17 329,01
		Total Acostamente Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			293 107,32
		Total str.Sf Maria, L-90m Inclusiv salariu				293 107,32 8 813,68
		1.10.4. str.31 August L-160m				
		1.10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
260	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,60	6,238 0,00	34,93 0,00
261	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,17	78,353 78,353	13,32 13,32
262	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,17	21,941 0,00	3,73 0,00
263	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	56,00	247,486 33,616	13 859,24 1 882,48
264	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	56,00	15,651 0,519	876,48 29,06
265	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,84	12,657 0,00	99,23 0,00
266	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,04	121,25 20,25	4,85 0,81
267	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	112,00	9,822 2,883	1 100,12 322,90
268	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,17	8 667,824 0,00	1 473,53 0,00
269	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	14,00	1 382,62 12,109	19 356,68 169,52
270	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3,	m2	560,00	131,169 2,883	73 454,41 1 614,48

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			110 276,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				110 276,52 4 032,57
		<i>Total</i>	Lei			110 276,52
		Total str.31 August L-160m Inklusiv salariu				110 276,52 4 032,57
		<i>Total</i>	Lei			717 875,65
		Total s.Salcuta Inklusiv salariu				717 875,65 24 355,88
		1.11. Tanatari				
		1.11.1. str.Alexei Matetevici, L-201m				
		1.11.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
271	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,11	<u>1 385,498</u> 0,00	<u>2 923,40</u> 0,00
272	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	2,11	<u>1 228,161</u> 0,00	<u>2 591,42</u> 0,00
273	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,93	<u>556,653</u> 0,00	<u>1 074,34</u> 0,00
274	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	337,75	<u>12,668</u> 0,00	<u>4 278,71</u> 0,00
275	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,93	<u>101,394</u> 17,301	<u>195,69</u> 33,39
276	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,70	<u>816,743</u>	<u>571,72</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,04	72,562 0,00	510,84 0,00
278	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	70,40	364,371 21,334	25 651,72 1 501,93
279	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,04	9 131,939 284,844	64 288,85 2 005,30
280	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	7,04	2 205,00 0,00	15 523,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			117 609,89
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				117 609,89 3 540,62
		1.11.1.2. Acostamente				
281	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,16	817,125 0,00	130,74 0,00
282	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,02	72,56 0,00	291,69 0,00
		<i>Total</i>	Lei			422,43
		Total Acostamente Inklusiv salariu				422,43
		<i>Total</i>	Lei			118 032,32
		Total str.Alexei Matetevici, L-201m Inklusiv salariu				118 032,32 3 540,62
		1.11.2. str.Eminescu, L-1007m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
283	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,58	<u>1 385,526</u> 0,00	<u>14 658,86</u> 0,00
284	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	10,58	<u>1 228,16</u> 0,00	<u>12 993,93</u> 0,00
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,69	<u>556,71</u> 0,00	<u>5 394,52</u> 0,00
286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 695,75	<u>12,668</u> 0,00	<u>21 481,87</u> 0,00
287	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,69	<u>101,347</u> 17,298	<u>982,05</u> 167,62
288	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,53	<u>817,017</u> 0,00	<u>2 884,07</u> 0,00
289	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,25	<u>72,535</u> 0,00	<u>2 629,41</u> 0,00
290	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	352,50	<u>364,373</u> 21,334	<u>128 441,33</u> 7 520,31
291	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,25	<u>9 131,935</u> 284,84	<u>321 900,72</u> 10 040,62
292	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau	100m2	35,25	<u>2 205,00</u>	<u>77 726,25</u>

1	2	3	4	5	6	7
		se scade la norma DI 134 K-5			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			589 093,01
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				589 093,01 17 728,55
		1.11.2.2. Acostamente				
293	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,81	<u>817,222</u> 0,00	<u>661,95</u> 0,00
294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,14	<u>72,529</u> 0,00	<u>1 460,74</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 122,69
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 122,69
		<i>Total</i>	Lei			591 215,70
		Total str.Eminescu, L-1007m Inklusiv salariu				591 215,70 17 728,55
		<i>Total</i>	Lei			709 248,02
		Total Tanatari Inklusiv salariu				709 248,02 21 269,17
		1.12. s.Taracalia,str.Ion Creanga, L-1154m				
		1.12.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
295	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,85	<u>1 385,504</u> 0,00	<u>19 189,23</u> 0,00
296	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	13,85	<u>1 228,16</u> 0,00	<u>17 010,02</u> 0,00
297	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	12,84	<u>556,725</u> 0,00	<u>7 148,35</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 247,00	12,668 0,00	28 465,21 0,00
299	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,84	101,357 17,298	1 301,43 222,11
300	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,62	816,976 0,00	3 774,43 0,00
301	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	46,16	72,536 0,00	3 348,27 0,00
302	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	461,60	364,374 21,334	168 195,01 9 847,87
303	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,16	9 131,932 284,84	421 529,96 13 148,21
304	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	46,16	2 205,00 0,00	101 782,80 0,00
		Total	Lei			771 744,71
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				771 744,71 23 218,19
		1.12.2. Acostamente				
305	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,92	817,174 0,00	751,80 0,00
306	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,08	72,536 0,00	1 674,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 425,94
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 425,94
		<i>Total</i>	Lei			774 170,65
		Total s.Taraclia,str.Ion Creanga, L-1154m Inclusiv salariu				774 170,65 23 218,19
		1.13. s.Tocuz G120 R26-Ucrainca- frontiera cu Ucraina (str.Stefan cel Mare), L-276m				
		1.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
307	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	<u>1 069,143</u> 0,00	<u>74,84</u> 0,00
308	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,07	<u>844,429</u> 0,00	<u>59,11</u> 0,00
309	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	<u>558,714</u> 0,00	<u>39,11</u> 0,00
310	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	<u>12,664</u> 0,00	<u>132,97</u> 0,00
311	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,56	<u>84,431</u> 0,00	<u>1 398,18</u> 0,00
312	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	298,08	<u>608,438</u> 34,596	<u>181 363,12</u> 10 312,38
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,99	<u>8 675,283</u> 0,00	<u>8 588,53</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
314	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 656,00	$\frac{169,623}{3,46}$	$\frac{280\,896,03}{5\,729,10}$
315	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	$\frac{8\,672,74}{0,00}$	$\frac{4\,336,37}{0,00}$
316	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 656,00	$\frac{131,169}{2,883}$	$\frac{217\,215,47}{4\,774,25}$
		<i>Total</i>	Lei			694 103,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				694 103,73 20 815,73
		1.13.2. Acostamente				
317	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,09	$\frac{642,505}{0,00}$	$\frac{700,33}{0,00}$
318	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,75	$\frac{12,669}{0,00}$	$\frac{2\,416,53}{0,00}$
319	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,99	$\frac{816,919}{0,00}$	$\frac{808,75}{0,00}$
320	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,25	$\frac{72,52}{0,00}$	$\frac{380,73}{0,00}$
321	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	552,00	$\frac{49,88}{1,828}$	$\frac{27\,533,62}{1\,008,93}$
		<i>Total</i>	Lei			31 839,96
		Total Acostamente Inklusiv salariu				31 839,96 1 008,93
		<i>Total</i>	Lei			725 943,69
		Total s.Tocuz G120 R26-Ucrainca-				725 943,69

1	2	3	4	5	6	7
		frontiera cu Ucraina (str.Stefan cel Mare), L-276m Inclusiv salariu				21 824,66
		1.14. s.Ursoaia 1.14.1. str.Izvoarelor, L-529m 1.14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
322	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,35	<u>1 385,488</u> 0,00	<u>8 797,85</u> 0,00
323	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	6,35	<u>1 228,161</u> 0,00	<u>7 798,82</u> 0,00
324	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,89	<u>556,701</u> 0,00	<u>3 278,97</u> 0,00
325	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 030,75	<u>12,668</u> 0,00	<u>13 057,74</u> 0,00
326	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,89	<u>101,379</u> 17,299	<u>597,12</u> 101,89
327	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,12	<u>816,981</u> 0,00	<u>1 732,00</u> 0,00
328	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,16	<u>72,534</u> 0,00	<u>1 534,82</u> 0,00
329	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	211,60	<u>364,374</u> 21,334	<u>77 101,62</u> 4 514,32
330	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	21,16	<u>9 131,932</u>	<u>193 231,69</u>

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,839	6 027,20
331	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	21,16	<u>2 205,00</u> 0,00	<u>46 657,80</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			353 788,43
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				353 788,43 10 643,41
		1.14.1.2. Acostamente				
332	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,42	<u>817,429</u> 0,00	<u>343,32</u> 0,00
333	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,58	<u>72,552</u> 0,00	<u>767,60</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 110,92
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 110,92
		<i>Total</i>	Lei			354 899,35
		Total str.Izvoarelor, L-529m Inklusiv salariu				354 899,35 10 643,41
		1.14.2. str.Grigore Grigoriu , L-529m				
		1.14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
334	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,35	<u>1 385,488</u> 0,00	<u>8 797,85</u> 0,00
335	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	6,35	<u>1 228,161</u> 0,00	<u>7 798,82</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
336	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,89	<u>556,701</u> 0,00	<u>3 278,97</u> 0,00
337	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 030,75	<u>12,668</u> 0,00	<u>13 057,74</u> 0,00
338	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,89	<u>101,379</u> 17,299	<u>597,12</u> 101,89
339	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,12	<u>816,981</u> 0,00	<u>1 732,00</u> 0,00
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,16	<u>72,534</u> 0,00	<u>1 534,82</u> 0,00
341	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	211,60	<u>364,374</u> 21,334	<u>77 101,62</u> 4 514,32
342	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,16	<u>9 131,932</u> 284,839	<u>193 231,69</u> 6 027,20
343	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	21,16	<u>2 205,00</u> 0,00	<u>46 657,80</u> 0,00
		Total	Lei			353 788,43
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				353 788,43
		1.14.2.2. Acostamente				
344	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,42	<u>817,429</u> 0,00	<u>343,32</u> 0,00
345	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	10,58	<u>72,552</u> 0,00	<u>767,60</u> 0,00

