

Lucrari de reparatie la sediul Primarie Crasnoarmeiscoe

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie - birouri		
		Capitolul 1.1. Lucrari de desfaceri, demontari		
1	RpCO56B	Demontari: panouri prefabricate "Armstrong" la tavane suspendate (Atentie, cu recuperarea materialelor in vederea montarii ulterioare)	m2	68,0000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	248,3000
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	68,0000
4	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (deseuri de constructie)	t	18,0000
5	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (deseuri de constructie)	t	18,0000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (deseuri de constructie)	t	18,0000
		Capitolul 1.2. Tavane		
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm	m2	68,0000
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (Atentie, resursa materiala "Panouri "Armstrong" cu sistem grila..." pret 0, material demontat anterior)	m2	46,0000
		Capitolul 1.3. Pereti		
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si glafuri	m2	248,3000

1	2	3	4	5
10	CF50B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=2)	m2	158,8000
11	CF50B	Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=3)	m2	68,1000
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	21,4000
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2)	m2	248,3000
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	248,3000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	248,3000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	248,3000
		Capitolul 1.4. Pardoseli		
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	114,0000
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	225,7200
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	114,0000
20	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.12 mm (clasa 33), montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	114,0000
		Capitolul 2. Lucrari electrice - birouri		
21	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din	m	200,0000

1	2	3	4	5
		cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp		
22	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	250,0000
23	Pret de piata	Tub gofrat 20 mm	m	450,0000
24	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor cu o clapa, unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,0000
25	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,0000
26	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat de birouri LED 40 W	buc	15,0000
27	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete (Dulap 18 module)	buc	2,0000
28	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat tripolar 25 A	buc	2,0000
29	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 10 A	buc	4,0000
30	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator diferential 16 A	buc	5,0000
		Capitolul 3. Lucrari de reparatie - hol et.1 si et.2 Capitolul 3.1. Lucrari de desfaceri, demontari		
31	RpCO56B	Demontari: panouri prefabricate "Armstrong" la tavane suspendate (Atentie, cu recuperarea materialelor in vederea montarii ulterioare)	m2	66,0000
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri si vanguri scari	m2	207,9000

1	2	3	4	5
33	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor si treptelor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (насечка)	m2	133,6000
34	RpCP45D	Demontarea balustradelor metalice	kg	210,0000
35	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (deseuri de constructie)	t	15,0000
36	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (deseuri de constructie)	t	15,0000
37	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (deseuri de constructie)	t	15,0000
		Capitolul 3.2. Tavane		
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm	m2	66,0000
39	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (Atentie, resursa materiala "Panouri "Armstrong" cu sistem grila..." pret 0, material demontat anterior)	m2	55,4000
40	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: grinzi	m2	11,2000
41	CK18C apl	Montarea profil din aluminiu cu plasa	m	22,4000
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2)	m2	11,2000
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a grinzilor	m2	11,2000
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele grinzilor	m2	11,2000
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a grinzilor	m2	11,2000
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,2000

1	2	3	4	5
47	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosime 12.5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corub	m2	5,6000
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: grinzi	m2	5,6000
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2)	m2	5,6000
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a grinzilor	m2	5,6000
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele grinzilor	m2	5,6000
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a grinzilor	m2	5,6000
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,6000
		Capitolul 3.3. Pereti		
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si glafuri	m2	196,7000
55	CF50B	Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=3)	m2	164,2000
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si vanguri trepte	m2	32,5000
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2)	m2	196,7000
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	196,7000
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	196,7000
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	196,7000

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.4. Pardoseli		
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohgpuht" într-un strat, la pardoseli	m2	133,6000
62	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	133,6000
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	121,4000
64	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica incleiate, 300x300	m2	12,2000
65	CG18A1	Plinte orizontale cu înalțimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea și spalarea cu apa, în incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	48,8000
66	CH06A apl	Balustrada din inox montata pe suporti, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata în parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40, dreapta.	m	11,6000
		Capitolul 4. Lucrari electrice		
67	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile în doze și executarea santului în tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	100,0000
68	Pret de piata	Tub gofrat 20 mm	m	100,0000
69	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu o clapa, unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse în carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,0000
70	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu doua clape, unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse în carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,0000
71	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat de birouri LED 40 W	buc	16,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 5. Lucrari de termoficare		
72	IB06C apl	Demontare radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (inclusiv depozitarea radiatoarelor in vederea instalarii ulterioare) (Atentie norma aplicata, se exclud resursele materiale si utilajele, K=0.8)	buc	14,0000
73	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	28,0000
74	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	50,0000
75	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Atentie radiatoare existente demontate anterior, pret radiator = 0)	buc	14,0000
76	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	28,0000
77	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR Fibra PN25 dn20x3,4 mm)	m	50,0000
78	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	28,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.