

1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	57,66	8,65
	312335230 134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	12,35	13,23
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	0,00	0,00
	281123631 1003	Doze de derivatie	buc	0,2500	0,00	0,00
77	RpEA09 B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m			30,22 20,76
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	57,66	20,76
	252315111 0028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	8,70	8,96
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,50	0,50
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,00	0,00
78	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc			73,86 47,86
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	57,66	47,86
	332063462 5001	Contactator automat	buc	1,0000	24,00	24,00
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	0,00	0,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	0,00	0,00
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	0,00	0,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,50	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	0,00	0,00
79	RpEG03 A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau	buc			652,52

