

## FORMULARUL F3.3

### Oferta

Către: **IMSP SCM "SFINTA TREIME"**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Badrajan V.**, reprezentanți ai ofertantului **SC „Primaterax-Nord” SRL**, ne oferim că, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrari de reparatie capital in sectia Boli interne 1 a spitalului pentru suma fără TVA 2 859 328.00 (**doua milioane opt sute cinci zeci si noua mii trei sute douazeci si opt,00 lei**) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 571 866.00 (**cinci sute saptezeci si unu mii opt sute saizeci si sase ,00 lei**).

2. Total pentru lucrari executate **3 431 194.00 lei** ( **trei milioane patru sute treizeci si unu mii o suta nouazeci si patru ,00**)

Ne angajăm că, în cazul în care oferta noastră este stabilă câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de a începe și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executarea la comanda beneficiarului timp de 120 (o suta douazeci) zile.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv pînă la data de **26.03.2019**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:  
[ ] depunem oferta alternativă, ale căreia detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;  
[ ] nu depunem oferta alternativă.  
(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat:

Nume: **Badrajan V.**

Funcția în cadrul firmei: **Conducator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Primaterax-Nord” SRL**

**Reparatia capitala pentru Spitalul Clinic  
municipal "Sfinta Treime" str. Alecu Russo,  
11 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**

**Lucrari de reparatie in sectia de boli interne nr.1 pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime"  
str. Alecu Russo, 11 mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 3 431 194 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii a sectiei boli interne nr 1 etajul 6 sectorul 3</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCO56.A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	190,3000	24,217 24,217	4 608,54 4 608,54
2	RpCO56.A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	99,1500	24,217 24,217	2 401,14 2 401,14
3	RpCP45.A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	86,0000	4,060 3,460	349,12 297,52
4	RpCG29.A	Demolarea peretilor de zidarie din placi de ipsos de 10 cm grosime	m2	22,3800	88,111 76,111	1 971,93 1 703,37
5	RpCJ35.A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 104,2000	17,568 15,568	19 398,81 17 190,41
6	RpCJ35.A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la tavane in saloane si la balcoane	m2	441,7500	17,568 15,568	7 760,76 6 877,26
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	368,3000	33,199 26,524	12 227,04 9 768,64
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	149,4700	54,975 44,975	8 217,08 6 722,38
9	RpCM33.A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	304,4500	95,256 92,256	29 000,68 28 087,34
10	RpCP23.A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	32,0000	14,685 12,685	469,93 405,93
11	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	86,0000	28,830 28,830	2 479,38 2 479,38
		<i>Total</i>	Lei			88 884,41
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>88 884,41 80 541,91</b>
		<b>1.2. Alte lucrari</b>				
12	TsH92.A	Incarcarea in auto gunoi	t	82,0000	78,418 78,418	6 430,24 6 430,24
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	82,0000	72,075 72,075	5 910,15 5 910,15
14	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	82,0000	105,000 0,000	8 610,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			20 950,39
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>20 950,39 12 340,39</b>
		<b>1.3. Ferestre, vitralii</b>				
15	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Sticla LOW-E	m2	221,2800	898,007 42,092	198 710,94 9 314,07
16	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	16,6400	203,112 40,362	3 379,78 671,62
17	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu, - проемы Sandwich metaloplast cu termoizolare	m2	17,8100	869,058 63,426	15 477,93 1 129,62
18	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (coridor fereastră)	m2	3,0000	318,197 93,697	954,59 281,09
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,0000	76,347 63,427	229,04 190,28
20	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Picuratori din tabla zincata)	m	100,0000	74,399 53,624	7 439,88 5 362,38
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din masa plastica, pentru ferestre 1-150mm	m	95,0000	78,958 20,758	7 500,98 1 971,98
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			233 693,14
		<b>Total Ferestre, vitralii Inclusiv salariu</b>				<b>233 693,14 18 921,04</b>
		<b>1.4. Usi</b>				
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	106,1700	1 254,780 46,705	133 219,97 4 958,63
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa centrala in sectie)	m2	3,3000	1 254,779 46,703	4 140,77 154,12
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			137 360,74
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>137 360,74 5 112,75</b>
		<b>1.5. Peretii si peretii despartitori</b>				
24	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu	100m2	0,3160	10 955,380 5 806,930	3 461,90 1 834,99

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m				
25	RpC'U02.A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	13,2000	<u>18,208</u> 3,459	<u>240,35</u> 45,66
26	CK18.A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир. 20см (дюбель 2шт/м)	m	254,0000	<u>56,940</u> 17,298	<u>14 462,70</u> 4 393,69
27	CD60.A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,0100	<u>21 080,000</u> 8 485,000	<u>210,80</u> 84,85
		Total	Lei			18 375,75
		Total Peretii si peretii despartitori Inklusiv salariu				18 375,75 6 359,19
		1.6. Finisari interioare				
		1.6.1. Tavane				
28	CK29.F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila inclusiv grizile	m2	178,8000	<u>232,952</u> 126,852	<u>41 651,82</u> 22 681,14
29	CK50.B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	34,8000	<u>237,415</u> 146,457	<u>8 262,03</u> 5 096,69
30	CF52.B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K-2 la materiale, manopera K-1,2	m2	484,3000	<u>112,989</u> 88,220	<u>54 720,70</u> 42 724,85
31	CN53.A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betonocontact (0.35kg/m2)	m2	484,3000	<u>3,355</u> 1,730	<u>1 624,73</u> 837,74
32	CF17.C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	484,3200	<u>23,402</u> 11,532	<u>11 334,05</u> 5 585,18
33	CK26.A	Coltar montate la ferestre din aluminiu, pentru rigl	m	274,0000	<u>78,958</u> 20,758	<u>21 634,39</u> 5 687,59
34	CF57.A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	484,3200	<u>36,686</u> 31,713	<u>17 767,54</u> 15 359,24
35	CN53.A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2	484,3000	<u>3,355</u> 1,730	<u>1 624,73</u> 837,74
36	CN06.A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea latex	m2	387,4000	<u>43,053</u> 31,713	<u>16 678,74</u> 12 285,62
37	CN06.A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea latex	m2	96,9200	<u>43,053</u> 31,713	<u>4 172,69</u> 3 073,62
		Total	Lei			179 471,42
		Total Tavane Inklusiv salariu				179 471,42 114 169,41
		1.6.2. Pardoseli din gresie inclusiv balcoanele				
38	CN53.A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)r	m2	182,2000	<u>3,355</u> 1,730	<u>611,24</u> 315,17
39	CG01.A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	182,2000	<u>70,782</u> 40,362	<u>12 896,48</u> 7 353,96

1	2	3	4	5	6	7
40	IzFo4B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doitiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum WC-uri	m2	17,3000	<u>89,293</u> 4,613	<u>1 544,77</u> 79,80
41	CGo1A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,3000	<u>70,782</u> 40,362	<u>1 224,53</u> 698,26
42	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie 45x45	m2	182,2000	<u>339,124</u> 167,214	<u>61 788,40</u> 30 466,39
43	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	82,8000	<u>58,909</u> 49,011	<u>4 877,66</u> 4 058,11
		<i>Total</i>	Lei			82 943,08
		<i>Total Pardoseli din gresie inclusiv balcoanele Inclusiv salariu</i>				<b>82 943,08</b> <b>42 971,69</b>
		<b>1.6.3. Pardoseli din linoleum</b>				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)r	m2	357,4800	<u>3,355</u> 1,730	<u>1 199,27</u> 618,37
45	CGo1A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	357,4800	<u>70,782</u> 40,362	<u>25 303,13</u> 14 428,61
46	CGo1A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K-4	m2	357,4800	<u>9,329</u> 6,919	<u>3 335,01</u> 2 473,48
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm	m2	357,4800	<u>106,144</u> 13,492	<u>37 944,53</u> 4 823,28
48	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56A: снимается на 1 мм толщины) K-5	m2	-357,4800	<u>10,453</u> 1,326	<u>-3 736,73</u> -474,08
49	CGo8A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	225,3000	<u>206,913</u> 63,426	<u>46 617,61</u> 14 289,88
50	CGo8A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	132,1800	<u>227,328</u> 77,841	<u>30 048,27</u> 10 289,02
51	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - мет. планка для пола	m	31,0000	<u>156,879</u> 14,992	<u>4 863,25</u> 464,74
		<i>Total</i>	Lei			145 574,34
		<i>Total Pardoseli din linoleum Inclusiv salariu</i>				<b>145 574,34</b> <b>46 913,30</b>
		<b>1.6.4. Pardoseli gresie coridor</b>				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)r	m2	164,0000	<u>3,355</u> 1,730	<u>550,19</u> 283,69

1	2	3	4	5	6	7
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Placi 600*600*10mm Consumul de adeziv 8 kg la 1 m2	m2	164,0000	338,094 167,214	55 447,42 27 423,10
54	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv pentru placarea placilor de gresie- 0.61kg/m, Fuga-0.05kg/m, Distantieri de rost-6 buc/m)	m	158,0000	58,909 49,011	9 307,62 7 743,74
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			65 305,23
		<b>Total Pardoseli gresie coridor Inclusiv salariu</b>				<b>65 305,23 35 450,53</b>
		<b>1.6.5. Placaje pereti si finisaje (coridor)</b>				
55	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	344,0000	326,142 215,072	112 192,78 73 984,70
56	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	344,0000	94,677 70,345	32 568,96 24 198,75
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	344,0000	23,402 11,532	8 050,29 3 967,01
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	344,0000	36,686 31,713	12 619,82 10 909,27
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	344,0000	4,855 1,730	1 670,05 595,05
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	344,0000	40,453 31,713	13 915,83 10 909,27
61	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	0,8700	336,506 4,621	293,76 4,02
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioari	m2	45,0000	27,391 8,072	1 232,60 363,26
63	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	45,0000	112,609 39,209	5 067,40 1 764,40
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			187 610,49
		<b>Total Placaje pereti si finisaje (coridor) Inclusiv salariu</b>				<b>187 610,49 126 695,73</b>
		<b>1.6.6. Finisarea peretilor din beton armat (Axele exterioare)</b>				
64	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,9200	94,677 70,345	11 259,01 8 365,45

1	2	3	4	5	6	7
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,9200	36,686 31,713	2 748,48 2 375,94
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund Supraton	m2	118,9200	4,855 1,730	577,33 205,71
67	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	52,8000	265,429 95,139	14 014,65 5 023,34
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	74,9200	40,363 31,713	3 024,00 2 375,94
		<i>Total</i>	Lei			31 623,47
		<b>Total Finisarea peretilor din beton armat (Axele exterioare) Inklusiv salariu</b>				<b>31 623,47 18 346,38</b>
		<b>1.6.7. Finisarea peretilor despartitori din ipsos</b>				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	975,9500	4,855 1,730	4 738,04 1 688,20
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	975,9500	94,677 70,345	92 400,22 68 653,40
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	975,9500	23,402 11,532	22 839,19 11 254,66
72	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	80,0000	86,842 69,192	6 947,36 5 535,36
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	765,5700	36,686 31,713	28 085,35 24 278,52
74	CK26A	Coltar montate la ferestre din aluminiu, pentru ferestre, rigle si usi	m	704,8500	30,958 20,758	21 820,46 14 630,99
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund Supraton	m2	765,5700	4,855 1,730	3 716,69 1 324,28
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	235,5000	40,363 31,713	9 505,49 7 468,41
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	530,0700	40,363 31,713	21 395,22 16 810,11
78	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg	0,8700	336,506 4,621	292,76 4,02
79	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	211,0000	265,429 95,139	56 005,52 20 074,33
80	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,2500	49,195 29,983	553,44 337,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			268 299,74
		<b>Total finisarea peretilor despartitori din ipsos Inclusiv salariu</b>				<b>268 299,74 172 059,59</b>
		<b>1.6.8. Peretii despartitori din caramida</b>				
81	CF50B	Tencuieii interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,0000	<u>94,677</u> 70,345	<u>2 461,61</u> 1 828,98
82	CF51B	Tencuieii interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-5	m2	26,0000	<u>18,707</u> 13,838	<u>486,39</u> 359,80
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	26,0000	<u>4,855</u> 1,730	<u>126,22</u> 44,97
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,0000	<u>36,686</u> 31,713	<u>953,83</u> 824,54
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	13,0000	<u>4,855</u> 1,730	<u>63,11</u> 22,49
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	13,0000	<u>40,363</u> 31,713	<u>524,72</u> 412,27
87	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	81,0000	<u>239,929</u> 95,139	<u>19 434,25</u> 7 706,26
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			24 050,13
		<b>Total Peretii despartitori din caramida Inclusiv salariu</b>				<b>24 050,13 11 199,31</b>
		<b>1.6.9. Finisarea glafurilor la pereti si usi</b>				
88	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	24,1900	<u>132,749</u> 85,683	<u>3 211,19</u> 2 072,66
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,1900	<u>36,685</u> 31,713	<u>887,42</u> 767,14
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund Supraton	m2	24,1900	<u>4,854</u> 1,730	<u>117,43</u> 41,84
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	24,1900	<u>40,363</u> 31,713	<u>976,39</u> 767,14
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			5 192,43
		<b>Total finisarea glafurilor la pereti si usi Inclusiv salariu</b>				<b>5 192,43 3 648,78</b>
		<b>1.6.10. Grile de ventilatie</b>				
92	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 250*250 (surub 4 buc/m2)	buc	32,0000	<u>39,535</u> 12,685	<u>1 265,13</u> 405,93
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			1 265,13



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Grile de ventilatie Inclusiv salariu</b>				<b>1 265,13 405,93</b>
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			991 335,46
		<b>Total Finisari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>991 335,46 571 860,65</b>
		<b>1.7. Finisarea exterioara balcoane</b>				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund Supraton	m2	165,6800	<u>4,855</u> 1,730	<u>804,34</u> 286,59
94	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren	m2	165,6800	<u>259,399</u> 125,410	<u>42 977,15</u> 20 778,01
95	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	165,6800	<u>26,238</u> 6,919	<u>4 347,10</u> 1 146,37
96	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	165,6800	<u>63,726</u> 20,181	<u>10 558,13</u> 3 343,59
97	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	20,0000	<u>76,346</u> 63,426	<u>1 526,92</u> 1 268,52
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			60 213,64
		<b>Total Finisarea exterioara balcoane Inclusiv salariu</b>				<b>60 213,64 26 823,08</b>
		<b>1.8. Lucrari de constructie</b>				
98	RpEJo8A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	504,0000	<u>5,766</u> 5,766	<u>2 906,06</u> 2 906,06
99	RpEJo9D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	504,0000	<u>26,973</u> 17,298	<u>13 594,39</u> 8 718,19
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			16 500,45
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>16 500,45 11 624,25</b>
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			1 567 313,98
		<b>Total Lucrari de reparatii a sectiei boli interne nr 1 etajul 6 sectorul 3 Inclusiv salariu</b>				<b>1 567 313,98 733 583,26</b>
		<b>2. Lucrari sanitare</b>				
		<b>2.1. Incalzirea</b>				
100	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	62,4300	<u>9,226</u> 9,226	<u>575,95</u> 575,95
101	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel, pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	34,0000	<u>24,113</u> 4,613	<u>819,84</u> 156,84
102	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	116,6000	<u>27,238</u> 17,298	<u>3 175,95</u> 2 016,95
103	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	66,0000	<u>5,766</u> 5,766	<u>380,56</u> 380,56

1	2	3	4	5	6	7
104	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	34,0000	<u>760,915</u> 115,320	<u>25 871,11</u> 3 920,88
105	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc	34,0000	<u>21,089</u> 13,839	<u>717,01</u> 470,51
106	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2"	buc	68,0000	<u>44,993</u> 8,649	<u>3 059,52</u> 588,13
107	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" alb	buc	68,0000	<u>43,493</u> 8,649	<u>2 957,52</u> 588,13
108	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1" alb	buc	34,0000	<u>41,643</u> 8,649	<u>1 415,87</u> 294,07
109	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	258,0000	<u>67,561</u> 20,181	<u>17 430,74</u> 5 206,70
110	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 25mm) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	300,0000	<u>30,218</u> 17,298	<u>9 065,40</u> 5 189,40
111	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 25mm 45 grade) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	104,0000	<u>30,218</u> 17,298	<u>3 142,67</u> 1 798,99
112	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,0000	<u>30,218</u> 17,298	<u>2 054,82</u> 1 176,26
113	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder 32mm*1") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	36,0000	<u>35,048</u> 19,028	<u>1 261,72</u> 685,00
114	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder F 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,0000	<u>30,218</u> 17,298	<u>2 054,82</u> 1 176,26
115	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (Reductie PP-R 32mm/25") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	36,0000	<u>35,048</u> 19,028	<u>1 261,72</u> 685,00
116	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord FE 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,0000	<u>30,218</u> 17,298	<u>2 054,82</u> 1 176,26
117	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin	buc	350,0000	<u>40,257</u> 11,532	<u>14 089,95</u> 4 036,20

1	2	3	4	5	6	7
		dibfuri pina la 1" inclusiv, pe dibfuri din PVC pe zid de caramida				
118	IC38B	Piesa de racordare (Mufa PP-R d-25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,0000	<u>27,314</u> 10,379	<u>1 857,34</u> 705,76
119	IC50B	Mufa redusa alama cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1"	m	4,0000	<u>45,212</u> 11,533	<u>180,85</u> 46,13
120	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	258,0000	<u>11,189</u> 5,189	<u>2 886,87</u> 1 338,87
121	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	258,0000	<u>4,613</u> 4,613	<u>1 190,10</u> 1 190,10
122	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	258,0000	<u>3,460</u> 3,460	<u>892,58</u> 892,58
		Total	Lei			98 397,73
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				98 397,73 34 295,53
		2.2. Canalizarea si instalatii sanitare				
123	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	98,0000	<u>45,551</u> 45,551	<u>4 464,04</u> 4 464,04
124	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	21,0000	<u>54,777</u> 54,777	<u>1 150,32</u> 1 150,32
125	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	10,0000	<u>63,426</u> 63,426	<u>634,26</u> 634,26
126	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	21,0000	<u>49,011</u> 49,011	<u>1 029,23</u> 1 029,23
127	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	<u>74,960</u> 74,960	<u>74,96</u> 74,96
128	RpSC11A	Demontarea unui spalator din fonta - демонтаж мойки	buc	4,0000	<u>57,660</u> 57,660	<u>230,64</u> 230,64
129	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	180,0000	<u>92,377</u> 36,326	<u>16 627,82</u> 6 538,64
130	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	150,0000	<u>18,461</u> 16,721	<u>2 769,21</u> 2 508,21
131	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 20) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	200,0000	<u>26,928</u> 15,568	<u>5 385,64</u> 3 113,64
132	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 45%20) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	50,0000	<u>26,928</u> 15,568	<u>1 346,41</u> 778,41
133	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot F 20*1/2) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din	buc	100,0000	<u>26,928</u> 15,568	<u>2 692,82</u> 1 556,82

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm				
134	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F cu Holender F 20*1/2) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	15,0000	<u>26,920</u> 15,568	<u>403,92</u> 233,52
135	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2" fluture	buc	30,0000	<u>44,993</u> 8,649	<u>1 349,79</u> 259,47
136	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8"	buc	100,0000	<u>77,496</u> 7,496	<u>7 749,58</u> 749,58
137	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	98,0000	<u>111,800</u> 49,588	<u>10 956,43</u> 4 859,58
138	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	44,0000	<u>102,291</u> 40,362	<u>4 500,81</u> 1 775,93
139	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal de prevazut doua ventilile de scurgere	buc	24,0000	<u>1 133,618</u> 132,618	<u>27 206,83</u> 3 182,83
140	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	11,0000	<u>1 872,997</u> 340,194	<u>20 602,97</u> 3 742,13
141	RpJf09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	70,0000	<u>27,648</u> 20,181	<u>1 935,39</u> 1 412,67
142	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l	buc	15,0000	<u>184,512</u> 184,512	<u>2 767,68</u> 2 767,68
143	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	7,0000	<u>144,959</u> 74,959	<u>1 014,71</u> 524,71
144	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	24,0000	<u>192,300</u> 115,320	<u>4 615,20</u> 2 767,68
145	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	<u>117,826</u> 57,660	<u>589,13</u> 288,30
146	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	<u>822,180</u> 20,180	<u>2 466,54</u> 60,54
147	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (Cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	83,0000	<u>52,025</u> 27,677	<u>4 318,08</u> 2 297,17

1	2	3	4	5	6	7
148	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	13,0000	52,025 27,677	676,33 359,80
149	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (Conector de dilatare) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	52,025 27,675	104,05 55,35
150	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	13,0000	67,075 38,055	871,97 494,72
151	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 100*) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	15,0000	67,075 38,055	1 006,12 570,83
152	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Cot 45% 100) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	67,074 38,055	536,59 304,44
153	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Cot 90% 100) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	16,0000	67,075 38,056	1 073,20 608,89
154	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Reductie 100x50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	11,0000	67,075 38,055	737,82 418,61
155	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Revizie 100*) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	15,0000	67,993 38,055	1 019,89 570,83
156	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Revizie 100*) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	15,0000	67,075 38,055	1 006,12 570,83
157	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (TEU 100*100*50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	7,0000	67,074 38,056	469,52 266,39
158	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	30,0000	31,929 5,189	957,88 155,68
159	RpSA44E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	14,0000	30,516 4,036	427,23 56,51
160	RpCP17B	Mina curentă din teava de inox în baie L-1000mm	m	12,0000	202,441 106,671	2 429,29 1 280,05
		Total	Lei			138 198,42
		Total Canalizarea și instalații sanitare Inclusive salariu				138 198,42 52 713,89
		Total	Lei			236 596,15
		Total Lucrări sanitare Inclusive salariu				236 596,15 87 009,42
		3. Lucrări electrice				
		3.1. Lucrări de demontaj și montaj				
161	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice	buc	3,0000	9,803 9,803	29,41 29,41

1	2	3	4	5	6	7
162	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	75,0000	<u>12,685</u> 12,685	<u>951,39</u> 951,39
163	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluoerescnte de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	12,0000	<u>17,298</u> 17,298	<u>207,58</u> 207,58
164	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt. 48 automate	buc	6,0000	<u>247,112</u> 136,655	<u>1 482,67</u> 819,93
165	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana BA47-29/1/B/16A	buc	25,0000	<u>136,469</u> 89,950	<u>3 411,73</u> 2 248,74
166	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana BA47-29/1/B/25A	buc	27,0000	<u>136,469</u> 89,950	<u>3 684,65</u> 2 428,64
167	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA47-29/2/B/100A	buc	3,0000	<u>210,770</u> 133,770	<u>632,31</u> 401,31
168	08-03-530-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A UZO VID-63 25 2P	buc	26,0000	<u>514,491</u> 272,155	<u>13 376,77</u> 7 076,04
169	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze in cutie metalica	buc	3,0000	<u>54,113</u> 50,163	<u>162,34</u> 150,49
170	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/2/B/50A 3P	buc	3,0000	<u>210,770</u> 133,770	<u>632,31</u> 401,31
171	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,4500	<u>10 024,511</u> 5 074,089	<u>4 511,03</u> 2 283,34
172	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0800	<u>13 556,750</u> 6 688,500	<u>1 084,54</u> 535,08
173	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,5600	<u>19 121,018</u> 9 744,536	<u>10 707,77</u> 5 456,94
174	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 - 45Wt cu sticla omogena	buc	43,0000	<u>79,270</u> 0,000	<u>3 408,61</u> 0,00
175	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 in tava suspendat 45 Wt cu sticla omogena	buc	13,0000	<u>164,220</u> 0,000	<u>2 134,86</u> 0,00
176	Pret de piata	Felinar CPV LED 21W cu tub led rotund	buc	8,0000	<u>49,000</u> 0,000	<u>392,00</u> 0,00
177	Pret de piata	Felinar XIII-140 EP 1*36 W 1.2m.1.	buc	22,0000	<u>70,000</u> 0,000	<u>1 540,00</u> 0,00
178	Pret de piata	Светильник для бактерицидных ламп	buc	20,0000	<u>150,000</u> 0,000	<u>3 000,00</u> 0,00
179	Pret de piata	Бактерицидные лампы	buc	20,0000	<u>650,000</u> 0,000	<u>13 000,00</u> 0,00
180	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель "EXIT"	100 buc	0,0200	<u>10 024,500</u> 5 074,000	<u>200,49</u> 101,48
181	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,4700	<u>2 470,872</u> 2 277,574	<u>1 161,31</u> 1 070,46
182	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,2400	<u>2 728,542</u> 2 531,292	<u>654,85</u> 607,51
183	08-03-591-1	Sonerie la usa in sectie cu intreruptor cu o clapa la 220 V	100 buc	0,0100	<u>2 472,000</u> 2 278,000	<u>24,72</u> 22,78
184	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	2,1400	<u>2 688,154</u> 2 490,911	<u>5 752,65</u> 5 330,55



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>181 590,73</b>
		<b>4. Utilaj</b>				
203	Pret de piata	Boiler 100 L	buc	4,0000	2 790,000 0,000	11 160,00 0,00
204	Pret de piata	Boiler 10 L	buc	11,0000	1 320,000 0,000	14 520,00 0,00
205	Pret de piata	Contor electric ZMR A 110. ACE 3F 5-125A in cutie metalica	buc	3,0000	0,510 0,000	1,53 0,00
206	Pret de piata	Detector automat de incendiu de fum SPD 3.10	buc	70,0000	170,000 0,000	11 900,00 0,00
207	Pret de piata	Cutie de comanda si control PUR-6	buc	1,0000	1 000,000 0,000	1 000,00 0,00
208		Sirena Genesis Multi-od Strobe RED+ FIRE CC1 (SIP2.SUp.1)	buc	4,0000	250,000 0,000	1 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			39 581,53
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>39 581,53</b>

	<i>Total</i>	Lei	2 143 883
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	225 492
	<i>Total</i>		2 369 375
	Cheltueli transportare	8 %	82 879
	<i>Total</i>		2 452 254
	Cheltueli de regie	10 %	245 225
	<i>Total</i>		2 697 479
	Beneficiu de deviz	6 %	161 849
	<i>Total</i>		2 859 328
	TVA	20 %	571 866
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>3 431 194</b>
			<b>1 002 186</b>

Intocmit

Badrajan V

(functia, semnatura, nume, prenume)

Verificat

Badrajan V

(functia, semnatura, nume, prenume)