

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km						
Devizul: Capitolul 1.1. L205 G41- Mateuti - Bosernita km 7.1 - 15.5 (8,4 km)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			94,60
						94,60
1.1.1.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	94,6000	94,60
1.1.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			1 602,88
						0,00
1.1.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	430,8850	1 602,89
1.1.3	TsI51C5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 25 км).	t			41,22
						0,00
1.1.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,1137	362,5000	41,22
1.1.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			54,87
						54,87
1.1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,6000	54,87
1.1.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t			510,81
						19,87
1.1.5.1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	643,4338	490,94
1.1.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,6000	19,87
1.1.6	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115)).	100 0m2			16,50
						0,00
1.1.6.1	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	1 100,0000	16,50
1.1.7	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			47,46
						0,00
1.1.7.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	662,9000	7,56
1.1.7.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	350,0000	39,90
1.1.8	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			54,54
						0,00
1.1.8.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.1.8.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00

Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km						
Devizul: Capitolul 1.2. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km 5.0-17.5 (12,5 km)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			94,60
						94,60
1.2.1.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	94,6000	94,60
1.2.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare	100 m3			1 602,91

		in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).				0,00
1.2.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	430,8850	1 602,89
1.2.3	Tsl51C5	Transportarea rămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 25 km).	t			<b>41,22</b> 0,00
1.2.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,1137	362,5000	41,22
1.2.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>54,87</b> 54,87
1.2.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,6000	54,87
1.2.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t			<b>510,81</b> 19,87
1.2.5.1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	643,4338	490,94
1.2.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,6000	19,87
1.2.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>54,54</b> 0,00
1.2.6.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.2.6.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00
1.2.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшом).	1km			<b>100,00</b> 0,00
1.2.7.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	500,0000	100,00
1.2.8	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	km			<b>241,50</b> 0,00
1.2.8.1	Utilaj	Tractor	h-out	0,6900	350,0000	241,50
1.2.9	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).	1km			<b>77,22</b> 0,00
1.2.9.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	780,0000	77,22

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.3. L206/2 Drum de acces spre s.Papauti km 0-0,6**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>54,87</b> 54,87
1.3.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,6000	54,87
1.3.2	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t			<b>510,81</b> 19,87
1.3.2.1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	643,4338	490,94
1.3.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,6000	19,87
1.3.3	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			<b>47,46</b> 0,00
1.3.3.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	662,9000	7,56
1.3.3.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	350,0000	39,90
1.3.4	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>54,54</b> 0,00
1.3.4.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.3.4.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00
1.3.5	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).	1km			<b>77,22</b> 0,00

1.3.5.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	780,0000	77,22
---------	---------------	---------------------------	------	--------	----------	-------

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.4.L206/3 Drum de acces spre s.Lipcenii km 0-1.6**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			54,87
						54,87
1.4.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,6000	54,87
1.4.2	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t			510,81
						19,87
1.4.2.1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	643,4338	490,94
1.4.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,6000	19,87
1.4.3	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			47,46
						0,00
1.4.3.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	662,9000	7,56
1.4.3.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	350,0000	39,90
1.4.4	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			54,54
						0,00
1.4.4.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.4.4.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00
1.4.5	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			60,06
						0,00
1.4.5.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	780,0000	60,06
1.4.6	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).	1km			77,22
						0,00
1.4.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	780,0000	77,22
1.4.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшом).	1km			100,00
						0,00
1.4.7.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	500,0000	100,00

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.5.L207 Drum de acces spre s.Tarasova km 0-2.5**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (treccrea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			94,60
						94,60
1.5.1.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	94,6000	94,60
1.5.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			54,87
						54,87
1.5.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,6000	54,87
1.5.3	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t			510,81
						19,87
1.5.3.1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	643,4338	490,94
1.5.3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,6000	19,87
1.5.4	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим	100 m3			1 602,90

		управлением, грунт естественной влажности, I категории).				0,00
1.5.4.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	430,8850	1 602,89
1.5.5	Tsl51B10	Transportarea rămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 20 km).	t			<b>34,40</b>
						0,00
1.5.5.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	362,5000	34,40
1.5.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>54,54</b>
						0,00
1.5.6.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.5.6.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00
1.5.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшом).	1km			<b>100,00</b>
						0,00
1.5.7.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	500,0000	100,00
1.5.8	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	km			<b>241,50</b>
						0,00
1.5.8.1	Utilaj	Tractor	h-out	0,6900	350,0000	241,50
1.5.9	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			<b>47,46</b>
						0,00
1.5.9.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	662,9000	7,56
1.5.9.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	350,0000	39,90

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.6. L208 Drum de ocolire a or.Rezina km 0-2.3**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.6.1	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			<b>109,20</b>
						0,00
1.6.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	780,0000	109,20
1.6.2	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>54,54</b>
						0,00
1.6.2.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.6.2.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00
1.6.3	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			<b>60,06</b>
						0,00
1.6.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	780,0000	60,06

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.7.L209 Tareuca-Tahnauti km 0-4.4**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.7.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>94,60</b>
						94,60
1.7.1.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	94,6000	94,60
1.7.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 602,88</b>
						0,00
1.7.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	430,8850	1 602,89
1.7.3	Tsl51B2	Transportarea rămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 12 km).	t			<b>23,45</b>
						0,00
1.7.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0647	362,5000	23,45
1.7.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>54,87</b>
						54,87

1.7.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,6000	54,87
1.7.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t			<b>510,81</b> 19,87
1.7.5.1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	643,4338	490,94
1.7.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,6000	19,87
1.7.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>54,54</b> 0,00
1.7.6.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.7.6.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00
1.7.7	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			<b>109,20</b> 0,00
1.7.7.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	780,0000	109,20
1.7.8	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			<b>60,06</b> 0,00
1.7.8.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	780,0000	60,06

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.8. L210 R20-Ciniseuti-Echimauti km 0-5.2**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.8.1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 602,88</b> 0,00
1.8.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	430,8850	1 602,89
1.8.2	TsI51B10	Transportarea rămintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 20 km).	t			<b>34,40</b> 0,00
1.8.2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	362,5000	34,40
1.8.3	DI63A	Musuroirea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>54,87</b> 54,87
1.8.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,6000	54,87
1.8.4	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t			<b>510,81</b> 19,87
1.8.4.1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	643,4338	490,94
1.8.4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,6000	19,87
1.8.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>54,54</b> 0,00
1.8.5.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.8.5.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00
1.8.6	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>100,00</b> 0,00
1.8.6.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	500,0000	100,00
1.8.7	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			<b>109,20</b> 0,00
1.8.7.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	780,0000	109,20
1.8.8	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			<b>47,46</b> 0,00
1.8.8.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	662,9000	7,56
1.8.8.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	350,0000	39,90

Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km						
Devizul: Capitolul 1.9. L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km 0- 14.72						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.9.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>94,60</b> 94,60
1.9.1.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	94,6000	94,60
1.9.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 602,88</b> 0,00
1.9.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	430,8850	1 602,89
1.9.3	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользющего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>54,87</b> 54,87
1.9.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,6000	54,87
1.9.4	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t			<b>510,81</b> 19,87
1.9.4.1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	643,4338	490,94
1.9.4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,6000	19,87
1.9.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>54,54</b> 0,00
1.9.5.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.9.5.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00
1.9.6	TsI51C5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 25 км).	t			<b>41,22</b> 0,00
1.9.6.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,1137	362,5000	41,22
1.9.7	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			<b>109,20</b> 0,00
1.9.7.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	780,0000	109,20
1.9.8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>100,00</b> 0,00
1.9.8.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	500,0000	100,00
1.9.9	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m (Очистка дорог от снега трактором Т 700А с наклонным ковшом, толщина слоя 0,5 м).	1 km			<b>1 064,00</b> 0,00
1.9.9.1	2952500005002	Tractor K-700 A	h-ut	1,5200	700,0000	1 064,00
1.9.10	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m (Очистка проезжей части от снега поперечными проходами бульдозером 75 л.с. с перемещением до 20 м).	100 m3			<b>183,12</b> 0,00
1.9.10.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3050	600,3980	183,12

Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km						
Devizul: Capitolul 1.10.L211/1 R20-Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-1.73						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>94,60</b> 94,60
1.10.1.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	94,6000	94,60
1.10.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим	100 m3			<b>1 602,88</b>

		управлением, грунт естественной влажности, I категории).				0,00
1.10.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	430,8850	1 602,89
1.10.3	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>54,87</b> 54,87
1.10.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,6000	54,87
1.10.4	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t			<b>510,81</b> 19,87
1.10.4.1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	643,4338	490,94
1.10.4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,6000	19,87
1.10.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>54,54</b> 0,00
1.10.5.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.10.5.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00
1.10.6	Tsl51B10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 20 км).	t			<b>34,40</b> 0,00
1.10.6.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	362,5000	34,40
1.10.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшом).	1km			<b>100,00</b> 0,00
1.10.7.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	500,0000	100,00

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.11.L212 Drum de acces spre s.Pereni km 0-3.5**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (treccrea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>94,60</b> 94,60
1.11.1.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	94,6000	94,60
1.11.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 602,90</b> 0,00
1.11.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	430,8850	1 602,89
1.11.3	Tsl51C5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 25 км).	t			<b>41,22</b> 0,00
1.11.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,1137	362,5000	41,22
1.11.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>54,87</b> 54,87
1.11.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,6000	54,87
1.11.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t			<b>510,81</b> 19,87
1.11.5.1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	643,4338	490,94
1.11.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,6000	19,87
1.11.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>54,54</b> 0,00
1.11.6.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.11.6.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00
1.11.7	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			<b>47,46</b> 0,00
1.11.7.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	662,9000	7,56

1.11.7.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	350,0000	39,90
1.11.8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>100,00</b> 0,00
1.11.8.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	500,0000	100,00

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.12.L213 Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-2.0**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>100,00</b> 0,00
1.12.1.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	500,0000	100,00
1.12.2	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>54,54</b> 0,00
1.12.2.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.12.2.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.13.L214 R20-drum de acces spre s.Cogilniceni km 0-2.6**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 602,88</b> 0,00
1.13.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	430,8850	1 602,89
1.13.2	Tsl51C8	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 28 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 28 km).	t			<b>45,35</b> 0,00
1.13.2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,1251	362,5000	45,35
1.13.3	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>54,87</b> 54,87
1.13.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,6000	54,87
1.13.4	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t			<b>510,81</b> 19,87
1.13.4.1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	643,4338	490,94
1.13.4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,6000	19,87
1.13.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>54,54</b> 0,00
1.13.5.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.13.5.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00
1.13.6	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m (Очистка проезжей части от снега поперечными проходами бульдозером 75 л.с. с перемещением до 20 м).	100 m3			<b>183,12</b> 0,00
1.13.6.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3050	600,3980	183,12
1.13.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>100,00</b> 0,00
1.13.7.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	500,0000	100,00
1.13.8	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			<b>109,20</b> 0,00



1.13.8.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	780,0000	109,20
----------	---------------	---------------------------	------	--------	----------	--------

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.14.L215 R20-drum de acces spre s.Cuizauca km 0-1.4**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			94,60
						94,60
1.14.1.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	94,6000	94,60
1.14.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			1 602,87
						0,00
1.14.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	430,8850	1 602,89
1.14.3	Ts151C10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 30 км).	t			48,07
						0,00
1.14.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,1326	362,5000	48,07
1.14.4	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).	1km			77,22
						0,00
1.14.4.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	780,0000	77,22
1.14.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t			510,81
						19,87
1.14.5.1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	643,4338	490,94
1.14.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,6000	19,87
1.14.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			54,54
						0,00
1.14.6.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.14.6.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00
1.14.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			100,00
						0,00
1.14.7.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	500,0000	100,00
1.14.8	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			109,20
						0,00
1.14.8.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	780,0000	109,20
1.14.9	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			47,46
						0,00
1.14.9.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	662,9000	7,56
1.14.9.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	350,0000	39,90

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.15. L 216 Drum de acces spre s. Otac, 0,5 km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			54,54
						0,00
1.15.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.15.1.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00
1.15.2	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			109,20
						0,00
1.15.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	780,0000	109,20

1.15.3	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcare la locul de lucru si inapoi	km			<b>241,50</b>
						0,00
1.15.3.1	Utilaj	Tractor	h-out	0,6900	350,0000	241,50
1.15.4	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			<b>47,46</b>
						0,00
1.15.4.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	662,9000	7,56
1.15.4.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	350,0000	39,90

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.16. L217 R20-Busauca-Ghiduleni km 0-6.2**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>94,60</b>
						94,60
1.16.1.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	94,6000	94,60
1.16.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 602,90</b>
						0,00
1.16.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	430,8850	1 602,89
1.16.3	TsI51C10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстоянии: 30 км).	t			<b>48,07</b>
						0,00
1.16.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,1326	362,5000	48,07
1.16.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>54,87</b>
						54,87
1.16.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,6000	54,87
1.16.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t			<b>510,81</b>
						19,87
1.16.5.1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	643,4338	490,94
1.16.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,6000	19,87
1.16.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>54,54</b>
						0,00
1.16.6.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.16.6.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00
1.16.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>100,00</b>
						0,00
1.16.7.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	500,0000	100,00
1.16.8	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcare la locul de lucru si inapoi	km			<b>241,50</b>
						0,00
1.16.8.1	Utilaj	Tractor	h-out	0,6900	350,0000	241,50

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.17. L217/1 Drum de acces spre s.Rosceni km 0-7.2**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>94,60</b>
						94,60
1.17.1.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	94,6000	94,60
1.17.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 602,90</b>
						0,00

1.17.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	430,8850	1 602,89
1.17.3	Tsl51C10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 30 km).	t			<b>48,07</b> 0,00
1.17.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,1326	362,5000	48,07
1.17.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>54,87</b> 54,87
1.17.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,6000	54,87
1.17.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t			<b>510,81</b> 19,87
1.17.5.1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	643,4338	490,94
1.17.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,6000	19,87
1.17.6	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			<b>47,46</b> 0,00
1.17.6.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	662,9000	7,56
1.17.6.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	350,0000	39,90
1.17.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшом).	1km			<b>100,00</b> 0,00
1.17.7.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	500,0000	100,00
1.17.8	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>54,54</b> 0,00
1.17.8.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.17.8.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.18. L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus km 0-3.0**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>94,60</b> 94,60
1.18.1.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	94,6000	94,60
1.18.2	TsC02A21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, I категории, в условиях бытового использования воды).	100 m3			<b>1 443,47</b> 0,00
1.18.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,3500	430,8850	1 443,46
1.18.3	Tsl51C10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 30 km).	t			<b>48,07</b> 0,00
1.18.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,1326	362,5000	48,07
1.18.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>54,87</b> 54,87
1.18.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,6000	54,87
1.18.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t			<b>510,81</b> 19,87
1.18.5.1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	643,4338	490,94
1.18.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,6000	19,87
1.18.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>54,54</b> 0,00
1.18.6.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54

1.18.6.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00
1.18.7	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			<b>47,46</b> 0,00
1.18.7.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	662,9000	7,56
1.18.7.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	350,0000	39,90
1.18.8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>100,00</b> 0,00
1.18.8.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	500,0000	100,00

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.19. L219 Drum de acces spre s.Slobozia Horodiste km 0-2.0**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>100,00</b> 0,00
1.19.1.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	500,0000	100,00
1.19.2	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			<b>47,46</b> 0,00
1.19.2.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	662,9000	7,56
1.19.2.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	350,0000	39,90
1.19.3	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>54,54</b> 0,00
1.19.3.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.19.3.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.20. L220 Drum de acces spre s. Horodiste km 0-0.7**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>100,00</b> 0,00
1.20.1.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	500,0000	100,00
1.20.2	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			<b>47,45</b> 0,00
1.20.2.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	662,9000	7,56
1.20.2.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	350,0000	39,90
1.20.3	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			<b>109,20</b> 0,00
1.20.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	780,0000	109,20
1.20.4	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>54,54</b> 0,00
1.20.4.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.20.4.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.21. L221 Drum de acces spre s.Tipova km 0-3.0**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.21.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>94,60</b> 94,60

1.21.1.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	94,6000	94,60
1.21.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 602,90</b> 0,00
1.21.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	430,8850	1 602,89
1.21.3	Tsl51C10	Transportarea rămintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 30 км).	t			<b>48,07</b> 0,00
1.21.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,1326	362,5000	48,07
1.21.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользющего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>54,87</b> 54,87
1.21.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,6000	54,87
1.21.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t			<b>510,81</b> 19,87
1.21.5.1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	643,4338	490,94
1.21.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,6000	19,87
1.21.6	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>100,00</b> 0,00
1.21.6.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	500,0000	100,00
1.21.7	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			<b>109,20</b> 0,00
1.21.7.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	780,0000	109,20
1.21.8	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			<b>47,46</b> 0,00
1.21.8.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	662,9000	7,56
1.21.8.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	350,0000	39,90
1.21.9	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>54,54</b> 0,00
1.21.9.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.21.9.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.22. L222 G43- Drum de acces spre s.Nistreni km 0-4.5**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.22.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (treccrea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			<b>94,60</b> 94,60
1.22.1.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	94,6000	94,60
1.22.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			<b>1 602,82</b> 0,00
1.22.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	430,8850	1 602,89
1.22.3	Tsl50C5	Transportarea ramintului cu autobasculanta la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км).	t			<b>131,84</b> 0,00
1.22.3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	351,5738	131,84
1.22.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользющего материала вручную из куч на обочине).	m3			<b>54,87</b> 54,87
1.22.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,6000	54,87
1.22.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части,	t			<b>510,81</b>

		путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).				19,87
1.22.5.1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	643,4338	490,94
1.22.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,6000	19,87
1.22.6	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			<b>100,00</b> 0,00
1.22.6.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	500,0000	100,00
1.22.7	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			<b>47,46</b> 0,00
1.22.7.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	662,9000	7,56
1.22.7.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	350,0000	39,90
1.22.8	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			<b>54,54</b> 0,00
1.22.8.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	435,4063	43,54
1.22.8.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	1 100,0000	11,00
1.22.9	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarei la locul de lucru si inapoi	km			<b>241,50</b> 0,00
1.22.9.1	Utilaj	Tractor	h-out	0,6900	350,0000	241,50

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.23. Diverse**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимнем периоде).	ora			<b>218,79</b> 108,79
1.23.1.1	7124030010900	Drumar	h-om	1,1500	94,6000	108,79
1.23.1.2	3410520005704	Auto teren	h-ut	1,1000	100,0000	110,00

**APROBAT:**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Deszapezirea, combaterea poleiului pe drumurile locale din r-I Rezina

## Deviz local Nr. 1

Intocmit in preturi curente 2024-11-26

Valoarea de deviz 1 421 955,30 (Lei)

Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km						
Devizul: Capitolul 1.1. L205 G41- Mateuti - Bosernita km 7.1 - 15.5 (8,4 km)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	45,0000	94,6000	4 257,00
					94,6000	4 257,00
1.1.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,1700	1 602,8824	272,49
					0,0000	0,00
1.1.3	Tsl51C5	Transportarea rămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 25 км).	t	25,0000	41,2164	1 030,41
					0,0000	0,00
1.1.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	17,0000	54,8682	932,76
					54,8682	932,76
1.1.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	25,0000	510,8060	12 770,15
					19,8660	496,65
1.1.6	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115)).	100 0m2	504,0000	16,5000	8 316,00
					0,0000	0,00
1.1.7	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	25,2000	47,4575	1 195,93
					0,0000	0,00
1.1.8	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	504,0000	54,5406	27 488,48
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>60,1100</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	56 263,22
Asigurari sociale	24,0000% 1 364,74
Total	57 627,96
Cheltuieli de regie	14,5000% 8 356,06
Total	65 984,02
Beneficiu de deviz	6,0000% 3 959,04

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>69 943,06</b>
-----------------------------	------------------

Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km						
Devizul: Capitolul 1.2. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km 5.0-17.5 (12,5 km)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	80,0000	94,6000	7 568,00

					94,6000	7 568,00
1.2.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,3200	1 602,9063	512,93
					0,0000	0,00
1.2.3	Tsl51C5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 25 км).	t	42,2000	41,2159	1 739,31
					0,0000	0,00
1.2.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	32,0000	54,8681	1 755,78
					54,8681	1 755,78
1.2.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	42,2000	510,8062	21 556,02
					19,8661	838,35
1.2.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	600,0000	54,5406	32 724,38
					0,0000	0,00
1.2.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	37,5000	100,0000	3 750,00
					0,0000	0,00
1.2.8	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarei la locul de lucru si inapoi	km	45,0000	241,5000	10 867,50
					0,0000	0,00
1.2.9	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).	1km	50,0000	77,2200	3 861,00
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>107,4220</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		84 334,92
Asigurari sociale	24,0000%	2 438,91
Total		86 773,83
Cheltuieli de regie	14,5000%	12 582,21
Total		99 356,04
Beneficiu de deviz	6,0000%	5 961,36

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>105 317,40</b>
-----------------------------	-------------------

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.3. L206/2 Drum de acces spre s.Papauti km 0-0,6**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	10,0000	54,8680	548,68
					54,8680	548,68
1.3.2	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	13,2000	510,8061	6 742,64
					19,8659	262,23
1.3.3	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	12,0000	47,4567	569,48
					0,0000	0,00
1.3.4	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	36,0000	54,5406	1 963,46
					0,0000	0,00
1.3.5	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от	1km	6,0000	77,2200	463,32



	рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).		0,0000	0,00
--	--	--	--------	------

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>8,5720</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	10 287,58
Asigurari sociale	24,0000% 194,62
Total	10 482,20
Cheltuieli de regie	14,5000% 1 519,92
Total	12 002,12
Beneficiu de deviz	6,0000% 720,13

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>12 722,25</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.4.L206/3 Drum de acces spre s.Lipcenii km 0-1.6**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	9,7000	54,8680	532,22
					54,8680	532,22
1.4.2	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	14,0000	510,8057	7 151,28
					19,8657	278,12
1.4.3	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	12,8000	47,4563	607,44
					0,0000	0,00
1.4.4	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	96,0000	54,5406	5 235,90
					0,0000	0,00
1.4.5	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km	40,0000	60,0600	2 402,40
					0,0000	0,00
1.4.6	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).	1km	9,6000	77,2198	741,31
					0,0000	0,00
1.4.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	3,2000	100,0000	320,00
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>8,5660</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	16 990,55
Asigurari sociale	24,0000% 194,48
Total	17 185,03
Cheltuieli de regie	14,5000% 2 491,83
Total	19 676,86
Beneficiu de deviz	6,0000% 1 180,62

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>20 857,48</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.5.L207 Drum de acces spre s.Tarasova km 0-2.5**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

1.5.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	40,0000	94,6000	3 784,00
					94,6000	3 784,00
1.5.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	28,0000	54,8679	1 536,30
					54,8679	1 536,30
1.5.3	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	36,8000	510,8060	18 797,66
					19,8660	731,07
1.5.4	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,3000	1 602,9000	480,87
					0,0000	0,00
1.5.5	Tsl51B10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 20 км).	t	43,2000	34,4014	1 486,14
					0,0000	0,00
1.5.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	120,0000	54,5407	6 544,88
					0,0000	0,00
1.5.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	15,0000	100,0000	1 500,00
					0,0000	0,00
1.5.8	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	km	80,0000	241,5000	19 320,00
					0,0000	0,00
1.5.9	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	50,0000	47,4570	2 372,85
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>63,9680</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	55 822,70	
Asigurari sociale	24,0000%	1 452,33
Total	57 275,03	
Cheltuieli de regie	14,5000%	8 304,88
Total	65 579,91	
Beneficiu de deviz	6,0000%	3 934,79

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>69 514,70</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.6. L208 Drum de ocolire a or.Rezina km 0-2.3**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.6.1	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	9,2000	109,2000	1 004,64
					0,0000	0,00
1.6.2	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	41,4000	54,5406	2 257,98
					0,0000	0,00
1.6.3	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km	10,0000	60,0600	600,60
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	3 863,22	
Asigurari sociale	24,0000%	0,00

Total		3 863,22
Cheltuieli de regie	14,5000%	560,16
Total		4 423,38
Beneficiu de deviz	6,0000%	265,41

**Total Deviz fara TVA** **4 688,79**

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.7.L209 Tareuca-Tahnauti km 0-4.4**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.7.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (treccrea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	40,0000	94,6000	3 784,00
					94,6000	3 784,00
1.7.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,2500	1 602,8800	400,72
					0,0000	0,00
1.7.3	Tsl51B2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 12 км).	t	32,7800	23,4542	768,83
					0,0000	0,00
1.7.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользющего материала вручную из куч на обочине).	m3	25,0000	54,8680	1 371,70
					54,8680	1 371,70
1.7.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	36,0000	510,8061	18 389,02
					19,8661	715,18
1.7.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	264,0000	54,5406	14 398,73
					0,0000	0,00
1.7.7	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	44,0000	109,2000	4 804,80
					0,0000	0,00
1.7.8	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km	48,0000	60,0600	2 882,88
					0,0000	0,00

**Total manopera (ore)** **62,0600**

**Total greutate materiale (tone)** **0,0000**

Total		46 800,68
Asigurari sociale	24,0000%	1 409,01
Total		48 209,69
Cheltuieli de regie	14,5000%	6 990,40
Total		55 200,09
Beneficiu de deviz	6,0000%	3 312,01

**Total Deviz fara TVA** **58 512,10**

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.8. L210 R20-Ciniseuti-Echimauti km 0-5.2**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.8.1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим	100 m3	0,2500	1 602,8800	400,72

		управлением, грунт естественной влажности, I категории).			0,0000	0,00
1.8.2	Tsl51B10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 20 km).	t	36,0000	34,4014	1 238,45
					0,0000	0,00
1.8.3	DI63A	Musuroirea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	25,0000	54,8680	1 371,70
					54,8680	1 371,70
1.8.4	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	36,0000	510,8061	18 389,02
					19,8661	715,18
1.8.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	312,0000	54,5406	17 016,68
					0,0000	0,00
1.8.6	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	20,0000	100,0000	2 000,00
					0,0000	0,00
1.8.7	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	31,2000	109,2000	3 407,04
					0,0000	0,00
1.8.8	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	20,8000	47,4563	987,09
					0,0000	0,00

**Total manopera (ore)** **22,0600**

**Total greutate materiale (tone)** **0,0000**

Total 44 810,70

Asigurari sociale 24,0000% 500,85

Total 45 311,55

Cheltuieli de regie 14,5000% 6 570,18

Total 51 881,73

Beneficiu de deviz 6,0000% 3 112,91

**Total Deviz fara TVA** **54 994,64**

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.9. L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km 0- 14.72**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.9.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	50,0000	94,6000	4 730,00
					94,6000	4 730,00
1.9.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,2500	1 602,8800	400,72
					0,0000	0,00
1.9.3	DI63A	Musuroirea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	25,0000	54,8680	1 371,70
					54,8680	1 371,70
1.9.4	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	36,0000	510,8061	18 389,02
					19,8661	715,18
1.9.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	354,0000	54,5406	19 307,38
					0,0000	0,00
1.9.6	Tsl51C5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t	36,0000	41,2164	1 483,79

		грузоподъемностью 10 т на расстояние: 25 км).			0,0000	0,00
1.9.7	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	118,0000	109,2000	12 885,60
					0,0000	0,00
1.9.8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	30,0000	100,0000	3 000,00
					0,0000	0,00
1.9.9	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m (Очистка дорог от снега трактором Т 700А с наклонным ковшом, толщина слоя 0,5 м).	1 km	10,0000	1 064,0000	10 640,00
					0,0000	0,00
1.9.10	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m (Очистка проезжей части от снега поперечными проходами бульдозером 75 л.с. с перемещением до 20 м).	100 m3	25,0000	183,1212	4 578,03
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>72,0600</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		76 786,24
Asigurari sociale	24,0000%	1 636,05
Total		78 422,29
Cheltuieli de regie	14,5000%	11 371,23
Total		89 793,52
Beneficiu de deviz	6,0000%	5 387,61

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>95 181,13</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**  
**Devizul: Capitolul 1.10.L211/1 R20-Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-1.73**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	50,0000	94,6000	4 730,00
					94,6000	4 730,00
1.10.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,2500	1 602,8800	400,72
					0,0000	0,00
1.10.3	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользющего материала вручную из куч на обочине).	m3	25,0000	54,8680	1 371,70
					54,8680	1 371,70
1.10.4	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	36,0000	510,8061	18 389,02
					19,8661	715,18
1.10.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	103,8000	54,5407	5 661,32
					0,0000	0,00
1.10.6	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 20 км).	t	36,0000	34,4014	1 238,45
					0,0000	0,00
1.10.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	17,3000	100,0000	1 730,00
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>72,0600</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		33 521,21
Asigurari sociale	24,0000%	1 636,05
Total		35 157,26

Cheltuieli de regie	14,5000%	5 097,80
Total		40 255,06
Beneficiu de deviz	6,0000%	2 415,30

**Total Deviz fara TVA** **42 670,36**

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.11.L212 Drum de acces spre s.Pereni km 0-3.5**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	40,0000	94,6000	3 784,00
					94,6000	3 784,00
1.11.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,2000	1 602,9000	320,58
					0,0000	0,00
1.11.3	Tsl51C5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 25 km).	t	28,8000	41,2167	1 187,04
					0,0000	0,00
1.11.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользющего материала вручную из куч на обочине).	m3	20,0000	54,8680	1 097,36
					54,8680	1 097,36
1.11.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	28,8000	510,8059	14 711,21
					19,8660	572,14
1.11.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	168,0000	54,5407	9 162,83
					0,0000	0,00
1.11.7	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	17,3000	47,4561	820,99
					0,0000	0,00
1.11.8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшом).	1km	35,0000	100,0000	3 500,00
					0,0000	0,00

**Total manopera (ore)** **57,6480**  
**Total greutate materiale (tone)** **0,0000**

Total		34 584,01
Asigurari sociale	24,0000%	1 308,84
Total		35 892,85
Cheltuieli de regie	14,5000%	5 204,47
Total		41 097,32
Beneficiu de deviz	6,0000%	2 465,83

**Total Deviz fara TVA** **43 563,15**

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.12.L213 Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-2.0**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшом).	1km	20,0000	100,0000	2 000,00
					0,0000	0,00
1.12.2	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	100 0m2	96,0000	54,5406	5 235,90

	(Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).		0,0000	0,00
--	---	--	--------	------

<b>Total manopera (ore)</b>		<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>		<b>0,0000</b>

Total		7 235,90
Asigurari sociale	24,0000%	0,00
Total		7 235,90
Cheltuieli de regie	14,5000%	1 049,21
Total		8 285,11
Beneficiu de deviz	6,0000%	497,11

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>8 782,22</b>
-----------------------------	-----------------

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitulul 1.13.L214 R20-drum de acces spre s.Coginicieni km 0-2.6**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,2500	1 602,8800	400,72
					0,0000	0,00
1.13.2	TsI51C8	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 28 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 28 км).	t	36,0000	45,3489	1 632,56
					0,0000	0,00
1.13.3	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	25,0000	54,8680	1 371,70
					54,8680	1 371,70
1.13.4	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	36,0000	510,8061	18 389,02
					19,8661	715,18
1.13.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	124,8000	54,5406	6 806,67
					0,0000	0,00
1.13.6	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m (Очистка проезжей части от снега поперечными проходами бульдозером 75 л.с. с перемещением до 20 м).	100 m3	50,0000	183,1214	9 156,07
					0,0000	0,00
1.13.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшом).	1km	26,0000	100,0000	2 600,00
					0,0000	0,00
1.13.8	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	26,0000	109,2000	2 839,20
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>22,0600</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		43 195,94
Asigurari sociale	24,0000%	500,85
Total		43 696,79
Cheltuieli de regie	14,5000%	6 336,04
Total		50 032,83
Beneficiu de deviz	6,0000%	3 001,97

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>53 034,80</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.14.L215 R20-drum de acces spre s.Cuizauca km 0-1.4**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	24,0000	94,6000	2 270,40
					94,6000	2 270,40
1.14.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,1500	1 602,8667	240,43
					0,0000	0,00
1.14.3	Tsl51C10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 30 км).	t	21,6000	48,0681	1 038,27
					0,0000	0,00
1.14.4	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).	1km	15,0000	77,2200	1 158,30
					0,0000	0,00
1.14.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	21,6000	510,8060	11 033,41
					19,8662	429,11
1.14.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	84,0000	54,5406	4 581,41
					0,0000	0,00
1.14.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшом).	1km	5,4000	100,0000	540,00
					0,0000	0,00
1.14.8	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	14,0000	109,2000	1 528,80
					0,0000	0,00
1.14.9	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	7,0000	47,4571	332,20
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>28,5360</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	22 723,22
Asigurari sociale	24,0000%
Total	23 371,10
Cheltuieli de regie	14,5000%
Total	26 759,91
Beneficiu de deviz	6,0000%
	1 605,60

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>28 365,51</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025,total 90,5 km**
**Devizul: Capitolul 1.15. L 216 Drum de acces spre s. Otac, 0,5 km**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	30,0000	54,5407	1 636,22
					0,0000	0,00
1.15.2	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	14,0000	109,2000	1 528,80
					0,0000	0,00
1.15.3	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarei la locul de lucru si inapoi	km	150,0000	241,5000	36 225,00
					0,0000	0,00



1.15.4	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	2,5000	47,4560	118,64
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		39 508,66
Asigurari sociale	24,0000%	0,00
Total		39 508,66
Cheltuieli de regie	14,5000%	5 728,75
Total		45 237,41
Beneficiu de deviz	6,0000%	2 714,25

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>47 951,66</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.16. L217 R20-Busauca-Ghiduleni km 0-6.2**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori ( trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	50,0000	94,6000	4 730,00
					94,6000	4 730,00
1.16.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,4000	1 602,9000	641,16
					0,0000	0,00
1.16.3	Tsl51C10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 30 км).	t	57,6000	48,0677	2 768,70
					0,0000	0,00
1.16.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	40,0000	54,8680	2 194,72
					54,8680	2 194,72
1.16.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	57,6000	510,8059	29 422,42
					19,8660	1 144,28
1.16.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	297,6000	54,5406	16 231,29
					0,0000	0,00
1.16.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	62,0000	100,0000	6 200,00
					0,0000	0,00
1.16.8	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarei la locul de lucru si inapoi	km	300,0000	241,5000	72 450,00
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>85,2960</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		134 638,29
Asigurari sociale	24,0000%	1 936,56
Total		136 574,85
Cheltuieli de regie	14,5000%	19 803,36
Total		156 378,21
Beneficiu de deviz	6,0000%	9 382,69

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>165 760,90</b>
-----------------------------	-------------------

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.17.L217/1 Drum de acces spre s.Roscani km 0-7.2**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	48,0000	94,6000	4 540,80
					94,6000	4 540,80
1.17.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,3000	1 602,9000	480,87
					0,0000	0,00
1.17.3	TsI51C10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 30 км).	t	43,2000	48,0674	2 076,51
					0,0000	0,00
1.17.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользющего материала вручную из куч на обочине).	m3	30,0000	54,8680	1 646,04
					54,8680	1 646,04
1.17.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	43,2000	510,8060	22 066,82
					19,8660	858,21
1.17.6	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	21,6000	47,4560	1 025,05
					0,0000	0,00
1.17.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшем).	1km	72,0000	100,0000	7 200,00
					0,0000	0,00
1.17.8	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	345,6000	54,5406	18 849,24
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>74,4720</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	57 885,33
Asigurari sociale	24,0000%
Total	1 690,81
Cheltuieli de regie	14,5000%
Total	8 638,54
Beneficiu de deviz	6,0000%
Total	4 092,87

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>72 307,55</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.18. L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus km 0-3.0**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	20,0000	94,6000	1 892,00
					94,6000	1 892,00
1.18.2	TsC02A21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbatat cu apa descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, I категории, в условиях бытового использования воды).	100 m3	0,3000	1 443,4667	433,04
					0,0000	0,00
1.18.3	TsI51C10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 30 км).	t	43,2000	48,0674	2 076,51
					0,0000	0,00
1.18.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользющего материала вручную)	m3	30,0000	54,8680	1 646,04

		из куч на обочине).			54,8680	1 646,04
1.18.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	43,2000	510,8060	22 066,82
					19,8660	858,21
1.18.6	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	144,0000	54,5406	7 853,85
					0,0000	0,00
1.18.7	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	9,0000	47,4567	427,11
					0,0000	0,00
1.18.8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшом).	1km	18,0000	100,0000	1 800,00
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>46,4720</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		38 195,37
Asigurari sociale	24,0000%	1 055,10
Total		39 250,47
Cheltuieli de regie	14,5000%	5 691,33
Total		44 941,80
Beneficiu de deviz	6,0000%	2 696,51

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>47 638,31</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.19. L219 Drum de acces spre s.Slobozia Horodiste km 0-2.0**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшом).	1km	8,0000	100,0000	800,00
					0,0000	0,00
1.19.2	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	8,0000	47,4575	379,66
					0,0000	0,00
1.19.3	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	96,0000	54,5406	5 235,90
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		6 415,56
Asigurari sociale	24,0000%	0,00
Total		6 415,56
Cheltuieli de regie	14,5000%	930,26
Total		7 345,82
Beneficiu de deviz	6,0000%	440,75

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>7 786,57</b>
-----------------------------	-----------------

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.20. L220 Drum de acces spre s. Horodiste km 0-0.7**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	2,8000	100,0000 0,0000	280,00 0,00
1.20.2	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	2,8000	47,4536 0,0000	132,87 0,00
1.20.3	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	2,8000	109,2000 0,0000	305,76 0,00
1.20.4	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	33,6000	54,5408 0,0000	1 832,57 0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	2 551,20
Asigurari sociale	24,0000%
Total	2 551,20
Cheltuieli de regie	14,5000%
Total	2 921,12
Beneficiu de deviz	6,0000%
	175,27

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>3 096,39</b>
-----------------------------	-----------------

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**  
**Devizul: Capitolul 1.21. L221 Drum de acces spre s.Tipova km 0-3.0**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.21.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	28,0000	94,6000 94,6000	2 648,80 2 648,80
1.21.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,4000	1 602,9000 0,0000	641,16 0,00
1.21.3	Tsl51C10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 30 km).	t	40,0000	48,0675 0,0000	1 922,70 0,00
1.21.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	40,0000	54,8680 54,8680	2 194,72 2 194,72
1.21.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	57,6000	510,8059 19,8660	29 422,42 1 144,28
1.21.6	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	24,0000	100,0000 0,0000	2 400,00 0,00
1.21.7	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km	12,0000	109,2000 0,0000	1 310,40 0,00
1.21.8	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	12,0000	47,4567 0,0000	569,48 0,00
1.21.9	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	144,0000	54,5406 0,0000	7 853,85 0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>63,2960</b>
-----------------------------	----------------

<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>
--	---------------

Total		48 963,53
Asigurari sociale	24,0000%	1 437,07
Total		50 400,60
Cheltuieli de regie	14,5000%	7 308,09
Total		57 708,69
Beneficiu de deviz	6,0000%	3 462,53

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>61 171,22</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.22. L222 G43- Drum de acces spre s.Nistreni km 0-4.5**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.22.1	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (treccrea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m	15,0000	94,6000	1 419,00
					94,6000	1 419,00
1.22.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	0,2770	1 602,8159	443,98
					0,0000	0,00
1.22.3	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км).	t	10,0000	131,8400	1 318,40
					0,0000	0,00
1.22.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3	27,7000	54,8679	1 519,84
					54,8679	1 519,84
1.22.5	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м).	t	40,0000	510,8060	20 432,24
					19,8660	794,64
1.22.6	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km	18,0000	100,0000	1 800,00
					0,0000	0,00
1.22.7	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km	18,0000	47,4572	854,23
					0,0000	0,00
1.22.8	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2	215,7600	54,5406	11 767,69
					0,0000	0,00
1.22.9	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcare la locul de lucru si inapoi	km	100,0000	241,5000	24 150,00
					0,0000	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>39,4660</b>
-----------------------------	----------------

<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>
--	---------------

Total		63 705,38
Asigurari sociale	24,0000%	896,04
Total		64 601,42
Cheltuieli de regie	14,5000%	9 367,21
Total		73 968,63
Beneficiu de deviz	6,0000%	4 438,12

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>78 406,75</b>
-----------------------------	------------------

**Obiectul: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Devizul: Capitolul 1.23. Diverse**

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)
-----	------------------------	-----------------------	------	----------------------	-------------------------

1	2	3	4	5	Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1.23.1	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимнем периоде).	ora	110,0000	218,7900	24 066,90
					108,7900	11 966,90

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>126,5000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	24 066,90	
Asigurari sociale	24,0000%	2 872,06
Total	26 938,96	
Cheltuieli de regie	14,5000%	3 906,15
Total	30 845,11	
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 850,71

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>32 695,82</b>
-----------------------------	------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>1 184 962,76</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>236 992,54</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 421 955,30</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>96 551,05</b>

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Deszapezirea, combaterea poleiului pe drumurile locale din r-l Rezina

## Devizul local de resurse Nr. 1

Intocmit in preturi curente 2024-11-26

Valoarea de deviz 1 421 955,31 (Lei)

Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km						
Deviz: Capitolul 1.1. L205 G41- Mateuti - Bosernita km 7.1 - 15.5 (8,4 km)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,8600	94,6000	932,76
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,2500	94,6000	496,65
3	Manopera	Muncitor	h-om	45,0000	94,6000	4 257,00
<b>Total manopera</b>						<b>5 686,41</b>
<b>Materiale</b>						
1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	19,0750	643,4338	12 273,50
2	2811237321801	Material antiderapant	t	50,4000	435,4063	21 944,48
<b>Total materiale</b>						<b>34 217,98</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	2,8400	362,5000	1 030,41
2	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,2900	662,9000	190,45
3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,6300	430,8850	272,49
4	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	2,8700	350,0000	1 005,48
5	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	12,6000	1 100,0000	13 860,00
<b>Total utilaje</b>						<b>16 358,83</b>
Total						56 263,22
Asigurari sociale				24,0000%		1 364,74
Total						57 627,96
Cheltuieli de regie				14,5000%		8 356,06
Total						65 984,02
Beneficiu de deviz				6,0000%		3 959,04
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>69 943,06</b>

Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km						
Deviz: Capitolul 1.2. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km 5.0-17.5 (12,5 km)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,5600	94,6000	1 755,78
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,8620	94,6000	838,35
3	Manopera	Muncitor	h-om	80,0000	94,6000	7 568,00
<b>Total manopera</b>						<b>10 162,13</b>
<b>Materiale</b>						
1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	32,1986	643,4338	20 717,67
2	2811237321801	Material antiderapant	t	60,0000	435,4063	26 124,38
<b>Total materiale</b>						<b>46 842,05</b>

<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	4,8000	362,5000	1 739,31
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,9500	780,0000	3 861,00
3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,1900	430,8850	512,93
4	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	7,5000	500,0000	3 750,00
5	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	6,0000	1 100,0000	6 600,00
6	Utilaj	Tractor	h-out	31,0500	350,0000	10 867,50
<b>Total utilaje</b>						<b>27 330,74</b>
Total						84 334,92
Asigurari sociale					24,0000%	2 438,91
Total						86 773,83
Cheltuieli de regie					14,5000%	12 582,21
Total						99 356,04
Beneficiu de deviz					6,0000%	5 961,36
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>105 317,40</b>

<b>Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km</b>						
<b>Deviz: Capitolul 1.3. L206/2 Drum de acces spre s.Papauti km 0-0,6</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8000	94,6000	548,68
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7720	94,6000	262,23
<b>Total manopera</b>						<b>810,91</b>
<b>Materiale</b>						
1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	10,0716	643,4338	6 480,41
2	2811237321801	Material antiderapant	t	3,6000	435,4063	1 567,46
<b>Total materiale</b>						<b>8 047,87</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,1400	662,9000	90,68
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5900	780,0000	463,32
3	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	1,3700	350,0000	478,80
4	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,3600	1 100,0000	396,00
<b>Total utilaje</b>						<b>1 428,80</b>
Total						10 287,58
Asigurari sociale					24,0000%	194,62
Total						10 482,20
Cheltuieli de regie					14,5000%	1 519,92
Total						12 002,12
Beneficiu de deviz					6,0000%	720,13
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>12 722,25</b>

<b>Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km</b>						
<b>Deviz: Capitolul 1.4.L206/3 Drum de acces spre s.Lipцени km 0-1.6</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						



1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,6260	94,6000	532,22
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9400	94,6000	278,12
<b>Total manopera</b>						<b>810,34</b>
<b>Materiale</b>						
1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	10,6820	643,4338	6 873,16
2	2811237321801	Material antiderapant	t	9,6000	435,4063	4 179,90
<b>Total materiale</b>						<b>11 053,06</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,1500	662,9000	96,72
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,0300	780,0000	3 143,71
3	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,6400	500,0000	320,00
4	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	1,4600	350,0000	510,72
5	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,9600	1 100,0000	1 056,00
<b>Total utilaje</b>						<b>5 127,15</b>
Total						16 990,55
Asigurari sociale				24,0000%		194,48
Total						17 185,03
Cheltuieli de regie				14,5000%		2 491,83
Total						19 676,86
Beneficiu de deviz				6,0000%		1 180,62
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>20 857,48</b>

**Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Deviz: Capitolul 1.5.L207 Drum de acces spre s.Tarasova km 0-2.5**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,2400	94,6000	1 536,30
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,7280	94,6000	731,07
3	Manopera	Muncitor	h-om	40,0000	94,6000	3 784,00
<b>Total manopera</b>						<b>6 051,37</b>
<b>Materiale</b>						
1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	28,0784	643,4338	18 066,59
2	2811237321801	Material antiderapant	t	12,0000	435,4063	5 224,88
<b>Total materiale</b>						<b>23 291,47</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	4,1000	362,5000	1 486,14
2	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,5700	662,9000	377,85
3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,1200	430,8850	480,87
4	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	3,0000	500,0000	1 500,00
5	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	5,7000	350,0000	1 995,00
6	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	1,2000	1 100,0000	1 320,00
7	Utilaj	Tractor	h-out	55,2000	350,0000	19 320,00
<b>Total utilaje</b>						<b>26 479,86</b>
Total						55 822,70
Asigurari sociale				24,0000%		1 452,33
Total						57 275,03
Cheltuieli de regie				14,5000%		8 304,88
Total						65 579,91
Beneficiu de deviz				6,0000%		3 934,79

<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>	<b>69 514,70</b>
-----------------------------	------------------

**Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Deviz: Capitolul 1.6. L208 Drum de ocolire a or.Rezina km 0-2.3**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
<b>Total manopera</b>					<b>0,00</b>	
<b>Materiale</b>						
1	2811237321801	Material antiderapant	t	4,1400	435,4063	1 802,58
<b>Total materiale</b>					<b>1 802,58</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,0600	780,0000	1 605,24
2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,4100	1 100,0000	455,40
<b>Total utilaje</b>					<b>2 060,64</b>	
Total					3 863,22	
Asigurari sociale			24,0000%		0,00	
Total					3 863,22	
Cheltuieli de regie			14,5000%		560,16	
Total					4 423,38	
Beneficiu de deviz			6,0000%		265,41	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>					<b>4 688,79</b>	

**Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Deviz: Capitolul 1.7.L209 Tareuca-Tahnauti km 0-4.4**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,5000	94,6000	1 371,70
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,5600	94,6000	715,18
3	Manopera	Muncitor	h-om	40,0000	94,6000	3 784,00
<b>Total manopera</b>					<b>5 870,88</b>	
<b>Materiale</b>						
1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	27,4680	643,4338	17 673,84
2	2811237321801	Material antiderapant	t	26,4000	435,4063	11 494,73
<b>Total materiale</b>					<b>29 168,57</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	2,1200	362,5000	768,83
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,8600	780,0000	7 687,68
3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,9300	430,8850	400,72
4	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	2,6400	1 100,0000	2 904,00
<b>Total utilaje</b>					<b>11 761,23</b>	
Total					46 800,68	
Asigurari sociale			24,0000%		1 409,01	
Total					48 209,69	
Cheltuieli de regie			14,5000%		6 990,40	
Total					55 200,09	

Beneficiu de deviz	6,0000%	3 312,01
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>58 512,10</b>

**Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Deviz: Capitolul 1.8. L210 R20-Ciniseuti-Echimauti km 0-5.2**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,5000	94,6000	1 371,70
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,5600	94,6000	715,18
<b>Total manopera</b>						<b>2 086,88</b>
<b>Materiale</b>						
1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	27,4680	643,4338	17 673,84
2	2811237321801	Material antiderapant	t	31,2000	435,4063	13 584,68
<b>Total materiale</b>						<b>31 258,52</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	3,4200	362,5000	1 238,45
2	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,2400	662,9000	157,17
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,3700	780,0000	3 407,04
4	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,9300	430,8850	400,72
5	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	4,0000	500,0000	2 000,00
6	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	2,3700	350,0000	829,92
7	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	3,1200	1 100,0000	3 432,00
<b>Total utilaje</b>						<b>11 465,30</b>
Total						44 810,70
Asigurari sociale				24,0000%		500,85
Total						45 311,55
Cheltuieli de regie				14,5000%		6 570,18
Total						51 881,73
Beneficiu de deviz				6,0000%		3 112,91
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>54 994,64</b>

**Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Deviz: Capitolul 1.9. L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km 0- 14.72**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,5000	94,6000	1 371,70
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,5600	94,6000	715,18
3	Manopera	Muncitor	h-om	50,0000	94,6000	4 730,00
<b>Total manopera</b>						<b>6 816,88</b>
<b>Materiale</b>						
1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	27,4680	643,4338	17 673,84
2	2811237321801	Material antiderapant	t	35,4000	435,4063	15 413,38
<b>Total materiale</b>						<b>33 087,22</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	4,0900	362,5000	1 483,79
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,5200	780,0000	12 885,60

3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,9300	430,8850	400,72
4	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,6300	600,3980	4 578,03
5	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	6,0000	500,0000	3 000,00
6	2952500005002	Tractor K-700 A	h-ut	15,2000	700,0000	10 640,00
7	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	3,5400	1 100,0000	3 894,00
<b>Total utilaje</b>						<b>36 882,14</b>
Total						76 786,24
Asigurari sociale				24,0000%		1 636,05
Total						78 422,29
Cheltuieli de regie				14,5000%		11 371,23
Total						89 793,52
Beneficiu de deviz				6,0000%		5 387,61
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>95 181,13</b>

<b>Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km</b>						
<b>Deviz: Capitolul 1.10.L211/1 R20-Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-1.73</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,5000	94,6000	1 371,70
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,5600	94,6000	715,18
3	Manopera	Muncitor	h-om	50,0000	94,6000	4 730,00
<b>Total manopera</b>						<b>6 816,88</b>
<b>Materiale</b>						
1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	27,4680	643,4338	17 673,84
2	2811237321801	Material antiderapant	t	10,3800	435,4063	4 519,52
<b>Total materiale</b>						<b>22 193,36</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	3,4200	362,5000	1 238,45
2	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,9300	430,8850	400,72
3	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	3,4600	500,0000	1 730,00
4	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	1,0400	1 100,0000	1 141,80
<b>Total utilaje</b>						<b>4 510,97</b>
Total						33 521,21
Asigurari sociale				24,0000%		1 636,05
Total						35 157,26
Cheltuieli de regie				14,5000%		5 097,80
Total						40 255,06
Beneficiu de deviz				6,0000%		2 415,30
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>42 670,36</b>

<b>Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km</b>						
<b>Deviz: Capitolul 1.11.L212 Drum de acces spre s.Pereni km 0-3.5</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,6000	94,6000	1 097,36
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,0480	94,6000	572,14

3	Manopera	Muncitor	h-om	40,0000	94,6000	3 784,00
<b>Total manopera</b>						<b>5 453,50</b>
<b>Materiale</b>						
1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	21,9744	643,4338	14 139,07
2	2811237321801	Material antiderapant	t	16,8000	435,4063	7 314,83
<b>Total materiale</b>						<b>21 453,90</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	3,2700	362,5000	1 187,04
2	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,2000	662,9000	130,72
3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,7400	430,8850	320,58
4	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	7,0000	500,0000	3 500,00
5	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	1,9700	350,0000	690,27
6	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	1,6800	1 100,0000	1 848,00
<b>Total utilaje</b>						<b>7 676,61</b>
Total						34 584,01
Asigurari sociale				24,0000%		1 308,84
Total						35 892,85
Cheltuieli de regie				14,5000%		5 204,47
Total						41 097,32
Beneficiu de deviz				6,0000%		2 465,83
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>43 563,15</b>

**Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Deviz: Capitolul 1.12.L213 Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-2.0**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
<b>Total manopera</b>						<b>0,00</b>
<b>Materiale</b>						
1	2811237321801	Material antiderapant	t	9,6000	435,4063	4 179,90
<b>Total materiale</b>						<b>4 179,90</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	4,0000	500,0000	2 000,00
2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,9600	1 100,0000	1 056,00
<b>Total utilaje</b>						<b>3 056,00</b>
Total						7 235,90
Asigurari sociale				24,0000%		0,00
Total						7 235,90
Cheltuieli de regie				14,5000%		1 049,21
Total						8 285,11
Beneficiu de deviz				6,0000%		497,11
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>8 782,22</b>

**Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Deviz: Capitulul 1.13.L214 R20-drum de acces spre s.Cogilniceni km 0-2.6**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,5000	94,6000	1 371,70
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,5600	94,6000	715,18
<b>Total manopera</b>						<b>2 086,88</b>
<b>Materiale</b>						
1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	27,4680	643,4338	17 673,84
2	2811237321801	Material antiderapant	t	12,4800	435,4063	5 433,87
<b>Total materiale</b>						<b>23 107,71</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	4,5000	362,5000	1 632,56
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6400	780,0000	2 839,20
3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,9300	430,8850	400,72
4	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	15,2500	600,3980	9 156,07
5	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	5,2000	500,0000	2 600,00
6	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	1,2500	1 100,0000	1 372,80
<b>Total utilaje</b>						<b>18 001,35</b>
Total						43 195,94
Asigurari sociale				24,0000%		500,85
Total						43 696,79
Cheltuieli de regie				14,5000%		6 336,04
Total						50 032,83
Beneficiu de deviz				6,0000%		3 001,97
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>53 034,80</b>

<b>Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km</b>						
<b>Deviz: Capitolul 1.14.L215 R20-drum de acces spre s.Cuizauca km 0-1.4</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,5360	94,6000	429,11
2	Manopera	Muncitor	h-om	24,0000	94,6000	2 270,40
<b>Total manopera</b>						<b>2 699,51</b>
<b>Materiale</b>						
1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	16,4808	643,4338	10 604,30
2	2811237321801	Material antiderapant	t	8,4000	435,4063	3 657,41
<b>Total materiale</b>						<b>14 261,71</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	2,8600	362,5000	1 038,27
2	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0800	662,9000	52,90
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,4500	780,0000	2 687,10
4	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,5600	430,8850	240,43
5	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,0800	500,0000	540,00
6	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,8000	350,0000	279,30
7	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,8400	1 100,0000	924,00
<b>Total utilaje</b>						<b>5 762,00</b>
Total						22 723,22
Asigurari sociale				24,0000%		647,88
Total						23 371,10
Cheltuieli de regie				14,5000%		3 388,81
Total						26 759,91
Beneficiu de deviz				6,0000%		1 605,60

<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>	<b>28 365,51</b>
-----------------------------	------------------

<b>Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km</b>						
<b>Deviz: Capitolul 1.15. L 216 Drum de acces spre s. Otac, 0.5 km</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
<b>Total manopera</b>					<b>0,00</b>	
<b>Materiale</b>						
1	2811237321801	Material antiderapant	t	3,0000	435,4063	1 306,22
<b>Total materiale</b>					<b>1 306,22</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0300	662,9000	18,89
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9600	780,0000	1 528,80
3	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,2900	350,0000	99,75
4	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,3000	1 100,0000	330,00
5	Utilaj	Tractor	h-out	103,5000	350,0000	36 225,00
<b>Total utilaje</b>					<b>38 202,44</b>	
Total					39 508,66	
Asigurari sociale			24,0000%		0,00	
Total					39 508,66	
Cheltuieli de regie			14,5000%		5 728,75	
Total					45 237,41	
Beneficiu de deviz			6,0000%		2 714,25	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>					<b>47 951,66</b>	

<b>Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km</b>						
<b>Deviz: Capitolul 1.16. L217 R20-Busauca-Ghiduleni km 0-6.2</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,2000	94,6000	2 194,72
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,0960	94,6000	1 144,28
3	Manopera	Muncitor	h-om	50,0000	94,6000	4 730,00
<b>Total manopera</b>					<b>8 069,00</b>	
<b>Materiale</b>						
1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	43,9488	643,4338	28 278,14
2	2811237321801	Material antiderapant	t	29,7600	435,4063	12 957,69
<b>Total materiale</b>					<b>41 235,83</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	7,6400	362,5000	2 768,70
2	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,4900	430,8850	641,16
3	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	12,4000	500,0000	6 200,00
4	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	2,9800	1 100,0000	3 273,60
5	Utilaj	Tractor	h-out	207,0000	350,0000	72 450,00
<b>Total utilaje</b>					<b>85 333,46</b>	

Total		134 638,29
Asigurari sociale	24,0000%	1 936,56
Total		136 574,85
Cheltuieli de regie	14,5000%	19 803,36
Total		156 378,21
Beneficiu de deviz	6,0000%	9 382,69
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>165 760,90</b>

**Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Deviz: Capitolul 1.17.L217/1 Drum de acces spre s.Rosceni km 0-7.2**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera**

1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,4000	94,6000	1 646,04
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,0720	94,6000	858,21
3	Manopera	Muncitor	h-om	48,0000	94,6000	4 540,80
<b>Total manopera</b>						<b>7 045,05</b>

**Materiale**

1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	32,9616	643,4338	21 208,61
2	2811237321801	Material antiderapant	t	34,5600	435,4063	15 047,64
<b>Total materiale</b>						<b>36 256,25</b>

**Utilaje**

1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	5,7300	362,5000	2 076,51
2	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,2500	662,9000	163,21
3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,1200	430,8850	480,87
4	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	14,4000	500,0000	7 200,00
5	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	2,4600	350,0000	861,84
6	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	3,4600	1 100,0000	3 801,60
<b>Total utilaje</b>						<b>14 584,03</b>

Total		57 885,33
Asigurari sociale	24,0000%	1 690,81
Total		59 576,14
Cheltuieli de regie	14,5000%	8 638,54
Total		68 214,68
Beneficiu de deviz	6,0000%	4 092,87
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>72 307,55</b>

**Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km**

**Deviz: Capitolul 1.18. L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus km 0-3.0**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera**

1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,4000	94,6000	1 646,04
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,0720	94,6000	858,21
3	Manopera	Muncitor	h-om	20,0000	94,6000	1 892,00
<b>Total manopera</b>						<b>4 396,25</b>

**Materiale**

1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	32,9616	643,4338	21 208,61
2	2811237321801	Material antiderapant	t	14,4000	435,4063	6 269,85



<b>Total materiale</b>						<b>27 478,46</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	5,7300	362,5000	2 076,51
2	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,1000	662,9000	68,01
3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,0100	430,8850	433,04
4	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	3,6000	500,0000	1 800,00
5	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	1,0300	350,0000	359,10
6	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	1,4400	1 100,0000	1 584,00
<b>Total utilaje</b>						<b>6 320,66</b>
Total						38 195,37
Asigurari sociale				24,0000%	1 055,10	
Total						39 250,47
Cheltuieli de regie				14,5000%	5 691,33	
Total						44 941,80
Beneficiu de deviz				6,0000%	2 696,51	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>47 638,31</b>

<b>Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km</b>						
<b>Deviz: Capitolul 1.19. L219 Drum de acces spre s.Slobozia Horodiste km 0-2.0</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
<b>Total manopera</b>						<b>0,00</b>
<b>Materiale</b>						
1	2811237321801	Material antiderapant	t	9,6000	435,4063	4 179,90
<b>Total materiale</b>						<b>4 179,90</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0900	662,9000	60,46
2	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,6000	500,0000	800,00
3	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,9100	350,0000	319,20
4	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,9600	1 100,0000	1 056,00
<b>Total utilaje</b>						<b>2 235,66</b>
Total						6 415,56
Asigurari sociale				24,0000%	0,00	
Total						6 415,56
Cheltuieli de regie				14,5000%	930,26	
Total						7 345,82
Beneficiu de deviz				6,0000%	440,75	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>7 786,57</b>

<b>Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km</b>						
<b>Deviz: Capitolul 1.20. L220 Drum de acces spre s. Horodiste km 0-0.7</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
<b>Total manopera</b>						<b>0,00</b>

<b>Materiale</b>						
1	2811237321801	Material antiderapant	t	3,3600	435,4063	1 462,97
<b>Total materiale</b>						<b>1 462,97</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0300	662,9000	21,15
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3900	780,0000	305,76
3	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,5600	500,0000	280,00
4	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,3200	350,0000	111,72
5	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,3400	1 100,0000	369,60
<b>Total utilaje</b>						<b>1 088,23</b>
Total						2 551,20
Asigurari sociale					24,0000%	0,00
Total						2 551,20
Cheltuieli de regie					14,5000%	369,92
Total						2 921,12
Beneficiu de deviz					6,0000%	175,27
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>3 096,39</b>

<b>Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km</b>						
<b>Deviz: Capitolul 1.21. L221 Drum de acces spre s. Tipova km 0-3.0</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,2000	94,6000	2 194,72
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,0960	94,6000	1 144,28
3	Manopera	Muncitor	h-om	28,0000	94,6000	2 648,80
<b>Total manopera</b>						<b>5 987,80</b>
<b>Materiale</b>						
1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	43,9488	643,4338	28 278,14
2	2811237321801	Material antiderapant	t	14,4000	435,4063	6 269,85
<b>Total materiale</b>						<b>34 547,99</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	5,3000	362,5000	1 922,70
2	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,1400	662,9000	90,68
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6800	780,0000	1 310,40
4	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,4900	430,8850	641,16
5	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	4,8000	500,0000	2 400,00
6	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	1,3700	350,0000	478,80
7	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	1,4400	1 100,0000	1 584,00
<b>Total utilaje</b>						<b>8 427,74</b>
Total						48 963,53
Asigurari sociale					24,0000%	1 437,07
Total						50 400,60
Cheltuieli de regie					14,5000%	7 308,09
Total						57 708,69
Beneficiu de deviz					6,0000%	3 462,53
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>61 171,22</b>

<b>Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km</b>						
<b>Deviz: Capitolul 1.22. L222 G43- Drum de acces spre s. Nistreni km 0-4.5</b>						
Nr.	Simbol norme si	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz (Lei)	

	Cod resurse			conform datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,0660	94,6000	1 519,84
2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,4000	94,6000	794,64
3	Manopera	Muncitor	h-om	15,0000	94,6000	1 419,00
<b>Total manopera</b>						<b>3 733,48</b>
<b>Materiale</b>						
1	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	30,5200	643,4338	19 637,60
2	2811237321801	Material antiderapant	t	21,5760	435,4063	9 394,33
<b>Total materiale</b>						<b>29 031,93</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,2100	662,9000	136,03
2	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,0300	430,8850	443,98
3	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	3,6000	500,0000	1 800,00
4	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	2,0500	350,0000	718,20
5	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,7500	351,5738	1 318,40
6	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	2,1600	1 100,0000	2 373,36
7	Utilaj	Tractor	h-out	69,0000	350,0000	24 150,00
<b>Total utilaje</b>						<b>30 939,97</b>
Total						63 705,38
Asigurari sociale					24,0000%	896,04
Total						64 601,42
Cheltuieli de regie					14,5000%	9 367,21
Total						73 968,63
Beneficiu de deviz					6,0000%	4 438,12
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>78 406,75</b>

<b>Obiect: Capitolul 1. DESZAPEZIREA drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90,5 km</b>						
<b>Deviz: Capitolul 1.23. Diverse</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7124030010900	Drumar	h-om	126,5000	94,6000	11 966,90
<b>Total manopera</b>						<b>11 966,90</b>
<b>Materiale</b>						
<b>Total materiale</b>						<b>0,00</b>
<b>Utilaje</b>						
1	3410520005704	Auto teren	h-ut	121,0000	100,0000	12 100,00
<b>Total utilaje</b>						<b>12 100,00</b>
Total						24 066,90
Asigurari sociale					24,0000%	2 872,06
Total						26 938,96
Cheltuieli de regie					14,5000%	3 906,15
Total						30 845,11
Beneficiu de deviz					6,0000%	1 850,71
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>32 695,82</b>

<b>Total</b>		<b>1 184 962,76</b>
TVA	20%	236 992,55
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>1 421 955,31</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;