

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

reparatie capitala

Valoarea de deviz 290 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demontare a bordurilor si sistematizare a terenului | | | | |
| 1 | RpCP44A Apl. | Demontarea bancilor pe 2 picioare cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050 | kg | 240,000 | <u>1,980</u> 1,750 | <u>475,104</u> 420,000 |
| 2 | RpCS19F | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip | m | 247,000 | <u>18,200</u> 18,200 | <u>4 495,400</u> 4 495,400 |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 21,440 | <u>270,059</u> 112,000 | <u>5 790,070</u> 2 401,280 |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Asfalt +pietris) | 100 m3 | 0,380 | <u>1 170,000</u> 0,000 | <u>444,600</u> 0,000 |
| 5 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 | 5,760 | <u>380,602</u> 236,602 | <u>2 192,270</u> 1 362,830 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pamintului si materialelor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 88,600 | <u>19,162</u> 0,000 | <u>1 697,710</u> 0,000 |
| 7 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,880 | <u>222,250</u> 26,568 | <u>195,580</u> 23,380 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|--------|--------|------------------------------|---------------------------------|
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din caseta scarilot la trotuare) | 100 m3 | 0,140 | $\frac{1\ 012,500}{0,000}$ | $\frac{141,750}{0,000}$ |
| 9 | TsI51A3 | Transportarea pamintului si materialelor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 23,100 | $\frac{19,152}{0,000}$ | $\frac{442,400}{0,000}$ |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,140 | $\frac{212,571}{25,000}$ | $\frac{29,760}{3,500}$ |
| | | Total Lucrari de demontare a bordurilor si sistematizare a terenului Inclusiv salariu | | | | 15 904,644 8 706,390 |
| | | 2. Lucrari de pregatire si pavare a trotuarului | | | | |
| 11 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 16,149 | $\frac{97,330}{0,000}$ | $\frac{1\ 571,780}{0,000}$ |
| 12 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,110 | $\frac{4\ 982,727}{166,727}$ | $\frac{548,100}{18,340}$ |
| 13 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m. | 100 m3 | 0,110 | $\frac{2\ 397,273}{0,000}$ | $\frac{263,700}{0,000}$ |
| 14 | TsA20D | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren foarte tare | m3 | 1,800 | $\frac{273,700}{273,700}$ | $\frac{492,660}{492,660}$ |
| 15 | TsI51A3 | Transportarea pamintului si materialelor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 18,200 | $\frac{19,164}{0,000}$ | $\frac{348,785}{0,000}$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|----------------------|-----------------------------------|
| 16 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,550 | 3 362,044 476,764 | 1 849,124 262,220 |
| 17 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 25x10 cm.1000 x 200 x 80mm. | m | 315,000 | 192,065 47,600 | 60 500,475 14 994,000 |
| 18 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 242,000 | 112,271 17,920 | 27 169,562 4 336,640 |
| 19 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare (Demontate) | buc | 6,000 | 564,600 504,000 | 3 387,600 3 024,000 |
| 20 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40 mm , culoare gri) | m2 | 302,000 | 245,689 41,720 | 74 198,078 12 599,440 |
| | | Total Lucrari de pregatire si pavare a trotuarului Inklusiv salariu | | | | 170 329,864 35 727,300 |
| | | 3. Amenajarea spatiilor verzi | | | | |
| 21 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 5,400 | 97,373 0,000 | 525,815 0,000 |
| 22 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,810 | 877,778 0,000 | 711,000 0,000 |
| 23 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 134,000 | 19,160 0,000 | 2 567,500 0,000 |
| 24 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 540,000 | 9,100 9,100 | 4 914,000 4 914,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-------|-------|--------------------------|---------------------------------|
| 25 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 5,400 | 780,920 <hr/> 337,400 | 4 216,968 <hr/> 1 821,960 |
| 26 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 5,400 | 203,590 <hr/> 46,200 | 1 099,384 <hr/> 249,480 |
| | | | | | | |
| | | Total Amenajarea spatiilor verzi Inclusiv salariu | | | | 14 034,667 6 985,440 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|--------------------------------------|
| | | Total | lei | 200 269,175 |
| | | Asigurari sociale | 24,00 % | 12 340,591 |
| | | Transportul materialelor | 5,00 % | 6 627,606 |
| | | Cheltueli de regie | 7,02 % | 15 390,463 |
| | | Beneficiu de deviz | 3,00 % | 7 038,835 |
| | | Total | 100,00 + | 241 666,670 |
| | | TVA | 20,00 % | 48 333,334 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 290 000,00 <hr/>51 419,13 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a cailor de acces la
Caminul Cultural satul Grigorievca raionul
Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse reparatie capitala

Valoarea de deviz 290 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 24-03-2026: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 29,100 | 70,00 | 2 037,000 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 367,980 | 70,00 | 25 758,600 |
| 3. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 99,792 | 70,00 | 6 985,440 |
| 4. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,960 | 70,00 | 67,200 |
| 5. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,800 | 70,00 | 336,000 |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 95,587 | 70,00 | 6 691,090 |
| 7. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 39,822 | 70,00 | 2 787,540 |
| 8. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 96,518 | 70,00 | 6 756,260 |
| Total manopera | | | | | | 51 419,130 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|-----------|----------|------------|
| 1. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 21,384 | 112,00 | 2 395,008 |
| 2. | 1212121212121 | apa | m3 | 0,900 | 20,00 | 18,000 |
| 3. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 42,108 | 500,00 | 21 054,000 |
| 4. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 2,810 | 500,00 | 1 405,000 |
| 5. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,150 | 324,00 | 1 020,600 |
| 6. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,510 | 370,00 | 558,700 |
| 7. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 11,476 | 360,00 | 4 131,360 |
| 8. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,378 | 28,54 | 10,788 |
| 9. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,252 | 33,00 | 8,316 |
| 10. | 25132066214601 | Banca pe 2 picioare (Demontata) | buc | 6,000 | 0,00 | 0,000 |
| 11. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 102,500 | 2,58 | 2 844,450 |
| 12. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 483,200 | 2,58 | 1 246,656 |
| 13. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 3 986,400 | 2,58 | 10 284,912 |
| 14. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm (culoare gri) | m2 | 306,530 | 145,00 | 44 446,850 |
| 15. | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,216 | 1 600,00 | 345,600 |
| 16. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 15,120 | 1 600,00 | 24 192,000 |
| 17. | 2666122803251 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 | m | 316,575 | 55,00 | 17 411,625 |
| 18. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 6,040 | 154,00 | 930,160 |
| 19. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 10,240 | 20,00 | 204,800 |
| 20. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,890 | 20,00 | 37,800 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----|----|-------|-------|--------------------|
| 21. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,275 | 20,00 | 5,500 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 132 552,125 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| 1. | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 16,616 | 115,00 | 1 910,840 |
| 2. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,072 | 500,00 | 36,000 |
| 3. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 3,456 | 165,00 | 570,240 |
| 4. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,523 | 515,00 | 2 329,345 |
| 5. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 3,533 | 342,00 | 1 208,286 |
| 6. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,883 | 450,00 | 1 297,350 |
| 7. | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 1,232 | 430,00 | 529,760 |
| 8. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,426 | 460,00 | 195,960 |
| 9. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 16,616 | 75,00 | 1 246,200 |
| 10. | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3,456 | 75,00 | 259,200 |
| 11. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,177 | 152,00 | 178,904 |
| 12. | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 0,586 | 450,00 | 263,700 |
| 13. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 12,801 | 395,00 | 5 056,395 |
| 14. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,415 | 356,00 | 1 215,740 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 16 297,920 |

| | | |
|--------------------------|----------|-------------|
| Total | lei | 200 269,175 |
| Asigurari sociale | 24,00 % | 12 340,591 |
| Transportul materialelor | 5,00 % | 6 627,606 |
| Cheltueli de regie | 7,02 % | 15 390,463 |
| Beneficiu de deviz | 3,00 % | 7 038,835 |
| Total | 100,00 + | 241 666,670 |
| TVA | 20,00 % | 48 333,334 |

Total deviz:

**290 000,0
0**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect *Reparatia capitala a cailor de acces la
Caminul Cultural satul Grigorievca raionul
Causeni*

Investitor *Primaria satului Grigorievca
raionul Causeni*

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demontare a bordurilor si sistematizare a terenului | | | | |
| 1 | RpCP44A Apl. | Demontarea bancilor pe 2 picioare cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050 | kg | | | 1,980 1,750 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 70,00 | 1,400 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0040 | 70,00 | 0,280 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 70,00 | 0,070 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 | 33,00 | 0,035 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 | 28,54 | 0,045 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 | 500,00 | 0,150 |
| 2 | RpCS19F | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip | m | | | 18,200 18,200 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1300 | 70,00 | 9,100 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 70,00 | 9,100 |
| 3 | DII109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | | | 270,059 112,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 70,00 | 112,000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 515,00 | 10,809 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 | 75,00 | 58,125 |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 115,00 | 89,125 |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Asfalt +pietris) | 100 m3 | | | 1 170,000 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 450,00 | 1 170,000 |
| 5 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 | | | 380,602 236,602 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3800 | 70,00 | 236,602 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6000 | 165,00 | 99,000 |
| | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6000 | 75,00 | 45,000 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pamintului si materialelor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | | 19,162 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 395,00 | 19,162 |
| 7 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | | | 222,250 26,568 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 70,00 | 26,568 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 | 500,00 | 2,273 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 460,00 | 193,409 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|---------|----------|----------------------|
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din caseta scarilor la trotuare) | 100 m3 | | | 1 012,500 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 450,00 | 1 012,500 |
| 9 | TsI5IA3 | Transportarea pamintului si materialelor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | | 19,152 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 395,00 | 19,152 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 212,571 25,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 70,00 | 25,000 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 500,00 | 3,571 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 460,00 | 184,000 |
| | | 2. Lucrari de pregatire si pavare a trotuarului | | | | |
| 11 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | | | 97,330 0,000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 515,00 | 97,330 |
| 12 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | | | 4 982,727 166,727 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3800 | 70,00 | 166,727 |
| | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,2000 | 430,00 | 4 816,000 |
| 13 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m. | 100 m3 | | | 2 397,273 0,000 |
| | 2952270007403 | Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,3300 | 450,00 | 2 397,273 |
| 14 | TsA20D | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapat cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren foarte tare | m3 | | | 273,700 273,700 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,9100 | 70,00 | 273,700 |
| 15 | TsI5IA3 | Transportarea pamintului si materialelor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | | 19,164 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 395,00 | 19,164 |
| 16 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | | | 3 362,044 476,764 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 70,00 | 476,764 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 | 500,00 | 2 550,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 20,00 | 10,000 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 152,00 | 325,280 |
| 17 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 25x10 cm.1000 x 200 x 80mm. | m | | | 192,065 47,600 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 70,00 | 11,900 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 70,00 | 35,700 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 | 1 600,00 | 76,800 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 2,58 | 9,030 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 324,00 | 3,240 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,120 |
| | 2666122803251 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 | m | 1,0050 | 55,00 | 55,275 |
| 18 | DII11 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | | | 112,271 17,920 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 | 70,00 | 17,920 |
| | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 | 500,00 | 87,000 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 | 20,00 | 0,400 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 | 342,00 | 4,993 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|---------|----------|---------|
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 | 356,00 | 1,958 |
| 19 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare (Demontate) | buc | | | 564,600 |
| | | | | | | 504,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 70,00 | 133,000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,500 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 70,00 | 339,500 |
| | 25132066214601 | Banca pe 2 picioare (Demontata) | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 1 600,00 | 57,600 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,000 |
| 20 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40 mm , culoare gri) | m2 | | | 245,689 |
| | | | | | | 41,720 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 70,00 | 40,614 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 70,00 | 1,106 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,58 | 4,128 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 2,58 | 34,056 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm (culoare gri) | m2 | 1,0150 | 145,00 | 147,175 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 370,00 | 1,850 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 360,00 | 13,680 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 154,00 | 3,080 |
| | | 3. Amenajarea spatiilor verzi | | | | |
| 21 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | | | 97,373 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 515,00 | 97,373 |
| 22 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | | | 877,778 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 450,00 | 877,778 |
| 23 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | | 19,160 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 395,00 | 19,160 |
| 24 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | | | 9,100 |
| | | | | | | 9,100 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1300 | 70,00 | 9,100 |
| 25 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | | | 780,920 |
| | | | | | | 337,400 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | 70,00 | 337,400 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | 112,00 | 443,520 |
| 26 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | | | 203,590 |
| | | | | | | 46,200 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 70,00 | 46,200 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 20,00 | 20,000 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 | 356,00 | 137,390 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

