

**Lucrari de reparatie capitala a sectiei
Cardiologie. IMSP Spital de Stat,
mun.Chisinau, str. Drumul viilor,34**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 2-1-1 C (Capitolul 1-7, pnct. 1-120)
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 2 981 384,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -17m2pereti despartitori	m2	17,000	93,45 92,40	1 588,65 1 570,80
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, 2.1*0.8*10=16.8m2.)	m2	16,800	29,40 29,40	493,92 493,92
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, 2.3*1.8*18=49.68m2.)	m2	49,680	29,40 29,40	1 460,59 1 460,59
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, 2.3*1.0*1=2.3m2.)	m2	2,300	29,40 29,40	67,62 67,62
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, 2.3*1.0*9=20.7m2.)	m2	20,700	29,40 29,40	608,58 608,58
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, 2.58*2.4=6.19)	m2	6,190	29,40 29,40	181,99 181,99
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (2.58*1.6=4.13m2	m2	4,130	29,40 29,40	121,42 121,42
8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -17m2pereti despartitori	m2	0,300	93,45 92,40	28,04 27,72
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. -canale din asbociment in coridor cu pastrarea carcasei	m2	61,400	17,50 17,50	1 074,50 1 074,50
10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. -canale din asbociment in tambur palat cu pastrarea carcasei	m2	12,260	17,50 17,50	214,55 214,55
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc -Linoleum	m2	383,350	34,06 32,20	13 056,90 12 343,87

1	2	3	4	5	6	7
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (m2	363,000	22,35 21,00	8 113,05 7 623,00
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	133,340	56,10 54,60	7 480,37 7 280,36
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - Demontare sapei podelelor din placi ceramica h=70-80mm	m2	133,340	22,35 21,00	2 980,15 2 800,14
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sincl. tapete, vopsea, tencuiala h=30mm	m2	1 148,900	19,80 18,90	22 748,22 21 714,21
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	322,900	112,27 112,00	36 251,98 36 164,80
17	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	215,640	330,40 330,40	71 247,46 71 247,46
18	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	215,640	24,50 24,50	5 283,18 5 283,18
19	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	215,640	36,38 0,00	7 845,86 0,00
Total Lucrari de demolare						180 847,02
Incluziv salariu						170 278,71
2. Rost antisismic L=6700mm						
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	6,700	35,76 20,30	239,58 136,01
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc Adincimea	m2	2,000	56,10 54,60	112,20 109,20
22	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma Curata rost	m2	2,000	8,15 7,70	16,30 15,40
23	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu -Montare rost antisismic tip ДIII-50-H	m	6,700	49,75 7,00	333,32 46,90
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Etansarea rost cu mortar	m2	3,000	95,95 49,00	287,85 147,00
Total Rost antisismic L=6700mm						989,25
Incluziv salariu						454,51
3. Usi noi (fara prag)						

1	2	3	4	5	6	7
25	Pret	Profil metalic p/u separarea tip pardoseli	buc	12,000	165,00 0,00	1 980,00 0,00
26	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -USA de intrare cu lacata din ALUMINIU cu pentru termica in doua randuri de sticla , profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL9010. Dotata cu un sisten de autoinchidere cu brat si lacat)2.58*2.4-1buc	m2	6,192	2 244,65 74,20	13 898,86 459,44
27	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -USA de intrare cu lacata din ALUMINIU cu pentru termica in doua randuri de sticla , profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL9010. Dotata cu un sisten de autoinchidere cu brat si lacat)2.58*21.6-1buc	m2	4,128	2 244,65 74,20	9 265,91 306,30
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - USA MEDICALA interioarea , din masa plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere, cu panou termic "Sandwich". Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat 2.3*1.2*1buc	m2	33,120	1 821,70 56,70	60 334,70 1 877,90
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - USA MEDICALA interioarea , din masa plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere, cu panou termic "Sandwich". Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat 2.3*0.9 buc	m2	20,700	1 821,70 56,70	37 709,19 1 173,69
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - USA MEDICALA interioarea , din masa plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere, cu panou termic "Sandwich".-in blocurile sanitare. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat 2.3*0.8*10 buc	m2	16,800	1 821,70 56,70	30 604,56 952,56
Total Usi noi (fara prag)						153 793,22
Incluziv salariu						4 769,90
4. Pereti despartitori noi						
31	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina	m2	33,300	419,41 187,82	13 966,37 6 254,54

1	2	3	4	5	6	7
		la 4 m Rezistente la imiditate gr.12.5mm				
32	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu -Profil p/u a consolida usi, - numai lucru si suruburi	m	143,820	24,80 18,20	3 566,74 2 617,52
33	Pret	Profil UA L=4m-18buc	buc	18,000	340,00 0,00	6 120,00 0,00
34	Pret	Profil Vertical L=4m-9buc	buc	9,000	340,00 0,00	3 060,00 0,00
35	Pret	Profil orizontal L=3m-20buc	buc	20,000	255,00 0,00	5 100,00 0,00
Total Pereti despartitori noi						31 813,11
Incluziv salariu						8 872,07
		5. Lucrari de finisare				
		5.1. Tavane				
		5.1.1. Tip 1 S=380.89m2				
36	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma -curatirea de finisare existenta	m2	380,890	8,15 7,70	3 104,25 2 932,85
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Cu betonocontact	m2	380,890	6,83 2,10	2 599,57 799,87
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	380,890	131,49 107,10	50 081,51 40 793,32
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	380,890	7,42 2,10	2 828,11 799,87
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	380,890	46,76 38,50	17 809,74 14 664,26
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	380,890	7,42 2,10	2 828,11 799,87
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila RAL1013	m2	380,890	58,50 38,50	22 282,07 14 664,26
Total Tip 1 S=380.89m2						101 533,36
Incluziv salariu						75 454,31
		5.1.2. Tip 2 S=59.24m2				
43	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma -curatirea de finisare existenta	m2	59,240	8,15 7,70	482,81 456,15
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	59,240	6,83	404,31

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor -Cu betonocontact			2,10	124,40
45	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat, Rezistent la umiditate	m2	59,240	315,86 177,80	18 711,55 10 532,87
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	59,240	131,49 107,10	7 789,20 6 344,60
47	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2mm, K=2)	m2	-59,240	53,18 43,40	-3 150,50 -2 571,02
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,240	7,42 2,10	439,86 124,40
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,240	46,76 38,50	2 769,96 2 280,74
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,240	7,42 2,10	439,86 124,40
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila RAL1013	m2	59,240	58,50 38,50	3 465,54 2 280,74
Total Tip 2 S=59.24m2						31 352,58
Incluziv salariu						19 697,30
5.1.3. Tip 2 S=61.4m2						
52	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma -curatirea de finisare existenta	m2	61,400	8,15 7,70	500,41 472,78
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Cu betonocontact	m2	61,400	6,83 2,10	419,06 128,94
54	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat, Rezistent la FOC	m2	61,400	338,06 177,80	20 756,88 10 916,92
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,400	131,49 107,10	8 073,21 6 575,94
56	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2mm, K=2)	m2	-61,400	53,18 43,40	-3 265,37 -2 664,76
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,400	7,42 2,10	455,89 128,94

1	2	3	4	5	6	7
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,400	46,76 38,50	2 870,95 2 363,90
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,400	7,42 2,10	455,89 128,94
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila RAL1013	m2	61,400	58,50 38,50	3 591,90 2 363,90
Total Tip 2 S=61.4m2						33 858,83
Incluziv salariu						20 415,50
Total Tavane						166 744,77
Incluziv salariu						115 567,11
		5.2. Pereti				
		5.2.1. Tip 1 S=1440.14m2(finisarea de baza in toate incaperilor)				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Cu betonocontact	m2	1 440,140	6,83 2,10	9 828,96 3 024,29
62	CF02Aaplic	Tencuieli peretilor cu mortar pe baza de ipsos 30mm inclusiv glafurile(norma amestic uscat MP75-30kg/m2)	m2	1 440,140	210,25 84,00	302 782,23 120 971,76
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 440,140	109,73 85,40	158 030,88 122 987,96
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 440,140	27,83 14,00	40 085,58 20 161,96
Total Tip 1 S=1440.14m2(finisarea de baza in toate incaperilor)						510 727,65
Incluziv salariu						267 145,97
		5.2.2. Tip 2 S=157.05m2				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	157,050	7,42 2,10	1 166,10 329,81
66	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: matimi300*600mmRAL1017	m2	157,050	415,34 115,50	65 229,06 18 139,28
Total Tip 2 S=157.05m2						66 395,15
Incluziv salariu						18 469,08
		5.2.3. Tip 2 S=1070.34m2				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	1 070,340	7,42	7 947,27

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			2,10	2 247,71
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 070,340	46,76 38,50	50 047,19 41 208,09
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 070,340	7,42 2,10	7 947,27 2 247,71
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila RAL1013	m2	1 070,340	58,50 38,50	62 614,89 41 208,09
Total Tip 2 S=1070.34m2						128 556,63
Incluziv salariu						86 911,61
		5.2.4. Tip 4 S=179.45m2				
71	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), 2.5mm conductiv la pereti	m2	179,450	602,07 284,90	108 042,09 51 125,31
Total Tip 4 S=179.45m2						108 042,09
Incluziv salariu						51 125,31
		5.2.5. Tip 2 S=33.3m2				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,300	7,42 2,10	247,25 69,93
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,300	46,76 38,50	1 557,05 1 282,05
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,300	7,42 2,10	247,25 69,93
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lavabila RAL1013	m2	33,300	58,50 38,50	1 948,05 1 282,05
Total Tip 2 S=33.3m2						3 999,60
Incluziv salariu						2 703,96
Total Pereti						817 721,13
Incluziv salariu						426 355,92
		5.3. Pardoseli				
		5.3.1. Tip 1 S=259m2				
76	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40	m2	259,000	41,70 3,50	10 799,44 906,50

1	2	3	4	5	6	7
		grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)-Mastica bituminoasa				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	259,000	95,95 49,00	24 851,05 12 691,00
78	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa 5Br 100*100 2.5kg/m2)	kg	725,200	21,39 2,10	15 508,75 1 522,92
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Cu betonocontact	m2	259,000	6,83 2,10	1 767,67 543,90
80	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 2-10mm	m2	259,000	121,11 16,38	31 367,40 4 242,42
81	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Marmorette vinil-omogen2.5mm	m2	259,000	651,77 223,30	168 807,82 57 834,70
Total Tip 1 S=259m2						253 102,14
Incluziv salariu						77 741,44
5.3.2. Tip 2 S=39.55m2(43.88m2)						
82	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)-Mastica bituminoasa	m2	39,550	41,70 3,50	1 649,10 138,43
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,550	95,95 49,00	3 794,89 1 937,95
84	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa 5Br 100*100 2.8kg/m2)	kg	110,740	21,39 2,10	2 368,21 232,55
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Cu betonocontact	m2	39,550	6,83 2,10	269,93 83,06
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 2-10mm	m2	39,550	121,11 16,38	4 789,89 647,83
87	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Marmorette vinil-omogen antibacter conductiv c134/43. Inclusiv profil de colt R30mm- 39.44m, incl. ridicarea pe perete- 43.88m2	m2	43,880	833,85 223,30	36 589,32 9 798,40
88	CG09A	Plinte PJ40 de jonctiune, din PVC flexibil cu sectiune triunghiulara care sunt lipite p/u a reduce diferenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC	m	39,440	93,27 42,00	3 678,42 1 656,48
Total Tip 2						53 139,75

1	2	3	4	5	6	7
S=39.55m2(43.88m2)						
Incluziv salariu						14 494,70
5.3.3. Tip 3 S=78.09m2						
89	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)-Mastica bituminoasa	m2	78,090	41,70 ----- 3,50	3 256,10 ----- 273,31
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,090	95,95 ----- 49,00	7 492,78 ----- 3 826,41
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa 5Br 100*100 2.8kg/m2)	kg	218,650	21,39 ----- 2,10	4 675,95 ----- 459,17
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Cu betonocontact	m2	78,090	6,83 ----- 2,10	532,96 ----- 163,99
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 2-10mm	m2	78,090	121,11 ----- 16,38	9 457,46 ----- 1 279,12
94	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm 600*600	m2	78,090	389,93 ----- 77,00	30 449,36 ----- 6 012,93
Total Tip 3 S=78.09m2						
						55 864,60
Incluziv salariu						
						12 014,93
5.3.4. Tip 4 S=124.9m2						
95	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)-Mastica bituminoasa	m2	124,900	41,70 ----- 3,50	5 207,92 ----- 437,15
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	124,900	95,95 ----- 49,00	11 984,16 ----- 6 120,10
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa 5Br 100*100 2.8kg/m2)	kg	348,880	21,39 ----- 2,10	7 460,96 ----- 732,65
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Cu betonocontact	m2	124,900	6,83 ----- 2,10	852,44 ----- 262,29
99	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 2-10mm	m2	124,900	121,11 ----- 16,38	15 126,60 ----- 2 045,86
100	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Marmorette vinil-omogen2.5mm	m2	124,900	651,77 ----- 223,30	81 405,77 ----- 27 890,17

1	2	3	4	5	6	7
Total Tip 4 S=124,9m2						122 037,84
Incluziv salariu						37 488,22
		5.3.5. Hidroizolarea pereti				
101	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)-Mastica bituminoasa in 2 straturi ,K=2) se extinde la pereti 250mm	m2	137,000	83,39 <hr/> 7,00	11 424,89 <hr/> 959,00
Total Hidroizolarea pereti						11 424,89
Incluziv salariu						959,00
Total Pardoseli						495 569,23
Incluziv salariu						142 698,29
		5.4. Elemente decorative				
102	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, pe perete consol medical	m	93,500	89,57 <hr/> 39,90	8 375,17 <hr/> 3 730,65
103	SC11B	Bara de sprijin pliabila p/u tualeta l=700mm din inox	buc	11,000	1 140,55 <hr/> 31,50	12 546,05 <hr/> 346,50
Total Elemente decorative						20 921,22
Incluziv salariu						4 077,15
Total Lucrari de finisare						1 500 956,35
Incluziv salariu						688 698,47
		6. Reparatie balcoanelor				
		6.1. Tavane				
104	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	105,000	8,15 <hr/> 7,70	855,75 <hr/> 808,50
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Cu betonocontact	m2	105,000	6,83 <hr/> 2,10	716,63 <hr/> 220,50
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	105,000	131,49 <hr/> 107,10	13 805,98 <hr/> 11 245,50
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,000	7,42 <hr/> 2,10	779,63 <hr/> 220,50
108	CN11A k=0,67	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2straturi K=0,67	m2	105,000	50,66 <hr/> 21,11	5 318,81 <hr/> 2 216,03

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						21 476,79
Incluziv salariu						14 711,02
6.2. Ecranele de asbest						
109	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma -curatirea de vopsea	m2	86,000	8,15 ----- 7,70	700,90 ----- 662,20
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Cu betonocontact	m2	86,000	6,83 ----- 2,10	586,95 ----- 180,60
111	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	86,000	85,28 ----- 45,50	7 334,34 ----- 3 913,00
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,000	7,42 ----- 2,10	638,55 ----- 180,60
113	CN11A k=0,67	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2straturi K=0,67	m2	86,000	50,66 ----- 21,11	4 356,36 ----- 1 815,03
114	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: balustrade	t	0,500	259,00 ----- 259,00	129,50 ----- 129,50
115	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina GF021	t	0,500	265,14 ----- 115,50	132,57 ----- 57,75
116	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina-Vopsea PF115	t	0,500	549,32 ----- 267,40	274,66 ----- 133,70
Total Ecranele de asbest						14 153,83
Incluziv salariu						7 072,38
Total Reparatia balcoanelor						35 630,62
Incluziv salariu						21 783,40
7. Usi in subsol						
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, 2.3*0.9*48=99.6m2.)	m2	99,600	29,40 ----- 29,40	2 928,24 ----- 2 928,24
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, 2.3*1.4*11=35.42m2.)	m2	35,420	29,40 ----- 29,40	1 041,35 ----- 1 041,35
119	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. Usi 1.02*2.37=48buc	m2	116,160	1 808,06 ----- 233,80	210 024,25 ----- 27 158,21
120	CK13A1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in	m2	39,620	2 008,36	79 571,22

1	2	3	4	5	6	7
		doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. -Usi 1.52*2.37-11buc			349,30	13 839,27
Total Usi in subsol						293 565,06
Incluziv salariu						44 967,06

Cheltuieli directe	lei	2 197 594,64
Asigurarea sociale	24,00 %	225 557,79
Transport	1,00 %	12 380,36
Total	100,00 +	2 435 532,78
Cheltuieli de regie	1,00 %	24 355,33
Beneficiu	1,00 %	24 598,88
Total	100,00 +	2 484 486,99
TVA	20,00 %	496 897,40

Total deviz: **2 981 384,39**
Incluziv salariu **939 824,12**