

Termoizolarea fațadelor blocului „A” a
grădiniței de copii „Andrieș” din s. Andrușul
de Jos

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-4-4

Valoarea de deviz 313 993,97 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fasada				
1	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	33,80	61,14 42,48	2 066,53 1 435,82
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact)	m2	342,00	5,95 2,55	2 034,49 871,69
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Nota: vata minerala grosimea 10cm, densitatea 145kg/m3, corner aluminiu 102m2)	m2	277,00	454,37 196,26	125 859,87 54 363,36
4	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Nota: vata minerala gr,20 mm)	m2	47,60	374,28 248,34	17 815,55 11 820,89
5	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.5	m2	17,40	270,58 145,96	4 708,09 2 539,73

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	342,00	19,43 10,20	6 643,42 3 486,76
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Nota: nuanta conform variantei coloristice)	m2	324,60	184,44 103,65	59 870,26 33 645,18
8	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	17,40	539,41 246,38	9 385,77 4 287,08
		Total Fasada Inclusiv salariu				228 383,99 112 450,51

		Total	lei	228 383,99
		CNAM	24,00 %	26 988,12
		Cheltuieli de transport	1,00 %	1 133,77
		Cheltuieli de regie	1,00 %	2 565,06
		Beneficiu de deviz	1,00 %	2 590,71
		Total	100,00 +	261 661,64
		TVA	20,00 %	52 332,33
		Total deviz: Inclisiv salariu		313 993,97 112 450,51

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)