

Lucrări de reparație capitală în cadrul Centrului de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Strășeni, s. Micleușeni, nr. cadastral 6039202.016.01.
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Lucrări de reparație capitală în cadrul Centrului de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Strășeni, s. Micleușeni, nr. cadastral 6039202.016.01, (TIMPLARIE).

Valoarea de deviz 37 424,89 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,898	60,00	413,88
2.	7422010060100	Timplar	h-om	1,984	60,00	119,04
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,756	60,00	45,36
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,984	60,00	119,04
		Total manopera				697,32

Materiale:

1.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	9,450	2 550,00	24 097,50
2.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,725	85,00	401,62
3.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,654	140,00	231,56
4.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,670	20,00	113,40
5.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	37,800	0,50	18,90
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,450	4,50	42,52
		Total materiale de constructii				24 905,50

Utilaje de constructii:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,189	45,00	8,51
		Total utilaje de constructii				8,51

Total:

Cheltuieli directe	lei	25 611,33
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	167,36
Transport (II3+Asigur) * 4 %	4,00 %	996,22
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	26 774,91
Celtuei de regie (II3+Asigur+Transp) * 12 %	12,00 %	3 212,99
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	29 987,90
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 4 %	4,00 %	1 199,51
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	31 187,41
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	6 237,48

Total deviz:

37 424,89

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 25.
 Lucrări de reparație capitală în cadrul Centrului de plasament pentru persoane vârstnice,
 persoane cu dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență
 Socială Strășeni, s. Micleușeni, nr. cadastral 6039202.016.01.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-4
Lucrări de reparație capitală în cadrul Centrului de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu
dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Strășeni, s.
Micleușeni, nr. cadastral 6039202.016.01, (TIMPLARIE).

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de constructie.				
		1.1.Timplarie.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 685,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 550,00	2 550,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,50
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Lucrări de reparație capitală în cadrul Centrului de
plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu
dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii
Teritoriale de Asistență Socială Strășeni, s. Micleușeni, nr.
cadastral 6039202.016.01.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

**Lucrări de reparație capitală în cadrul Centrului de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu
dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Strășeni, s.
Micleușeni, nr. cadastral 6039202.016.01, (TIMPLARIE).**

Valoarea de deviz 37 424,89 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de constructie.				
		1.1.Timplarie.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,450	25,19	238,08
					25,19	238,08
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,450	2 685,00	25 373,25
					48,60	459,24
Total 1.1.Timplarie.						25 611,33
Incluziv salariu						697,32

Cheltuieli directe	lei	25 611,33
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	167,36
Transport (II3+Asigur) * 4 %	4,00 %	996,22
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	26 774,91
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 12 %	12,00 %	3 212,99
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	29 987,90
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 4 %	4,00 %	1 199,51
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	31 187,41
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	6 237,48

Total deviz:

37 424,89

Incluziv salariu

697,32

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)