

Intretinerea de rutina a drumurilor publice locale raionale an.2023 lotul nr.1

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02

Ремонт

Valoarea de deviz 1 242 517,419 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale				
		1.1. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8				
1	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	103,200	550,000 0,000	56760,000 0,000
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	51,600	290,000 0,000	14964,000 0,000
		Total L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8				71724,000
		Inclusiv salariu				0
		1.2. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2				
3	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	33,600	550,000 0,000	18 480,000 0,000
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	16,800	290,000 0,000	4872,000 0,000
		Total L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2				23 352,000
		Inclusiv salariu				0
		1.3. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5				
5	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	28,000	550,000 0,000	15 400,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	14,000	290,000 0,000	4 060,000 0,000
		Total L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5 Inclusiv salariu				19 460,000 0
		1.4. L197 Samascani-Raspopeni,km0-km6,54				
7	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	52,320	550,000 0,000	28 776,000 0,000
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	4,000	290,000 0,000	1 160,000 0,000
		Total L197 Samascani-Raspopeni,km0-km6,54 Inclusiv salariu				29 936,000 0
		1.5. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4				
9	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	32,000	550,000 0,000	17 600,000 0,000
10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	16,000	290,000 0,000	4 640,000 0,000
		Total L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4 Inclusiv salariu				22 240,000 0
		1.6. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
11	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	99,200	550,000 0,000	54 560,000 0,000
12	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	49,600	290,000 0,000	14 384,000 0,000
		Total L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7 Inclusiv salariu				68 944,000 0
		1.7. L200.1 Drumul de acces spre s.Socola,km0-2,8				
13	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	24,000	550,000 0,000	13 200,000 0,000
14	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	3,000	290,000 0,000	870,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total L200.1 Drumul de acces spre s.Socola,km0-2,8 Inclusiv salariu				14 070,000 0
		1.8. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5				
15	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	28,000	550,000 0,000	15 400,000 0,000
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	14,000	290,000 0,000	4 060,000 0,000
		Total L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5 Inclusiv salariu				19 460,000 0
		1.9. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2				
17	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	11,200	550,000 0,000	6 160,000 0,000
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	5,600	290,000 0,000	1 624,000 0,000
		Total L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2 Inclusiv salariu				7 784,000 0
		1.10. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1				
19	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	44,800	550,000 0,000	24 640,000 0,000
20	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	22,400	290,000 0,000	6 496,000 0,000
		Total L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1 Inclusiv salariu				31 136,000 0
		1.11. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0				
21	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	22,000	550,000 0,000	12 100,000 0,000
22	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	11,000	290,000 0,000	3 190,000 0,000
		Total L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0 Inclusiv salariu				15 290,000 0

1	2	3	4	5	6	7
		1.12. Cosirea erbii				
		Total Cosirea erbii Inclusiv salariu				0,000
		1.13. L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km0-km1,0				
23	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	4,000	56,2626 9,4626	225,050 37,850
		Total L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km0-km1,0 Inclusiv salariu				225,050 37,850
		1.14. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-2,5				
24	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	10,000	56,2626 9,4626	562,626 94,626
		Total L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-2,5 Inclusiv salariu				562,626 94,626
		1.15. L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1				
25	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	16,000	56,2626 9,4626	900,202 151,402
26	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoare (fara greblarea ierbii)	100 m2	20,000	23,8668 12,6168	477,336 252,336
		Total L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1 Inclusiv salariu				1 377,538 403,738
		1.16. L193 Soldanesti-Cobilea- R19,km0-15,8				
27	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	45,000	56,2626 9,4626	2 531,817 425,817
28	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoare (fara greblarea ierbii)	100 m2	70,000	23,8668 12,6168	1 670,676 883,176
		Total L193 Soldanesti-Cobilea- R19,km0-15,8 Inclusiv salariu				4 202,493 1 308,993
		1.17. L194 Dobrusa-Zahorna,km0- 4,2				
29	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	16,000	56,2626 9,4626	900,202 151,402
30	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoare(fara greblarea ierbii)	100 m2	20,000	23,8668 12,6168	477,336 252,336

1	2	3	4	5	6	7
		Total L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2 Inclusiv salariu				1 377,538 403,738
		1.18. L195 Drumul de acces spre s.Chipescă,km0-1,1				
31	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoare (fara greblarea ierbii)	100 m2	10,000	23,8668 12,6168	238,668 126,168
		Total L195 Drumul de acces spre s.Chipescă,km0-1,1 Inclusiv salariu				238,668 126,168
		1.19. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5				
32	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	14,000	56,2626 9,4626	787,676 132,476
33	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoare (fara greblarea ierbii)	100 m2	25,000	23,8668 12,6168	596,670 315,420
		Total L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5 Inclusiv salariu				1 384,346 447,896
		1.20. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4				
34	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	8,000	56,2626 9,4626	450,101 75,701
35	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoare (fara greblarea ierbii)	100 m2	20,000	23,8668 12,6168	477,336 252,336
		Total L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4 Inclusiv salariu				927,437 328,037
		1.21. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
36	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	40,000	56,2626 9,4626	2 250,504 378,504
37	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoare (fara greblarea ierbii)	100 m2	55,000	23,8668 12,6168	1 312,674 693,924
		Total L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7 Inclusiv salariu				3 563,178 1 072,428
		1.22. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5				

1	2	3	4	5	6	7
38	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	12,000	56,2626 9,4626	675,151 113,551
39	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii)	100 m2	20,000	23,8668 12,6168	477,336 252,336
		Total L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5 Inclusiv salariu				1 152,487 365,887
		1.23. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2				
40	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	8,000	56,2626 9,4626	450,101 75,701
41	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii)	100 m2	20,000	23,8668 12,6168	477,336 252,336
		Total L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2 Inclusiv salariu				927,437 328,037
		1.24. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1				
42	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	20,000	56,2626 9,4626	1 125,252 189,252
43	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii)	100 m2	25,000	23,8668 12,6168	596,670 315,420
		Total L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1 Inclusiv salariu				1 721,922 504,672
		1.25. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0				
44	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	10,000	56,2626 9,4626	562,626 94,626
		Total L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0 Inclusiv salariu				562,626 94,626
		1.26. Marcaje rutiere				
		Total Marcaje rutiere Inclusiv salariu				0,000
		1.27. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-2,5				
45	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu	m2	24,000	91,2525 31,542	2 190,059 757,008

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de email pe suprafete carosibile				
		Total L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-2,5 Inclusiv salariu				2 190,059 757,008
		1.28. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8				
46	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	24,000	91,2525 31,542	2 190,059 757,008
		Total L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8 Inclusiv salariu				2 190,059 757,008
		1.29. L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,km0-1,1				
47	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	24,000	91,2525 31,542	2 190,059 757,008
		Total L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,km0-1,1 Inclusiv salariu				2 190,059 757,008
		1.30. L198 Drum de acces spre s.Cusmirca,km 0-4.0				
48	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	24,000	91,2525 31,542	2 190,059 757,008
		Total L198 Drum de acces spre s.Cusmirca,km 0-4.0 Inclusiv salariu				2 190,059 757,008
		1.31. L204 R9 -drumul de acces spre or.Soldanesti				
49	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	144,000	91,2525 31,542	13 140,354 4 542,048

1	2	3	4	5	6	7
		Total L204 R9 -drumul de acces spre or.Soldanesti Inclusiv salariu				13 140,354 4 542,048
		1.32. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5				
50	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	24,000	91,2525 31,542	2 190,059 757,008
		Total L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5 Inclusiv salariu				2 190,059 757,008
		1.33. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2				
51	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	24,000	91,2525 31,542	2 190,059 757,008
		Total L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2 Inclusiv salariu				2 190,059 757,008
		1.34. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1				
52	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	24,000	91,2525 31,542	2 190,059 757,008
		Total L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1 Inclusiv salariu				2 190,059 757,008
		1.35. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0				
53	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	24,000	91,2525 31,542	2 190,059 757,008
		Total L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0				2 190,059 757,008

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.36. Inlocuirea si montarea indicatoarelor de circulatie				
54	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial-H-3.5m	buc	10,000	1 028,4122 76,7522	10 284,122 767,522
55	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat(indicator 1.1-1.14.2)	buc	4,000	719,4354 28,3878	2 877,742 113,551
56	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat(indicator 3.1-3.33)	buc	4,000	719,4354 28,3878	2 877,742 113,551
57	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat(indicator 5.51.1-5.51.2)	buc	2,000	1 015,0454 28,3878	2 030,091 56,776
		Total Inlocuirea si montarea indicatoarelor de circulatie Inclusiv salariu				18 069,696 1 051,400
		1.37. Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuare a apelor				
		Total Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuare a apelor Inclusiv salariu				0,000
		1.38. L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1				
58	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,800	1 382,850 0,000	1 106,280 0,000
59	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	128,000	22,790 0,000	2 917,120 0,000
		Total L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1 Inclusiv salariu				4 023,400 0
		1.39. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8				
60	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	18,000	565,4204 90,4204	10 177,567 1 627,567
		Total L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8				10 177,567 1 627,567

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.40. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2				
61	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000	565,4204 90,4204	5 654,204 904,204
		Total L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2 Inclusiv salariu				5 654,204 904,204
		1.41. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5				
62	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000	565,4204 90,4204	5 654,204 904,204
		Total L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5 Inclusiv salariu				5 654,204 904,204
		1.42. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4				
63	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000	565,4204 90,4204	5 654,204 904,204
		Total L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4 Inclusiv salariu				5 654,204 904,204
		1.43. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
64	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	20,000	565,4204 90,4204	11 308,408 1 808,408
		Total L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7 Inclusiv salariu				11 308,408 1 808,408
		1.44. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5				
65	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la	100 m	10,000	565,4204 90,4204	5 654,204 904,204

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, in teren catg. II				
		Total L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5 Inclusiv salariu				5 654,204 904,204
		1.45. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1				
66	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000	565,4204 90,4204	5 654,204 904,204
		Total L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1 Inclusiv salariu				5 654,204 904,204
		1.46. Defrisarea spatiilor verzi in zonele de protectie a drumurilor				
		Total Defrisarea spatiilor verzi in zonele de protectie a drumurilor Inclusiv salariu				0,000
		1.47. L200 G40-VadulRascov-Climautii -Cot km0-13,7				
67	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100 m2	10,000	539,3682 539,3682	5 393,682 5 393,682
68	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	12,000	34,1705 34,1705	410,046 410,046
69	TsH93C	Descarcarea din auto crengi	t	12,000	23,6565 23,6565	283,878 283,878
70	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut.	4,000	260,000 0,000	1 040,000 0,000
		Total L200 G40-VadulRascov-Climautii -Cot km0-13,7 Inclusiv salariu				7 127,606 6 087,606
		1.48. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0				
71	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau	100 m2	5,500	539,3682 539,3682	2 966,525 2 966,525

1	2	3	4	5	6	7
		transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini				
72	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	6,000	34,1705 34,1705	205,023 205,023
73	TsH93C	Descarcarea din auto crengi	t	6,000	23,6565 23,6565	141,939 141,936
74	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut.	3,000	260,000 0,000	780,000 0,000
		Total L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0 Inclusiv salariu				4 093,487 3 313,487
		1.49. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8				
75	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100 m2	10,000	539,3682 539,3682	5 393,682 5 393,682
76	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	12,000	34,1705 34,1705	410,046 410,046
77	TsH93C	Descarcarea din auto crengi	t	12,000	23,6565 23,6565	283,878 283,878
78	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut.	4,000	260,000 0,000	1 040,000 0,000
79	TsH02C	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm	buc	10,000	1 047,1944 1 047,1944	10 471,944 10 471,944
80	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	24,000	34,1705 34,1705	820,092 820,092
81	TsH93C	Descarcarea din auto crengi	t	24,000	23,6565 23,6565	567,756 567,756
82	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut.	10,000	260,000 0,000	2 600,000 0,000
		Total L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8 Inclusiv salariu				21 587,398 17 947,398
		1.50. L194 Dobrusa-Zahorna,km 0-4.2				

1	2	3	4	5	6	7
83	TsH02C	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm	buc	10,000	1 047,1944 1 047,1944	10 471,944 10 471,944
84	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	24,000	34,1705 34,1705	820,092 820,092
85	TsH93C	Descarcarea din auto crengi	t	24,000	23,6565 23,6565	567,756 567,756
86	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut.	10,000	260,000 0,000	2 600,000 0,000
		Total L194 Dobrusa-Zahorna,km 0-4.2				14 459,792
		Inclusiv salariu				11 859,792
		1.51. Plombarea gropilor si reparatia drumurilor impetruite				
		Total Plombarea gropilor si reparatia drumurilor impetruite				0,000
		Inclusiv salariu				
		1.52. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2	50,000	271,2673 30,6483	13 563,366 1 532,416
		Total L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				13 563,366
		Inclusiv salariu				1 532,416
		1.53. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0				
88	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2	90,000	271,2673 30,6483	24 414,058 2 758,348
		Total L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0				24 414,058
		Inclusiv salariu				2 758,348
		1.54. L206.1 Drum de accespre s.Parcani,km 0-1.0				
89	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2	50,000	271,2673 30,6483	13 563,366 1 532,416
		Total L206.1 Drum de accespre s.Parcani,km 0-1.0				13 563,366
		Inclusiv salariu				1 532,416

1	2	3	4	5	6	7
		1.55. L204 Drum de acces spre or.Soldanesti,km 0-1,7				
90	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2	100,000	271,2673 30,6483	27 126,731 3 064,831
		Total L204 Drum de acces spre or.Soldanesti,km 0-1,7 Inclusiv salariu				27 126,731 3 064,831
		1.56. Reparatia drumurilor impetrite				
		Total Reparatia drumurilor impetrite Inclusiv salariu				0,000
		1.57. L196 Raspopeni-Gauzeni,km 0-3.5				
91	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100 m2	12,000	2 639,3306 293,3406	31 671,967 3 520,087
		Total L196 Raspopeni-Gauzeni,km 0-3.5 Inclusiv salariu				31 671,967 3 520,087
		1.58. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8				
92	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100 m2	25,000	2 639,3306 293,3406	65 983,265 7333,515
93	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	100,000	40,1145 18,3995	4 011,4500 1 839,950
		Total L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8 Inclusiv salariu				69 994,715 9 173,465
		1.59. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
94	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100 m2	50,000	2 639,3306 293,3406	131 966,530 14 667,030
		Total L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7 Inclusiv salariu				131 966,530 14 667,030
		1.60. L 200.1 Drum de acces spre s.Socola,km 0-2,8				
95	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100 m2	18,000	2 639,3306 293,3406	47 507,951 5 280,131
		Total L 200.1 Drum de acces spre				47 507,951

1	2	3	4	5	6	7
		s.Socola,km 0-2,8 Inclusiv salariu				5 280,131
		1.61. L 197 Samascani- Raspopeni,km 0-6.54				
96	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100 m2	20,000	2 639,3306 293,3406	52 786,612 5 866,812
		Total L 197 Samascani- Raspopeni,km 0-6.54 Inclusiv salariu				52 786,612 5 866,812

		Cheltuieli directe	lei	903 993,842
		Contributii sociale si asigurari medical	24,00 %	26 814,485
		Total	100,00 +	930 808,327
		Cheltuieli de regie	8,00 %	74 464,666
		Total	100,00 +	1 005 272,993
		Beneficiu de deviz	3,00 %	30 158,190
		Total	100,00 +	1 035 431,183
		TVA	20,00 %	207 086,237
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 242 517,419 111 727,021

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)