

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)			207,651	614,648
	7122050013400	Zidar	h-om	1,332		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,360		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,237		
14	TsC03G1 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, III категории)	100 m3	0,080	390,000 0,000	31,200 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,208		
15	TR11AA0 4C3 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	3,040	28,913 28,913	87,897 87,897
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,672		
16	TsI50G п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,200	51,605 0,000	784,400 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	3,922		
Cheltuieli directe			lei			46339,324
Социальное и медицинское страхование (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %			10 135,060

