

**Reparatii la bucatarie, la
complexul de servicii Sociale
Impreuna Cahul**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 318 078 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :


1.	7122050013400	Zidar	h-om	256,400	57,66	14 784,024
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,480	57,66	27,677
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	47,403	57,66	2 733,257
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	535,600	57,66	30 882,696
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	270,180	57,66	15 578,579
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	38,472	57,66	2 218,296
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	33,554	57,66	1 934,723
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	129,100	57,66	7 443,906
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,024	57,66	520,324
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	36,575	57,66	2 108,915
11.	7422010060100	Timplar	h-om	110,868	57,66	6 392,649
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	188,283	57,66	10 856,398
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,848	57,66	106,556
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,490	57,66	143,573
15.	9312040019600	Sapator	h-om	2,400	57,66	138,384
		Total manopera				95 872

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,408	110,00	44,880
2.	1111000100020	Intrerupator	buc	7,000	30,00	210,000
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	7,070	30,00	212,100
4.	1111000100033	Cordoane de cupru	m	297,953	11,00	3 277,483
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,940	550,00	1 617,000
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,352	110,00	1 028,720
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,105	0,00	0,000
8.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,002	0,00	0,000
9.	2010102904418	Dulap rasi nos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,006	2 800,00	16,800
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	2 800,00	5,600
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 016,000	0,00	0,000
12.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	9,180	780,00	7 160,400
13.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	23,060	700,00	16 142,000
14.	2051142950700	Dibluri	buc	16,040	0,00	0,000



15.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	14,000	0,00	0,000
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,459	0,00	0,000
17.	2413217300101	Clema de legatura	buc	7,277	0,00	0,000
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,835	30,00	475,050
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	45,120	20,00	902,400
20.	24302261000001	Fuga	kg	96,420	15,00	1 446,300
21.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	19,430	15,00	291,450
22.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,534	20,00	110,680
23.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	28,497	0,00	0,000
24.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,850	0,00	0,000
25.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,453	0,00	0,000
26.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,600	3,00	10,800
27.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	824,000	2,50	2 060,000
28.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	75,133	2,50	187,832
29.	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,030	150,00	154,500
30.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	25,00	150,000
31.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	73,440	15,00	1 101,600
32.	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	99,739	65,00	6 483,035
33.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	0,00	0,000
34.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,878	20,00	57,560
35.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	12,360 6,180	18,00 25,00	222,480 154,500
36.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,010	35,00	35,350
37.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	10,000 6,000	11,00 25,00	110,000 150,000
38.	2622102438000	Lavoar	buc	1,030	450,00	463,500
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 972,700	1,50	2 959,050
40.	26511221004022	Ciment M-400	kg	60,030	1,50	90,045
41.	2652102100737	Var hidratat	kg	761,160	0,00	0,000
42.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	85,320	3,00	255,960
43.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	43,156	2,50	107,890
44.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	97,644	85,00	8 299,740
45.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,030	0,00	0,000
46.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	3,296	0,00	0,000
47.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,128	0,00	0,000
48.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	383,940	2,50	959,850
49.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	216,300	90,00	19 467,000
50.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,720	0,00	0,000
51.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,198	1,00	22,198
52.	2746167335100	Priza	buc	7,140	30,00	214,200
53.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	14,000	3,00	42,000
54.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,036	0,00	0,000
55.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,600	1 100,00	9 460,000
56.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	158,660	0,35	55,532
57.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	14,000	0,35	4,900
58.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	14,000	0,35	4,900
59.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	2,040	0,00	0,000
60.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	3,080	1 100,00	3 388,000



61.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	35,00	35,700
62.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	5,140	65,00	334,100
63.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,160	35,00	215,600
64.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	10,260	15,00	153,900
65.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	14,280	310,00	4 426,800
66.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000	260,00	780,000
67.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,004	0,00	0,000
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,265	0,00	0,000
69.	4100126202818	Apa	m3	5,400	0,00	0,000
70.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,040	2,00	30,080
Total materiale de constructii						95 592

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,140	0,00	0,000
2.	2922140007000	Macara	h-ut	1,140	0,00	0,000
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,767	0,00	0,000
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,610	0,00	0,000
5.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,114	0,00	0,000
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,168	0,00	0,000
7.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,024	0,00	0,000
Total utilaje de constructii						0

Total:

Cheltuieli directe	lei	191 464
CASM	22,50 %	21 571
Transportarea materialelor	10,00 %	9 559
Cheltuieli de regie	14,50 %	32 276
Beneficiul	4,00 %	10 195
TVA	20,00 %	53 013

Total deviz:

318 078

Intocmit

Verificat



(funcția, semnatura)


(funcția, semnatura)

0


0

Investitor
Obiect**Reparatii la bucatarie, la complexul de servicii
Sociale Impreuna Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****Lucrari de reparatie
(formular desfreurat)**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpCK 42C п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,975 44,975
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,487
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,00	0,000
2	CG01 A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,482 40,362
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	110,00	4,620
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,000
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
3	CN53 A n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,830 1,730
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
4	CG17 D n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,025 144,150
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	85,00	87,550
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,00	0,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,700
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,00	0,000
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
5	CK17 F n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			175,178 100,905
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	2,50	1,127
	25211067 18390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	1,0500	65,00	68,386
	24302261 02550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	0,00	0,000
	24302261	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	15,00	3,006




1	2	3	4	5	6	7
	01234					
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0300	0,00	0,000
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	2,50	1,754
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,000
6	CN53 A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,830 1,730
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
7	CF02 A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			76,777 69,192
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	26641021 02000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,725
	26521021 00737	Var hidratat	kg	3,6000	0,00	0,000
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	110,00	2,860
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,00	0,000
8	CI06C 5 п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de	m2			271,498 161,448




1	2	3	4	5	6	7
		10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime				
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,6000	57,66	149,916
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	90,00	94,500
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,00	0,000
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,000
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
9	CD64 C п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			873,565 287,723
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,1600	57,66	239,866
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8300	57,66	47,858
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	550,00	539,000
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	20,0100	1,50	30,015
	00000052	Nisip	m3	0,1360	110,00	14,960
	26521021 00737	Var hidratat	kg	6,5200	0,00	0,000
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 800,00	1,867
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1320	0,00	0,000
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3800	0,00	0,000
	29522700 03816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0380	0,00	0,000
10	RpCO 56A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217 24,217
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,109
	93100600	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109

1	2	3	4	5	6	7
	19922					
11	RpCO 56A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217 24,217
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
12	CK21 D п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 183,479 61,120
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,777
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,342
	28121063 06050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	30,00	16,500
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1930	20,00	3,859
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,600
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,000
13	CK21 A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 175,277 54,777
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,011
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	28121063 06050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	24165661	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	15,000



1	2	3	4	5	6	7
	01572					
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,500
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,600
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,000
14	CK23 A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			862,988 54,199
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,011
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,188
	20301129 38150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	780,00	780,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	30,00	21,150
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,2470	20,00	4,939
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,600
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,000
15	CK22 C п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			785,998 76,687
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	57,66	72,073
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,614
	20301129 51000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	700,00	700,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,050
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	30,00	6,301
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,0730	20,00	1,460
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,000
16	CK22 C п.	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si	m2			786,000 76,690



1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	foi de usa				
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	57,66	72,079
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,611
	20301129 51000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	700,00	700,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,050
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	30,00	6,300
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,0730	20,00	1,459
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,000
17	CG09 A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			50,645 34,596
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,713
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	25211067 18374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,00	15,300
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	15,00	0,090
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,00	0,150
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	110,00	0,021
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,50	0,188
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	2,50	0,300
	26811160 01317	Piatra de freat	kg	0,0100	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	0,00	0,000
18	RpEF0 2B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc			394,041 77,841



1	2	3	4	5	6	7
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,841
	28752744 00501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	310,00	316,200
19	RpEE0 1A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,993 15,568
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,568
	11110001 00024	Intrerupator manual	buc	1,0100	30,00	30,300
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,000
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,000
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
20	RpEE1 5C п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST- simbol 0239	buc			116,037 85,337
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	57,66	85,337
	11110001 00020	Intrerupator	buc	1,0000	30,00	30,000
	20511429 50716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,00	0,000
	28741158 36911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,35	0,700
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,000
21	RpEE0 3B п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			57,377 23,064
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	57,66	23,064
	27461673 35100	Priza	buc	1,0200	30,00	30,600
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,000
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	17113173	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	06661					
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,00	0,000
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
22	RpEF0 3A n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata Materiale marunte (banda izol., apa, etc.)=1,020	buc			170,710 16,145
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,145
	24664773 02418	Aplica simpla	buc	1,0100	150,00	154,500
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,00	0,000
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250	2,50	0,065
	28741158 37161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	2,0000	0,00	0,000
23	RpEB 10H n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m			32,078 20,181
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	57,66	20,181
	11110001 00033	Cordoane de cupru	m	1,0500	11,00	11,896
	24132173 00101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,00	0,000
24	RpEB 10G n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m			31,501 19,604
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	57,66	19,604
	11110001 00033	Cordoane de cupru	m	1,0500	11,00	11,896
	24132173 00101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,00	0,000
25	RpCK 42A n. K=3=1, 000; M=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,298 17,298




1	2	3	4	5	6	7
	0; III=1,00 0					
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,00	0,000
26	RpSC1 1A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			57,660 57,660
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	57,66	57,660
27	RpSC0 5A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,777 54,777
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,777
28	RpSB0 3A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,460 3,460
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,66	3,460
29	RpCA 02B п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pinla la 1,5 m adincime	m3			475,280 461,280
	93120400 19600	Sapator	h-om	2,0000	57,66	115,320
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,4000	57,66	23,064
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	5,6000	57,66	322,896


1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	20101029 04418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0047	2 800,00	14,000
	20101029 01170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	0,00	0,000
	28112373 29800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0297	0,00	0,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	29552700 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0200	0,00	0,000
30	SB08E п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			44,201 18,451
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,451
	25212167 20160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	25,00	25,750
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	0,00	0,000
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,00	0,000
31	SB09E п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			41,145 16,145
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145
	25231567 21037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	0,00	0,000
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,00	0,000
32	SB08C п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,955 14,415
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	25212167 20160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	18,00	18,540
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	0,00	0,000
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	0,00	0,000
33	SB09C	Piesa de legatura din material	buc			23,685

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				12,685
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,685
	25231567 21037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	11,00	11,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	0,00	0,000
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	0,00	0,000
34	SB28B п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc			52,071 16,721
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,721
	25231267 2115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	35,00	35,350
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0045	0,00	0,000
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,00	0,000
35	RpCA 06A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			49,587 49,587
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	57,66	49,587
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
36	RpSB0 1B п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m			40,939 40,939
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7100	57,66	40,939
37	RpSB0 1C п.	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de	m			45,551 45,551

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	100 mm				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	57,66	45,551
38	SC04 A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			672,171 106,671
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,671
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,500
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	35,00	35,700
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,700
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	0,00	0,000
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,600
39	SC06 A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,020	buc			1 356,213 89,373
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	57,66	89,373
	28751142 00300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	1 100,00	1 122,000
	28751142 03130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	65,00	66,300
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,700
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,600
	25212167 17051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	20,00	12,240
40	SC06 A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez,	buc			1 520,447 112,437



1	2	3	4	5	6	7
		dicloretan etc)=1,030				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	57,66	112,437
	28751142 00300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	1 100,00	1 133,000
	28751142 03130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	65,00	133,900
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	35,00	72,100
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	15,00	46,350
	25212167 17051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	20,00	22,660
41	SD04 A n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			405,139 ----- 95,139
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,139
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	260,00	260,000
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,000



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor _____
 () _____ ()
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)


**Reparatii la bucatarie, la
complexul de servicii Sociale
Impreuna Cahul**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 318 078 lei

Intocmit in preşouri curente


№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpCK42C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	94,800	44,975 44,975	4 263,612 4 263,612
2	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	94,800	64,482 40,362	6 112,938 3 826,318
3	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,800	4,830 1,730	457,865 163,985
4	CG17D п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	94,800	249,025 144,150	23 607,570 13 665,420
5	CK17F п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	94,800	175,178 100,905	16 606,893 9 565,794
6	CN53A п.	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	206,000	4,830	994,939




1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				1,730	356,339
7	CF02A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	206,000	76,777 69,192	15 816,062 14 253,552
8	CI06C5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	206,000	271,498 161,448	55 928,588 33 258,288
9	CD64C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,000	873,565 287,723	2 620,695 863,170
10	RpCO56A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,400	24,217 24,217	106,556 106,556
11	RpCO56A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,400	24,217 24,217	106,556 106,556
12	CK21D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,400	1 183,479 61,120	5 207,306 268,926
13	CK21A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,200	1 175,277 54,777	4 936,163 230,063




1	2	3	4	5	6	7
14	CK23A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	9,180	862,988 54,199	7 922,234 497,548
15	CK22C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	15,370	785,998 76,687	12 080,790 1 178,686
16	CK22C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	7,690	786,000 76,690	6 044,337 589,747
17	CG09A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	72,000	50,645 34,596	3 646,432 2 490,912
18	RpEF02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	14,000	394,041 77,841	5 516,574 1 089,774
19	RpEE01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	7,000	48,993 15,568	342,952 108,977
20	RpEE15C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239	buc	7,000	116,037 85,337	812,258 597,358
21	RpEE03B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000	57,377 23,064	401,636 161,448
22	RpEF03A п. K=3=1,000; M=1,000;	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe	buc	1,000	170,710 16,145	170,710 16,145



1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata Materiale marunte (banda izol., apa, etc.)=1,020				
23	RpEB10H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mm Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m	120,000	32,078 20,181	3 849,300 2 421,720
24	RpEB10G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mm Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m	155,500	31,501 19,604	4 898,387 3 048,484
25	RpCK42A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,000	17,298 17,298	172,980 172,980
26	RpSC11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	3,000	57,660 57,660	172,980 172,980
27	RpSC05A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,777 54,777	54,777 54,777
28	RpSB03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	12,000	3,460 3,460	41,515 41,515
29	RpCA02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pinla la 1,5 m adincime	m3	1,200	475,280 461,280	570,336 553,536
30	SB08E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	44,201 18,451	265,207 110,707



1	2	3	4	5	6	7
31	SB09E n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	41,145 16,145	246,869 96,869
32	SB08C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	32,955 14,415	395,460 172,980
33	SB09C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,000	23,685 12,685	236,852 126,852
34	SB28B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	1,000	52,071 16,721	52,071 16,721
35	RpCA06A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	1,600	49,587 49,587	79,340 79,340
36	RpSB01B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m	8,400	40,939 40,939	343,884 343,884
37	RpSB01C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,000	45,551 45,551	91,103 91,103
38	SC04A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	672,171 106,671	672,171 106,671
39	SC06A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	1 356,213 89,373	1 356,213 89,373



1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,020				
40	SC06A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,030	buc	2,000	1 520,447 112,437	3 040,894 224,874
41	SD04A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	405,139 95,139	1 215,417 285,417

Total Раздел

191 459,422

Incluziv salariu

95 869,957

Cheltuieli directe	lei	191 464
CASM	22,50 %	21 571
Transportarea materialelor	10,00 %	9 559
Cheltuieli de regie	14,50 %	32 276
Beneficiul	4,00 %	10 195
TVA	20,00 %	53 013

Total deviz:

318 078

Incluziv salariu

95 872

Intocmit



(funcioia, semnrtura)

()

Verificat

(funcioia, semnrtura)

()