

**Replanificarea incaperilor la
nivelul 2 cu organizarea Sectiei
Chirurgicale la IMSP Institutul
de Cardiologie**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5(EEL)
Echipament electric de forta.Illuminat electric

Valoarea de deviz 623 092 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea si demontarea echipamentului electric				
		1.1. Lucrari de montare				
1	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,0000	78,140 77,280	703,260 695,520
2	08-03-573-4	1/1/1Dulap de comanda suspendat, inaltime, de la 800 - 265mm	buc	4,0000	188,230 163,530	752,920 654,120
3	08-03-573-4	1-7)Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm,	buc	2,0000	188,230 163,530	376,460 327,060
4	08-01-053-1	6) Panou de de transformator de separare destinat echipamentului medicalt, 6 kV,TPT-6000M	buc	1,0000	186,090 167,670	186,090 167,670
5	Pret de piata	20)Intreruptor I=125A, PH-47-150.	buc	1,0000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
6	Pret de piata	21)Intreruptor I=100A, BA47-100/3P/C100	buc	1,0000	380,000 0,000	380,000 0,000
7	Pret de piata	21/1)Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/C25	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000
8	Pret de piata	22)Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
9	Pret de piata	23)Intreruptor I=10A, BA47-29/3P/C10	buc	2,0000	90,000 0,000	180,000 0,000
10	Pret de piata	24)Intreruptor I=5A, BA47-29/3P/C5	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000
11	Pret de piata	25)Intreruptor I=10A, BA47-29/1P/C10	buc	1,0000	60,000 0,000	60,000 0,000
12	Pret de piata	26)Intreruptor I=10A, BA47-29/1P/B10	buc	12,0000	60,000 0,000	720,000 0,000
13	Pret de piata	27)Intreruptor I=5A, BA47-29/1P B5	buc	1,0000	60,000 0,000	60,000 0,000
14	Pret de piata	28)Intreruptor diferential AD12/2/10/30	buc	10,0000	400,000 0,000	4 000,000 0,000
15	Pret de piata	29)Intreruptor diferential AD12/2/16/30	buc	2,0000	400,000 0,000	800,000 0,000
16	Pret de piata	30) Demaror Ub=220V PML1100	buc	3,0000	350,000 0,000	1 050,000 0,000
17	Pret de piata	31)Реле терmic PTL-1006 0.1 A	buc	2,0000	200,000 0,000	400,000 0,000
18	Pret de piata	32)Реле терmic PTL-1012 0.8 A	buc	2,0000	200,000 0,000	400,000 0,000
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,0000	78,140 77,280	156,280 154,560
20	Pret de piata	17)Intreruptor de putere, BH32-4P, 63	buc	1,0000	400,000 0,000	400,000 0,000
21	Pret de piata	18)Intreruptor de putere, BH32-3P, 63	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
22	Pret de piata	16)Intreruptor de impuls ,380V OPIС1-8-3P	buc	2,0000	400,000 0,000	800,000 0,000
23	08-03-532-4	34)Dispozitiv de comanda cu butoane de derejare Start/Stop(ПKE 722-2Y2	buc	3,0000	216,975 124,200	650,925 372,600
24	Pret de piata	35)Intreruptor de putere, 380V,16 A IP54(PIB3-16-54Y2_	buc	2,0000	400,000 0,000	800,000 0,000
25	Pret de piata	36)Intreruptor de putere, 380V,16 A IP54(PIB3-16-54Y2_	buc	1,0000	400,000 0,000	400,000 0,000
26	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru	buc	31,0000	234,315 144,210	7 263,765 4 470,510

1	2	3	4	5	6	7
		conectare pina la 9, curent pina la 25 A				
27	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 125 A	buc	2,0000	234,315 144,210	468,630 288,420
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,2000	31 257,000 4 291,800	6 251,400 858,360
29	08-02-144-5	53)Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2	100 buc	0,1600	1 304,100 1 304,100	208,656 208,656
30	Pret de piata	53-1)Terminal de cablu cu sectiunea 35mm2	buc	2,0000	70,000 0,000	140,000 0,000
31	Pret de piata	53-2)Terminal de cablu cu sectiunea 25mm2	buc	2,0000	50,000 0,000	100,000 0,000
32	Pret de piata	53-3)Terminal de cablu cu sectiunea 16mm2	buc	2,0000	20,000 0,000	40,000 0,000
33	Pret de piata	53-4)Terminal de cablu cu sectiunea 4mm2	buc	10,0000	5,000 0,000	50,000 0,000
34	08-02-472-9	58)Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	1,8000	5 578,500 1 469,700	10 041,300 2 645,460
35	08-02-472-2	59)Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,5000	4 483,800 1 145,400	2 241,900 572,700
36	08-02-409-6	60)Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru 32 mm	100 m	0,2000	1 739,200 1 317,900	347,840 263,580
37	08-02-409-6	61)Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru 25 mm	100 m	9,0000	1 741,700 1 317,900	15 675,300 11 861,100
38	08-02-409-6	62)Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru 16 mm	100 m	0,0200	1 688,100 1 317,900	33,762 26,358
39	08-02-409-6	63)Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru 25 mm	100 m	0,2100	1 736,767 1 317,900	364,721 276,759
40	Pret de	64)Cutie de conecsiune cu borne	buc	1,0000	300,000	300,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,000	0,000
41	Pret de piata	65-1)Priza de fisa tip 1P+PE+N 250V,16A	buc	11,0000	80,000 0,000	880,000 0,000
42	08-03-591- 9	65)Priza de fisa tip 1P+PE+N 250V,16A neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1600	3 219,975 2 628,900	515,196 420,624
43	08-03-591- 9	66-1/2)Priza de fisa tip neingropat, DUBLA la instalatie inchisa	100 buc	0,1200	3 220,600 2 628,900	386,472 315,468
44	Pret de piata	66-1/21)Priza de fisa tip neingropat, DUBLA la instalatie inchisa	buc	12,0000	70,000 0,000	840,000 0,000
45	08-03-591- 9	66-2)Priza pentru legare la pamint a echipamentului electric mobil	100 buc	0,0500	3 222,600 2 628,900	161,130 131,445
46	Pret de piata	66-2-1)Priza pentru legatura la impamintare a echipamentului electric mobil	buc	5,0000	200,000 0,000	1 000,000 0,000
47	Pret de piata	67)Ввод гибкий К1082У3	buc	5,0000	50,000 0,000	250,000 0,000
48	Pret de piata	68-1) Intrerupator simplu c o singura directie 230V 10A IP20, BC 10-1-0-KB	buc	20,0000	50,000 0,000	1 000,000 0,000
49	08-03-591- 2	68)Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa 230 W,10A	100 buc	0,0200	2 748,000 2 221,800	54,960 44,436
50	08-03-591- 3	69)Intreruptor cu doua directii, tip neingropat, la instalatie inchisa 230 W,10A	100 buc	0,0200	5 742,400 5 244,000	114,848 104,880
51	Pret de piata	69-1) Intrerupator simplu c doua directie 230V 10A IP20, BC 10-2- 0-KB	buc	5,0000	70,000 0,000	350,000 0,000
52	Pret de piata	70-1) Cutie de conexiune 92x92x45 IP20	buc	35,0000	300,000 0,000	10 500,000 0,000
53	Pret de piata	71-1) Cutie pentru instalare 1 loc 68x45 IP20	buc	35,0000	20,000 0,000	700,000 0,000
54	08-02-397- 1	72)Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,7000	1 339,400 738,300	937,580 516,810
55	08-03-572- 8	73)Cutie cu transformator coburitor 250VA 220/.42V, ЯТП-0.25	buc	1,0000	437,980 160,080	437,980 160,080

1	2	3	4	5	6	7
56	Pret de piata	Коробка У196	buc	6,0000	5,000 0,000	30,000 0,000
57	Pret de piata	Профиль С- образный У108	buc	70,0000	30,000 0,000	2 100,000 0,000
58	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,0000	78,140 77,280	468,840 463,680
59	Pret de piata	1)Corp de iluminat mobil, 40W,42V(PBO-42)	buc	1,0000	400,000 0,000	400,000 0,000
60	Pret de piata	1-2)Lampa icadescenta 40 W,42V. (MO 42-40	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
61	08-03-594-11	37)Corp de iluminat cu led, cu despozitiv de pornire 4000 KB 33W Iincorporat (OWP ECO LED 595) in tavane suspendate, montat pe suspensii.	100 buc	0,0450	38 847,956 21 873,000	1 748,158 984,285
62	Pret de piata	37-1)Corp de iluminat cu LED(OWP ECO LED 595 cu despozitiv de inpornire 400-K 33W, incorporat.	buc	45,0000	1 200,000 0,000	54 000,000 0,000
63	08-03-594-11	38-1/1)Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ARS/R4x18V	100 buc	0,7000	38 885,203 21 873,000	27 219,642 15 311,100
64	Pret de piata	38-1/1)Corp de iluminat ARS/4X18V,	buc	7,0000	500,000 0,000	3 500,000 0,000
65	08-03-594-11	38)Corp de iluminat cu led, cu despozitiv de pornire 12W (ДПО4002) in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat,	100 buc	0,0700	38 904,500 21 873,000	2 723,315 1 531,110
66	Pret de piata	38-1)Corp de iluminat cu LED cu despozitiv de inpornire (ДПО4002) 12W,	buc	7,0000	200,000 0,000	1 400,000 0,000
67	08-03-594-11	39)Corp de iluminat cu led, cu despozitiv de pornire 18W (ДПО4002) in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat,	100 buc	0,0300	38 840,200 21 873,000	1 165,206 656,190
68	Pret de piata	39-1)Corp de iluminat cu LED cu despozitiv de inpornire (ДПО4002) 18W,	buc	3,0000	250,000 0,000	750,000 0,000
69	08-03-593-	40)Indicatori de iluminat de	100	0,0300	7 478,667	224,360

1	2	3	4	5	6	7
	10	perete " IESIRE"	buc		6 775,800	203,274
70	Pret de piata	40-1)Corp de iluminat cu inscriptie IESIRE	buc	3,0000	200,000 0,000	600,000 0,000
71	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,0000	596,340 273,240	596,340 273,240
72	Pret de piata	Шин соединительные шаг28мм PIN IP63	buc	2,0000	200,000 0,000	400,000 0,000
73	Pret de piata	Шин изолированные 6x9 22/2 ШНИ	buc	2,0000	200,000 0,000	400,000 0,000
74	Pret de piata	Приставка ПКИ-22	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
75	Pret de piata	Нулевая шина 4x11	buc	2,0000	200,000 0,000	400,000 0,000
76	08-03-532-6	Post de comanda cu sala de operatie PU	buc	1,0000	299,080 206,310	299,080 206,310
77	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 РТИ1305	buc	1,0000	80,970 77,970	80,970 77,970
78	RpEJ06D	Incerari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m	0,7500	390,829 387,780	293,122 290,835
79	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	1,0000	280,000 276,000	280,000 276,000
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				175 950,408 45 811,170
		1.2. Montare cablu				
80	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,1250	920,416 800,400	115,052 100,050
81	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	10,0100	1 349,220 1 055,700	13 505,691 10 567,557
82	Pret de piata	3)Cablu BBΓHZ(A)-LSLT 3*1,5	m	790,0000	13,000 0,000	10 270,000 0,000
83	Pret de piata	5)Cablu BBΓHZ(A)-LSLT 3*2.5	m	95,0000	21,000 0,000	1 995,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
84	Pret de piata	10)Cablu BBΓ _{HZ} (A)-LSLT 5*35	m	45,0000	450,000 0,000	20 250,000 0,000
85	Pret de piata	6)Cablu BBΓ _{HZ} (A)LSLT- 5*4	m	65,0000	55,000 0,000	3 575,000 0,000
86	Pret de piata	7)Cablu BBΓ _{HZ} (A)LSLT- 5*6	m	60,0000	80,000 0,000	4 800,000 0,000
87	Pret de piata	8)Cablu BBΓ _{HZ} (A)LSLT- 5*16	m	5,0000	240,000 0,000	1 200,000 0,000
88	Pret de piata	4)Cablu BBΓ _{HZ} (A)LSLT- 4*1,5	m	40,0000	20,000 0,000	800,000 0,000
89	Pret de piata	51)Cablu K BBΓ _{HZ} (A)LSLT- 4*1,5	m	35,0000	30,000 0,000	1 050,000 0,000
90	Pret de piata	9)Cablu BBΓ _{HZ} (A)LSLT- 5*2.5	m	5,0000	35,000 0,000	175,000 0,000
91	08-02-405-1	62)Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 ΠB 1x4	100 m	0,2000	3 211,150 2 642,700	642,230 528,540
92	Pret de piata	Conductor cu fire de cupru ΠB 1x4	m	20,0000	15,000 0,000	300,000 0,000
		Total Montare cablu Inklusiv salariu				58 677,973 11 196,147
		1.3. Demontare				
93	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	5,0000	405,720 405,720	2 028,600 2 028,600
94	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	16,0000	15,180 15,180	242,880 242,880
		Total Demontare Inklusiv salariu				2 271,480 2 271,480
		<i>Total</i>	Lei			236 899,861
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			14 226,911
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			8 683,306
		<i>Total</i>	100,00 +			259 810,078
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			45 051,886
		<i>Total</i>	100,00 +			304 861,964
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			9 145,859
		<i>Total</i>	100,00 +			314 007,823
		Total Montarea si demontarea				314 007,823

1	2	3	4	5	6	7
		echipamentului electric Inclusiv salariu				59 278,797
		2. Lucrari de constructie				
95	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	9,0000	103,500 103,500	931,500 931,500
96	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	150,0000	67,100 62,100	10 065,000 9 315,000
97	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	40,0000	17,250 17,250	690,000 690,000
98	TsA16B2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu cu obstacol	m3	30,0000	109,710 109,710	3 291,300 3 291,300
99	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	30,0000	12,420 12,420	372,600 372,600
100	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	5,0000	168,360 168,360	841,800 841,800
		<i>Total</i>	Lei			16 192,200
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 706,128
		<i>Total</i>	100,00 +			19 898,328
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			1 989,833
		<i>Total</i>	100,00 +			21 888,161
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			656,645
		<i>Total</i>	100,00 +			22 544,806
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				22 544,806 15 442,200

1	2	3	4	5	6	7
		3. Valoarea utilajului				
101	Pret de piata	1)Panou de alimentare 800X400X250MM cu CAR (ABP 121-25-21 УХЛ 4)	buc	1,0000	<u>6 800,000</u> 0,000	<u>6 800,000</u> 0,000
102	Pret de piata	2)Dulap de distributie 710x310x120 ЩРН-483-1-36 PD 23	buc	1,0000	<u>4 000,000</u> 0,000	<u>4 000,000</u> 0,000
103	Pret de piata	3)Dulap de distributie 265x420x120 ЩРН-183-1-36 PI 24	buc	1,0000	<u>2 000,000</u> 0,000	<u>2 000,000</u> 0,000
104	Pret de piata	4)Dulap de distributie cu plata pentru montarea aparatelor 650x500x225 ЩМП-3-2-У IP54	buc	1,0000	<u>3 200,000</u> 0,000	<u>3 200,000</u> 0,000
105	Pret de piata	5)Dulap de distributie cu plata pentru montarea aparatelor 1800x600x400 ЩРН-18.4 0 36 УХЛЗ ШР-3 IP31	buc	1,0000	<u>2 000,000</u> 0,000	<u>2 000,000</u> 0,000
106	Pret de piata	6)Panou de distributie cu transformator de separare ТРТ6000 380/220V destinata echipamentului medical	buc	1,0000	<u>35 000,000</u> 0,000	<u>35 000,000</u> 0,000
107	Pret de piata	7)Источник бесперебойного питания в комплекте с батарейным кабинетом 380В 10кВА ИД-3.10-380D	buc	1,0000	<u>80 000,000</u> 0,000	<u>80 000,000</u> 0,000
108	Pret de piata	8)Uscator electric EP4	buc	1,0000	<u>3 000,000</u> 0,000	<u>3 000,000</u> 0,000
109	Pret de piata	Dulap de distributie 280x310x120 ЩРН-МП-12 Absolut	buc	1,0000	<u>1 500,000</u> 0,000	<u>1 500,000</u> 0,000
110	Pret de piata	Panou de comanda cu sala de operatii	buc	1,0000	<u>3 000,000</u> 0,000	<u>3 000,000</u> 0,000
111	Pret de piata	9)Suport vizibil gabarit DP35	buc	6,0000	<u>200,000</u> 0,000	<u>1 200,000</u> 0,000
112	Pret de piata	10)Suport vizibil gabarit DP33	buc	12,0000	<u>150,000</u> 0,000	<u>1 800,000</u> 0,000
113	Pret de piata	11)Fizibil gabarit In250A	buc	6,0000	<u>100,000</u> 0,000	<u>600,000</u> 0,000
114	Pret de piata	12Fizibil gabarit In=100A	buc	3,0000	<u>70,000</u> 0,000	<u>210,000</u> 0,000
115	Pret de piata	13)Fizibil gabarit In25A	buc	6,0000	<u>35,000</u> 0,000	<u>210,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
116	Pret de piata	14)Intrerupator -separator in doua directii 3P,380V,250A.	buc	2,0000	3 000,000 0,000	6 000,000 0,000
117	Pret de piata	15)ransformator de curent 120/5, ТТИ-A, IIIP3	set	2,0000	10 000,000 0,000	20 000,000 0,000
118	Pret de piata	73-1)Cutie cu transformator 250 V A,220.42V ЯТП-0.25	buc	1,0000	10 000,000 0,000	10 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			180 520,000
		<i>Chieltueli de depozitare</i>	1,20 %			2 166,240
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				182 686,240

		Total	Lei	519 243
		TVA	20,00 %	103 849
		Total deviz: Inclusiv salariu		623 092 74 723

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Cardiologie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)