

# Centralizator

Nº d/o	Denumirea lucrărilor	Suma fără TVA, lei	TVA, lei	Suma inclusiv TVA, lei
2-1-1	Pardosele	321 459,40	64 291,88	385 751,28
2-1-3	Tavane	113 109,68	22 621,94	135 731,62
2-1-4	Timplarie	24 730,36	4 946,07	29 676,43
9-1-1	REI, SI	96 407,83	19 281,57	115 689,40
	<b>Total</b>	<b>555 707,27</b>	<b>111 141,45</b>	<b>666 848,72</b>

Formular Nr.7  
WinCmeta

## Lucrari de reparatie capitala in cadrul Centrului de plasament pentru persoane virstnice, persoane cu dizabilitati (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Strase

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL Nº 2-1-1 Pardosele

Valoarea de deviz 385 751,28 lei

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Pardosea</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	220,80	19,74 18,69	4 359,34 4 127,50
2	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	14,00	106,21 106,21	1 486,98 1 486,98
3	TsH92A	Incarcarea in auto a deseurilor de la demolare	t	14,00	115,56 115,56	1 617,83 1 617,83
4	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t	14,00	118,32 0,00	1 656,48 0,00
5	TsH93A	Descarcarea in auto pamint	t	14,00	50,98	713,75

1	2	3	4	5	6	7
		excavat			50,98	713,75
6	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	2,208	857,35 857,35	1 893,02 1 893,02
7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	22,08	998,50 140,20	22 046,99 3 095,63
8	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	220,80	32,61 12,75	7 199,76 2 814,21
9	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Buldozer se exclude)	m2	220,80	196,32 76,47	43 346,51 16 885,24
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	690,00	28,69 2,55	19 795,48 1 758,88
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	220,80	109,23 59,48	24 118,86 13 132,96
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2	220,80	36,76 20,39	8 116,34 4 502,73
13	CG08A1 (aplicativ)	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu linoleum Medical	m2	220,80	635,65 114,71	140 351,67 25 327,86
		<i>Total</i>	lei			276 703,01
		<b>Total Pardosea Inklusiv salariu</b>				<b>276 703,01 77 356,59</b>
		<i>Total</i>	lei			276 703,01
		<b>Total Lucrari de constructie</b>				<b>276 703,01</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>77 356,59</b>
		Total	lei			276 703,01
		Asigurari sociale si medicale	24 %			18 565,58
		Cheltuieli de transport	4 %			7 766,29
		Total				303 034,88
		Cheltuieli de regie	4 %			12 121,39
		Total				315 156,27
		Beneficiu de deviz	2 %			6 303,13
		Total				321 459,40
		TVA	20 %			64 291,88
		<b>Total deviz:</b>				<b>385 751,28</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>77 356,59</b>

**Lucrari de reparatie capitala in cadrul Centrului de  
plasament pentru persoane virstnice, persoane cu  
dizabilitati (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii  
Teritoriale de Asistenta Sociala Strase**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Pardosele**

**Valoarea de deviz 385 751,28 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	176,6400	84,97	15 009,10
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,2500	84,97	1 465,73
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	22,0800	84,97	1 876,14
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,5000	84,97	297,39
5.	7129020012800	Pavator	h-om	36,4320	84,97	3 095,63
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	276,0000	84,97	23 451,72
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	176,6400	84,97	15 009,10
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	24,2880	84,97	2 063,75
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,7187	84,97	4 224,60
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	113,8500	84,97	9 673,83
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,0000	84,97	1 189,58
		<b>Total manopera</b>				<b>77 356,59</b>

**Materiale:**

1.	00000117	Pellicula din polimeri grosime 1 mm	m	248,0688	8,60	2 133,39
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,4822	541,67	2 427,89

3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	26,9155	541,67	14 579,33
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	13,2480	541,67	7 176,04
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,3648	402,50	4 976,83
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,3520	402,50	5 776,68
7.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,4637	4 500,00	2 086,56
8.	2010237318750	Distantieri	buc	207,0000	1,00	207,00
9.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	6,7234	21,00	141,19
10.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	17,9290	34,17	612,63
11.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	134,4672	20,00	2 689,34
12.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	246,5232	22,40	5 522,12
13.	25231167163-1	Linoleum Medical	m2	235,3176	450,00	105 892,92
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 119,0400	2,42	22 068,08
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	22,6320	0,00	0,00
16.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,7152	0,00	0,00
17.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,4500	25,00	86,25
18.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,9000	22,50	155,25
19.	2873122004100	Plase sudate	kg	696,9000	25,00	17 422,50
20.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,3120	10,00	33,12
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0912	10,00	30,91
22.	4100126202818	Apa	m3	13,9104	10,00	139,10
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>194 157,14</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,2480	25,00	331,20
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4140	400,00	165,60
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,6528	25,00	916,32
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,5706	400,00	1 828,22
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,3248	45,00	59,62
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,3120	45,00	149,04
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,7608	600,00	1 656,48
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,3312	250,00	82,80
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>5 189,28</b>

Total	lei	276 703,01
Asigurari sociale si medicale	24 %	18 565,58
Cheltuieli de transport	4 %	7 766,29
Total		303 034,88
Cheltuieli de regie	4 %	12 121,39
Total		315 156,27
Beneficiu de deviz	2 %	6 303,13
Total		321 459,40
TVA	20 %	64 291,88

**Total deviz:**

**385 751,28**

**Obiect Lucrari de reparatie capitala in cadrul  
Centrului de plasament pentru persoane  
virstnice, persoane cu dizabilitati (cu statut de  
serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de  
Asistenta Sociala Strase**

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Pardosea</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			19,74
						18,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			4 359,34
2	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			106,21
						106,21
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	84,97	21,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	84,97	84,97
		<i>Total</i>	lei			1 486,98
3	TsH92A	Incarcarea in auto a deseurilor de la demolare	t			115,56
						115,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	84,97	115,56
		<i>Total</i>	lei			1 617,83
4	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t			118,32
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1972	600,00	118,32
		<i>Total</i>	lei			1 656,48
5	TsH93A	Descarcarea in auto pamint excavat	t			50,98
						50,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
		<i>Total</i>	lei			713,75
6	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			857,35
						857,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	84,97	857,35
		<i>Total</i>	lei			1 893,02
7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			998,50
						140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	541,67	109,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	541,67	660,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2070	400,00	82,80

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		Total	lei			22 046,99
8	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2			32,61 12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	8,60	9,66
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 500,00	9,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	lei			7 199,76
9	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Buldozer se exclude)	m2			196,32 76,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,42	58,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	402,50	26,16
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	541,67	32,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	10,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Total	lei			43 346,51
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			28,69 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		Total	lei			19 795,48
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,23 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,42	31,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	402,50	16,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Total	lei			24 118,86
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2			36,76 20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,42	10,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	402,50	5,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,13
		Total	lei			8 116,34
13	CG08A1 (aplicativ)	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu linoleum Medical	m2			635,65 114,71

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	84,97	106,21
	25231167163-1	Linoleum Medical	m2	1,0500	450,00	479,59
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,00	0,64
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	20,00	12,18
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	34,17	2,77
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,40	25,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			140 351,67

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Lucrari de reparatie capitala in cadrul Centrului de  
plasament pentru persoane virstnice, persoane cu  
dizabilitati (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii  
Teritoriale de Asistenta Sociala Strase**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3  
Tavane**

Valoarea de deviz 135 731,62 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Tavane</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	220,80	23,69 22,94	5 231,17 5 065,57
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	220,80	400,31 186,93	88 388,23 41 275,03
		<i>Total</i>	lei			93 619,40
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>93 619,40 46 340,60</b>
		<i>Total</i>	lei			93 619,40
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>93 619,40 46 340,60</b>

		Total	lei			93 619,40
		Asigurari sociale si medicale	24 %			11 121,74
		Cheltuieli de transport	4 %			1 885,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total				106 626,77
		Cheltuieli de regie	4 %			4 265,07
		Total				110 891,84
		Beneficiu de deviz	2 %			2 217,84
		Total				113 109,68
		TVA	20 %			22 621,94
						<b>135 731,62</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>46 340,60</b>

**Lucrari de reparatie capitala in cadrul Centrului de  
plasament pentru persoane virstnice, persoane cu  
dizabilitati (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii  
Teritoriale de Asistenta Sociala Strase**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Tavane**

**Valoarea de deviz 135 731,62 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	26,4960	84,97	2 251,37
2.	7422010060100	Timplar	h-om	452,6400	84,97	38 460,82
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,2400	84,97	5 628,41
		<b>Total manopera</b>				<b>46 340,60</b>

**Materiale:**

1.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	231,8400	200,00	46 368,00
2.	2874136313300	Diblu din metal	buc	883,2000	0,75	662,40
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,0400	10,00	110,40
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>47 140,80</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,2080	25,00	55,20
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,3120	25,00	82,80
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>138,00</b>

Total	lei	93 619,40
Asigurari sociale si medicale	24 %	11 121,74
Cheltuieli de transport	4 %	1 885,63

Total		106 626,77
Cheltuieli de regie	4 %	4 265,07
Total		110 891,84
Beneficiu de deviz	2 %	2 217,84
Total		113 109,68
TVA	20 %	22 621,94

**Total deviz:**

**135 731,62**

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie capitala in cadrul Centrului de plasament pentru persoane virstnice, persoane cu dizabilitati (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Strase**      **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Tavane</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			23,69 ----- 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5 231,17
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			400,31 ----- 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,75	3,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			88 388,23

**Lucrari de reparatie capitala in cadrul Centrului  
de plasament pentru persoane virstnice, persoane  
cu dizabilitati (cu statut de serviciu) din cadrul  
Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Strase**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4  
Timplarie**

Valoarea de deviz 29 676,43 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Timplarie</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,45	35,69 35,69	337,25 337,25
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,45	2 316,33 68,83	21 889,28 650,40
		<i>Total</i>	lei			22 226,53
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>22 226,53 987,65</b>
		<i>Total</i>	lei			22 226,53
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>22 226,53 987,65</b>

	Total	lei	22 226,53
	Asigurari sociale si medicale	24 %	237,04
	Cheltuieli de transport	4 %	849,37
	Total		23 312,94
	Cheltuieli de regie	4 %	932,52
	Total		24 245,46

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	2 %			484,91
		Total				24 730,36
		TVA	20 %			4 946,07
		<b>Total deviz:</b>				<b>29 676,43</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>987,65</b>

**Lucrari de reparatie capitala in cadrul Centrului de  
plasament pentru persoane virstnice, persoane cu  
dizabilitati (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii  
Teritoriale de Asistenta Sociala Strase**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Timplarie**

**Valoarea de deviz 29 676,43 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

**Manopera :**

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,8985	84,97	586,17
2.	7422010060100	Timplar	h-om	1,9845	84,97	168,62
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7560	84,97	64,24
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9845	84,97	168,62
		<b>Total manopera</b>				<b>987,65</b>

**Materiale:**

1.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,4500	2 200,00	20 790,00
2.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,7250	76,00	359,10
3.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,6537	12,00	19,84
4.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,6700	2,50	14,18
5.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	37,8000	0,35	13,23
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,4500	4,00	37,80
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>21 234,15</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1890	25,00	4,72
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>4,73</b>

Total	lei	22 226,53
Asigurari sociale si medicale	24 %	237,04
Cheltuieli de transport	4 %	849,37
<b>Total</b>		<b>23 312,94</b>

Cheltuieli de regie	4 %	932,52
Total		24 245,46
Beneficiu de deviz	2 %	484,91
Total		24 730,36
TVA	20 %	4 946,07

**Total deviz: 29 676,43**

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie capitala in cadrul Investitor**  
**Centrului de plasament pentru persoane**  
**virstnice, persoane cu dizabilitati (cu statut de**  
**serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de**  
**Asistenta Sociala Strase**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Timplarie</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69
						35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
		<i>Total</i>	lei			337,25
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 316,33
						68,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	12,00	2,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			21 889,28

**Lucrari de reparatie capitala in cadrul Centrului de  
plasament pentru persoane virstnice, persoane cu  
dizabilitati (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii  
Teritoriale de Asistenta Sociala Strase**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 9-1-1  
REI, SI**

Valoarea de deviz 115 689,40 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat (LED RC132V 35 W LED 4000 K 3600 lm 220 - 240 V Philips IP44 sau analogic), complet echipate	buc	25,00	944,99 23,79	23 624,81 594,79
2	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla	buc	18,00	168,08 120,66	3 025,48 2 171,83
3	RpEE03A	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa cu 3 contacte	buc	34,00	244,04 26,34	8 297,22 895,58
4	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	500,00	33,94 19,54	16 968,94 9 771,55
5	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	300,00	43,56 21,24	13 067,91 6 372,75
		<i>Total</i>	lei			64 984,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			4 753,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			1 807,11
		<i>Total</i>				71 545,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			2 861,79
		<i>Total</i>				74 406,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 488,14
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>75 894,96 19 806,50</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
6	10-08-002-03	Avertizoare "TIC" automate: termic, de fum, CO2	buc	26,00	177,00 169,94	4 602,13 4 418,44
7		Detector antiincendiar cu alarma, autonom (fara fir) de fum, termic, CO2	buc	26,00	500,00 0,00	13 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 602,13
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			1 060,43
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			520,23
		<i>Total</i>				19 182,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	21 %			927,87
		<i>Total</i>				20 110,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			402,21
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>20 512,87 4 418,44</b>
		Total	lei			96 407,83
		TVA	20 %			19 281,57
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>115 689,40 24 224,94</b>

**Lucrari de reparatie capitala in cadrul Centrului de plasament pentru persoane virstnice, persoane cu dizabilitati (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Strase**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 9-1-1  
REI, SI**

**Valoarea de deviz 115 689,40 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 9-1-1:						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	52,0000	84,97	4 418,44
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	233,1000	84,97	19 806,50
<b>Total manopera</b>						<b>24 224,94</b>

**Materiale:**

1.	1000001	Detector antiincendiar cu alarma, autonom (fara fir) de fum, termic, CO2	buc	26,0000	500,00	13 000,00
2.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	7,8000	0,75	5,85
3.	11110001000-1	Cordoane de cupru 3x1,5	m	543,3750	12,71	6 906,30
4.	11110001000-2	Cordoane de cupru 3x2,5	m	326,0250	20,00	6 520,50
5.	1111000100020	Intrerupator	buc	18,0000	46,00	828,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2600	5,00	1,30
7.	2051142950700	Dibluri	buc	68,0000	0,75	51,00
8.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	36,0000	0,45	16,20
9.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1700	4,05	0,69
10.	2746167335100	Priza	buc	34,0000	210,00	7 140,00
11.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	34,0000	5,25	178,50
12.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	165,6000	2,50	414,00
13.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	68,0000	0,45	30,60
14.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	36,0000	0,25	9,00
15.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	26,0000	54,10	1 406,60
16.	28752744005-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	26,0000	831,67	21 623,42
17.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	207,0000	0,25	51,75
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>58 183,71</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	4,9400	36,00	177,84
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>177,84</b>

Total	lei	96 407,83
TVA	20 %	19 281,57

**Total deviz:**

**115 689,40**

**Obiect Lucrari de reparatie capitala in cadrul  
Centrului de plasament pentru persoane  
virstnice, persoane cu dizabilitati (cu statut de  
serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de  
Asistenta Sociala Strase**      **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat (LED RC132V 35 W LED 4000 K 3600 lm 220 - 240 V Philips IP44 sau analogic), complet echipate	buc			944,99 23,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	84,97	23,79
	28752744005-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	831,67	864,94
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	54,10	56,26
		<i>Total</i>	lei			23 624,81
2	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla	buc			168,08 120,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	84,97	120,66
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	46,00	46,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 025,48
3	RpEE03A	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa cu 3 contacte	buc			244,04 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0000	210,00	210,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,25	5,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,05	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		<i>Total</i>	lei			8 297,22
4	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			33,94 19,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	84,97	19,54
	11110001000-1	Cordoane de cupru 3x1,5	m	1,0500	12,71	13,81
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	2,50	0,52
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	0,25	0,06
		<i>Total</i>	lei			16 968,94
5	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			43,56 21,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	84,97	21,24
	11110001000-2	Cordoane de cupru 3x2,5	m	1,0500	20,00	21,74

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	2,50	0,52
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	0,25	0,06
		<i>Total</i>	lei			13 067,91
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
6	10-08-002-03	Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, CO2	buc			177,00
						169,94
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,94
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,75	0,22
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	36,00	6,84
		<i>Total</i>	lei			4 602,13
7		Detector antiincendiar cu alarma, autonom (fara fir) de fum, termic, CO2	buc			500,00
						0,00
	1000001	Detector antiincendiar cu alarma, autonom (fara fir) de fum, termic, CO2	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			13 000,00