

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 04-09-23 Rs

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 303 241,68 lei

Intocmit in prețuri curente 04.09.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
1	RpIzD47A	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu saltele din vata izolatoare	m2	485,74	0,26 0,00	126,32 0,00
2	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (vata minerala demontata)	m2	485,74	25,87 24,30	12 566,89 11 801,79
3	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Isover cu AL 50 mm)	m2	485,74	113,87 44,83	55 310,27 21 774,87
4	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie	m2	360,59	175,44 16,08	63 261,56 5 799,61

1	2	3	4	5	6	7
		peste 1,6 m, confectionare				
5	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	360,59	43,51 40,31	15 689,86 14 535,97
6	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	125,15	745,53 507,82	93 302,70 63 554,07
7	VA08E	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din profil cornier cu aripi egale	kg	62,00	54,56 22,59	3 382,41 1 400,28
8	Pret furnizor	Scoci Alu	buc	8,00	124,00 0,00	992,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			244 632,01
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				244 632,01 118 866,59

		Total	lei	244 632,01
		CAS	24 %	28 527,98
		Transport	4 %	5 030,62
		Regie	7,5 %	20 864,30
		Total		299 054,91
		Beneficiu de deviz	1,4 %	4 186,77
		Total		303 241,68
		Total deviz: Inklusiv salariu		303 241,68 118 866,59

Intocmit

V.Varzari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.Ursu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

