

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului IMSP CS Cazaclia

2. Obiectul achizițiilor Lucrări de construcție zidării auxiliar la IMSP CS Cazaclia la adresa s. Cazaclia, str. Lenin 184

№	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Земляные работы		
1	TsC02B1	Săparatura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren categ. II	100 m ³	0,480
1	TsA20B	Săparatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee separate cu excavator sau screper, pentru completarea săparaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m ³	4,000
		2. Фундаменты		
3	TsC54C	Strat de fundație din pietris h=100mm	m ³	1,500
4	CB02A	Cofraje din panouri refoșosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	32,640
5	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (armatură clasa AIII d=10mm)	kg	99,300
6	CL18A	Confecții metalice înglobate parțial în beton - ancoare de fixare (ancoare din armatură clasa AIII d=30mm)	kg	225,600
7	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (armatură clasa AI d=8mm)	kg	40,800
8	pret de piata	Bulon și piulita	kg	16,640
9	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (BC 15/B 200)	m ³	8,100
10	CP05A	Montarea panourilor, a grinzilor, elementelor de suprafață II sau T cu lungimea până la 12 m și a chesoanelor între 6 și 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesită mentinerea lor în cârligul macaralei pe timpul realizării sudurilor de îmbinare, cu volum până la 2 mc inclusiv	buc	8,000

		3. Каркас		
11	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimea pina la 35m avind pina la 1 t inclusiv (d=219 x 6)	t	0,888
12	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimea pina la 35 m, cu greutate pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (швеллер 12)	t	1,352
13	CL06D	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate prin sudura, montate la inaltimea pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,494
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (armatura d=16mm)	kg	36,000
15	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (П1 швеллер 14)	t	1,680
16	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimea pina la 35 m, cu greutate pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (перекрытие)	t	1,426
17	CL18Af	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	139,000
18	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metaice su un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	7,013
		4. Стены и перегородки		
19	CD73A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metale. Nota:marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (t=100mm)	m2	100,000
20	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (BC 10/B 150)	m3	4,420

21	CD05D3	Inchideri din blocuri 560 x 240 x 200mm, in ziduri cu grosime 20-24 cm, inaltimea constructiei pina la 35 m inclusiv, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	21,500
		5. Кровля		
22	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metale. Nota:marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (t=100mm)	m2	160,000
23	CE20A	Sisteme de divizori de zapada din tabla galvanizata 0,5mm l=1,50m (16 buc)	m	24,000
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla galvanizata 0,5mm, cu vopsea poliester d. 100mm	m	24,400
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla galvanizata 0,5 mm, cu vopsea poliester d. 100mm	m	10,000
26	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi sistrapungeri la terase sau fatade, cuchituri sau masticuri polimerice	m	72,000
		6. Ворота, окна, двери		
27	CK13A1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accoriile necesare, cu suprafata pina la 7m2 inclusiv	m2	20,880
28	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grunduri	m2	41,800
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7m2 inclusiv. 2,1x08 - 3 buc, 2,1x0,9 - 1 buc	m2	7,030
30	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatanate (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	4,500
		7. Полы		
31	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,440
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale 35 m, la placi Plasa sudata 6x200x200 (22,2 kg/m2)	kg	295,800
33	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (BC 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 m2	m2	133,240
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	133,240

35	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300x300 mm	m2	54,840
		8. Внутренняя отделка		
		8.1 Потолки		
36	CK52A	Plafone suspendate din placide sipci "Griatiato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4m	m2	54,840
		8.2 Стены		
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	215,000
38	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	215,000
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	215,000
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu emulsie acril-polimerica cu rezistanta sporita, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executare manual	m2	215,000
		9. Смотровая яма		
41	TsA03F	Separatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,0 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5m adincime teren tare.	m3	5,500
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200
43	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,000
44	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (BC 15/ B 200)	m3	1,900
45	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9,000
		10. Отмостка		
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,380
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,800

48	CA02B	Beton turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 minclusiv, prepararea cu centrala de betoane si si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (BC 10/B 150)	m3	3,800
		11. Электроосвещение		
49	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (3 x 1,5)	m	86,000
50	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (3 x 2,5)	m	45,000
51	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16mm, montat aparent, de dibluri din lemn sau material plastic pe consoale metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	131,000
52	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	3,000
53	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (LED)	buc	7,000
54	RpEF01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	7,000
55	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabile, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000