

**"Капитальный ремонт дороги
по улице Свобода" с.Кириет
Лунга, р.Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01

Ремонт дороги по ул. Свободы в с. Кириет-Лунга

Valoarea de deviz 1 496 986,88 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Устройство проезжей части дороги из а/бетона				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,8100	978,750 0,000	1 771,537 0,000
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	102,7000	18,240 0,000	1 873,248 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	1,8100	166,292 10,800	300,989 19,548
4	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	1,8100	505,600 90,600	915,136 163,986

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются связным грунтом)				
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером земляного полотна)	100m2	11,0400	$\frac{47,251}{0,000}$	$\frac{521,650}{0,000}$
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Устройства корыта)	100m2	8,4900	$\frac{47,250}{0,000}$	$\frac{401,150}{0,000}$
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	4,7930	$\frac{902,498}{0,000}$	$\frac{4\ 325,675}{0,000}$
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Подстилающий слой из песка толщиной 10 см)	m3	84,9000	$\frac{339,445}{11,100}$	$\frac{28\ 818,881}{942,390}$
9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Щебеночное основание из щебня толщиной 15 см)	m3	127,3500	$\frac{470,545}{11,100}$	$\frac{59\ 923,868}{1\ 413,585}$
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	849,0000	$\frac{179,269}{1,800}$	$\frac{152\ 199,040}{1\ 528,200}$

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)нижний слой				
11	DB18E	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом толщиной 3,0 см, механизированно) верхний слой	m2	849,0000	75,232 1,200	63 871,799 1 018,800
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров БР 100.30.15см, по бетонному основанию 30*20 см)	m	510,0000	189,267 17,700	96 526,170 9 027,000
13	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L - 3 м.)	buc	12,0000	1 745,120 63,000	20 941,440 756,000
14	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, 450*750*50 на сливном отверстии)	buc	48,0000	1 257,900 33,900	60 379,200 1 627,200
		Total	Lei			492 769,783
		Total 1. Устройство проезжей части дороги из а/бетона Inclusiv salariu				492 769,783 16 496,709
		2. 2.Тротуары и заезды				
15	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная	100 m3	0,5650	527,478 0,000	298,025 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)				
16	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	56,5500	470,544 11,100	26 609,282 627,705
17	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) 4см	m2	565,5000	197,400 31,320	111 629,700 17 711,460
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров БР 100.20.8 см по бетонному основанию 30x20 см)	m	495,0000	128,967 17,700	63 838,665 8 761,500
		Total	Lei			202 375,672
		Total 2.Тротуары и заезды Inclusiv salariu				202 375,672 27 100,665
		3. 3. Устройство парковки из плиток тротуарных				
19	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое	100 m3	6,8000	527,500 0,000	3 587,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)				
20	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	68,0000	470,545 11,100	31 997,060 754,800
21	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка " катушка" толщина 8 см) уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3 с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	680,0000	238,000 31,320	161 840,000 21 297,600
22	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров БР 100.30.15 см, по бетонному основанию 30x20 см)	m	210,0000	189,267 17,700	39 746,070 3 717,000
23	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L -3 м.)	buc	42,0000	1 745,100 63,000	73 294,200 2 646,000
24	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	78,0000	1 257,900 33,900	98 116,200 2 644,200

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка решеток с чугунной рамой 450*750*50, на сливном отверстии)				
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	30,8000	23,575 6,300	726,106 194,040
		<i>Total</i>	Lei			409 306,636
		Total 3. Устройство парковки из плиток тротуарных Inclusiv salariu				409 306,636 31 253,640
		4. 4.Дорожные знаки и обозначения				
26	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	12,0000	155,200 32,700	1 862,400 392,400
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900-2buc, indicatoare B700-8buc, indicatoare D700-2buc.	buc	12,0000	664,339 13,200	7 972,064 158,400
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	21,2000	60,610 14,100	1 284,932 298,920
		<i>Total</i>	Lei			11 119,396
		Total 4.Дорожные знаки и обозначения Inclusiv salariu				11 119,396 849,720

		Total	Lei		1 115 571,52
		Соцфонд и Медстрах	22,5 %		17 032,67
		Транспорт	10 %		100 803,47

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				1 233 407,66
		Накладные расходы	14,5 %			178 844,11
		Итого				1 412 251,77
		Сметная прибыль	6 %			84 735,11
						1 496 986,88
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				75 700,75

Intocmit

SRL "ZAGORLAR"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)