

**Lucrari de constructie si amenajare
a zonei de agrement, parc public, on
satul Condratesti rl. Ungheni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 954 140,11 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,32	1 808,40 0,00	578,69 0,00
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,32	1 062,60 0,00	340,03 0,00
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	2,96	1 808,40 0,00	5 352,86 0,00
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,86	1 062,60 0,00	1 976,44 0,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,04	1 462,50 0,00	1 521,00 0,00
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	176,80	25,44 0,00	4 497,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Sistemizarea pe verticala						14 266,81
Inclusiv salariu						0,00
		2. Trotuat din placi de beton				
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,65	1 262,72 758,52	3 346,21 2 010,08
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr. 100 mm	m3	26,50	695,36 75,60	18 427,04 2 003,40
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 gr = 100 mm	m3	26,50	727,67 83,16	19 283,26 2 203,74
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	265,00	245,03 50,06	64 931,63 13 266,96
Total Trotuat din placi de beton						105 988,13
Inclusiv salariu						19 484,18
		3. Acoperire sportiva				
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr = 100mm	m3	20,00	695,36 75,60	13 907,20 1 512,00
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 , gr=120 mm	m3	24,00	727,67 83,16	17 464,08 1 995,84
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,12	12 465,00 0,00	1 495,80 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	200,00	185,26 4,20	37 051,80 840,00
15	CN54B	Aplicarea manuala a primerului pentru rnixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2	200,00	60,63 10,08	12 126,00 2 016,00

1	2	3	4	5	6	7
16	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resursenoi: granule de cauciuc SBR calibr.r 0.5-2.5n-rrn :5.6kg1m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm: 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule 2.46 kglm2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modif-rca resursul "Topitor de bitttm" in "Malaxot pentru moftar de 150 L actionat cu motor termic"	m2	200,00	674,90 63,00	134 980,00 12 600,00
Total Acoperire sportiva						217 024,88
Inclusiv salariu						18 963,84
		4. Borduri				
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordura BRI00.20.8 pe beton C15	m	415,00	84,30 25,20	34 983,25 10 458,00
Total Borduri						34 983,25
Inclusiv salariu						10 458,00
		5. Mobilier urban				
18	TsH91A	Instalarea scaun pe beton C15	buc	6,00	4 450,22 604,80	26 701,32 3 628,80
19	TsH91A	Instalarea urna pe beton C15	buc	3,00	4 450,22 604,80	13 350,66 1 814,40
Total Mobilier urban						40 051,98
Inclusiv salariu						5 443,20
		6. Lucrari de constructie				
20	TsH91A	Instalarea Leagan pe rafturi de lemn PTP 51-2 sau naalog: pe beton B15/ k=2	buc	1,00	1 300,44 1 209,60	1 300,44 1 209,60
21	TsH91A	Instalarea Balansoar Fantasy PTP 012-01 sau analog: pe Beton B15/ k=2	buc	1,00	1 300,44 1 209,60	1 300,44 1 209,60

1	2	3	4	5	6	7
22	TsH91A	Instalarea Antrenor de exercitii in aer liber cu 2 nivele, dimensiuni:3.84x1.416x2.6 m, greutatea: 250 kg; pe Beton B15/ k=3	buc	1,00	1 950,66 1 814,40	1 950,66 1 814,40
23	TsH91A	Instalarea Masa de sinmlare in aer liber pentru brat wresling, dimensiuni : 2.1x0.5x0.3 mgreutate:110 kg; pe Beton B15 / k=2	buc	1,00	1 300,44 1 209,60	1 300,44 1 209,60
24	TsH91A	Instalarea Antrenor in aer liber (baruri cu opriri) dimensiuni: 1.5x0.5x2.3m, greutate: 30kg; pe Beton B15 / k=2	buc	1,00	1 300,44 1 209,60	1 300,44 1 209,60
25	TsH91A	Instalarea Perete stradal suedez, bara orizontala clasica, bara orizontala cu ine, bare si banci pentru presa, dimensiuni: 3.3x1.2x0.3 m; greutate 384 kg; pe Beton B15 / k=5	buc	1,00	3 251,10 3 024,00	3 251,10 3 024,00
26	TsH91A	Instalarea Complex de joaca PTP 21-08-T1 sau analog; pe Beton B15 / k=5	buc	1,00	3 251,10 3 024,00	3 251,10 3 024,00
Total Lucrari de constructie						13 654,62
Inclusiv salariu						12 700,80
		7. Utilaj				
27		Leagan pe rafturi de lemn PTP 51-2 sau analog	buc	1,00	19 900,00 0,00	19 900,00 0,00
28		Balansoar Fantasy PTP 012-01 sau analog	buc	1,00	6 800,00 0,00	6 800,00 0,00
29		Antrenor de exercitii in aer liber cu 2 nivele, dimensiuni :3,84x1,41 6x2,6m, greutatea:250kg	buc	1,00	5 350,00 0,00	5 350,00 0,00
30		Masa de simulare in aer liber pentru brat wrestling, dimensiuni:2, 1 x0,5x0,3m, greutate:110kg	buc	1,00	10 850,00 0,00	10 850,00 0,00
31		Antrenor in aer liber (baruri cu opriri), dimensiuni : 1,5x0,5x2.3m, greutate : 3 Okg	buc	1,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
32		Perete stradal suedez,bara orizontala clasica, bara orizontala cu ine. bare si banci pentrrt presa, dimens iuni : 3,3 x 1,2x0,3 nt, greutate : 3 84kg	buc	1,00	46 000,00 0,00	46 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
33		Complex de joaca PTP 21-08-T1 sau analog	buc	1,00	110 000,00 0,00	110 000,00 0,00
34		Cutie cu nisip PTP 033H sau analog	buc	1,00	7 100,00 0,00	7 100,00 0,00
Total Utilaj						221 000,00
Inclusiv salariu						0,00

Cheltuieli directe	lei	646 969,68
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	16 092,00
Transportarea materialelor	7,00 %	37 975,85
Cheltuieli de regie	7,00 %	49 072,63
Total	100,00 +	750 110,15
Beneficiu de deviz	6,00 %	45 006,61
Total	100,00 +	795 116,76
TVA	20,00 %	159 023,35

Total deviz: **954 140,11**
Inclusiv salariu **67 050,02**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)