

Investitor
Obiect**Constructia strazii Mircea cel Batrin in s.Colonita,
mun.Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Restabilirea traseului si pichetarea axei				
1	Sbornic ten na izisc	Restabilirea traselui , relief cat.II	KM			57,67 57,67
	1121212 1447475 45	topometrist	h-om.	1,0000	57,66	57,67
2	Sbornic ten na izisc	Pichetarea axei, relief cat. II	KM			57,67 57,67
	1121545 6692114 4	topometrist	h-om.	1,0000	57,66	57,67
		1.2. Demolarea imbracamintei existente din asfalt frezat				
3	DII118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			26,21 8,25
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	407,00	9,73
	2952260 003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	407,00	5,62
	2952500 005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	190,00	2,62
4	TsC03F 1	Incarcarea asfalt frezat cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, k=0.8	100 m3			540,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	540,00
5	TsI51A 1	Transportarea asfalt frezati cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,29 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	185,00	4,29



1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Amenajarea fintinilor la cota de proiect				
6	RpAcF 38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3			1 018,91 1 000,40
	7124010 010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060 019922	Muncitor deservire	h-om	16,5500	57,66	954,28
	2811230 002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500	74,00	18,51
7	TsC03F 1	Incarcarea t cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, k=0.8	100 m3			542,55 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	542,55
8	TsI51A 2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			5,00 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	185,00	5,00
9	RpAcF 04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m	m3			1 637,67 219,10
	7124010 0107001	Dulgher	h-om	3,0000	57,66	172,97
	7122050 013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2663102 100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	980,00	1 039,77
	2664102 101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	680,00	14,07
	4100116 202820	Apa potabila	m3	0,0100	0,00	0,00
	2030122 928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	26,00	334,73
	2952270 003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	75,00	30,00
10	AcE06 A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc			1 136,16 65,16
	7129090 010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	57,66	65,16
	2875274 203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	1 050,00	1 071,00
		1.4. Demolarea borduri existente mari				
11	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
12	TsC03F 1	Demontarea fundatiei din beton cu excavatorul de 0,40-	100 m3			675,00




1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc,				0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
13	TsC03F 1	Incarcarea t cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, k=0.8	100 m3			540,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	540,00
14	TsI51A 2	Transportarea moluzului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			4,99 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	185,00	4,99
		2. Terasamente				
15	TsC03F 1	Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier debleu cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, teren catg. II V=1.9 t/mc	100 m3			675,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
16	TsI51A 1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,29 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	185,00	4,29
17	TsC03F 1	Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier debleu cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, teren catg. II V=1.9 t/mc	100 m3			675,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
18	TsI51A 2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			5,00 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	185,00	5,00
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			816,72 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	285,00	339,72
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
20	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 561,38 645,79
	9310060 019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	2952270 004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	84,00	915,59
21	TsE03 A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2			522,40



1	2	3	4	5	6	7
						522,40
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0600	57,66	522,40
22	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
23	TsI51A 2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			5,00 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	185,00	5,00
24	TsD01 A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38 10,38
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
		3. Amenajarea sistemului rutier				
25	DA06A 2	Amenajarea stratului drenant din nisip H=10 cmn (nisip 307.23 m3)	m3			368,66 66,31
	7129020 012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	230,00	253,00
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	285,00	43,61
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
26	DA12C	Amenajarea stratului de fundatie de jos din piatra sparta, M400, H=15 cm	m3			370,82 17,30
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	215,00	273,05
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	407,00	17,09
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	285,00	62,13
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
27	DA12B	Amenajarea stratului de	m3			438,76



1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de sus din piatra sparta, M400, h=9 cm				34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,00	47,70
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	215,00	262,08
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	407,00	17,09
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,00	73,53
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
28	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			7 480,05 0,00
	2320322 6000401	Bitum (Emulsie)	t	1,0300	7 150,00	7 364,54
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			179,34 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 0	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 165,00	164,26
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,00	2,25
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,00	2,25
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
30	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 480,38 0,00
	2320322 6000401	Bitum (Emulsie)	t	1,0300	7 150,00	7 364,88
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			132,40 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 295,00	121,73
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,00	1,51
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,00	1,51
	2952240	Repartizor finisor de mixturi	h-ut	0,0053	900,00	4,77



1	2	3	4	5	6	7
	005100	asfaltice cu motor term. 92 cp				
32	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Bp100,30,15, pe fundatie de beton	m			179,21 38,63
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102 100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	980,00	44,10
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122 800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	96,00	96,48
33	DE10C	Borduri prefabricate din beton de la demolare, pentru trotuare Bp100,30,15, pe fundatie de beton	m			82,73 38,63
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102 100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	980,00	44,10
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122 8002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 de la demolare	m	1,0050	0,00	0,00
		4. Instalatii semnalizare rutiera				
		4.1. Amenajarea indicatelor rutiera				
34	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			475,85 62,85
	7123010 010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102 100000	Beton	m3	0,1000	980,00	98,00
	2811106 301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	315,00	315,00
35	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiera A900	buc			675,37 25,37
	7124010 010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107 326105	Indicator de circulatie A900	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115 819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2874115 804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,00	0,00
	2874135 840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,00	0,00
	2874115 842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,00	0,00
	2874125	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	881230					
	2874115 883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,00	0,00
36	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiera B900	buc			805,37 25,37
	7124010 010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107 3261045	Indicator de circulatie B900	buc	1,0000	780,00	780,00
	2874115 819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2874115 804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,00	0,00
	2874135 840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,00	0,00
	2874115 842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,00	0,00
	2874125 881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,00	0,00
	2874115 883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,00	0,00
		4.2. Amenajarea marcajului rutier				
37	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			96,12 27,10
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020 013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126 108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	54,00	39,42
	2430226 109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,00	10,50
	2513206 621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	0,00	0,00
	2940340 004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	398,00	19,10

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

