

Caiet de sarcini

Lucrari de electromontaj la iluminarea stradala/ restabilirea în urma investițiilor / s.Suri, r-l Drochia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din deviz
1. Lucrari de electromontaj PT 61				
1	RpED18D	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 25 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m	1 470,00
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	14,00
3	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	3,49
4	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	85,00
5	1113-1	Cablu SIP 2X25	m	2 730,00
6	material.beneficiar	Cablu SIP 2X25	m	760,00
7	101	Corp de iluminat LED 50W	buc	61,00
8	mater.beneficiarului	Corp de iluminat	buc	24,00
9	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	61,00
10	026	Consola metalica KP-4M	buc	61,00
11	110	Clema PA1000	buc	40,00
12	01	CLEMA CA1500	buc	40,00
13	109	Clema CS1500	buc	48,00
14	107	Clema RA25	buc	48,00
15	03	BANDA DE MONTARE	m	250,00
16	110-1	CLEMA P/U BANDA	buc	150,00
17	102	automat BA 47-29 1p B16	buc	2,00
18	110-1	Clema de conexiune Fidos	buc	60,00
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00
20	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc	1,00

21	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,24
22	102-9	VERGEA DIN OTEL D.10MM	m	24,00
2. Lucrari de constructii				
23	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,04
24	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm	10 buc	0,10
3. Lucrari de electromontaj PT 65				
25	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,89
26	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	17,00
27	1113-1	Cablu SIP 2X25	m	210,00
28	material.beneficiar	Cablu SIP 2X25	m	680,00
29	101	Corp de iluminat LED 50W	buc	10,00
30	mater.beneficiarului	Corp de iluminat	buc	7,00
31	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	10,00
32	026	Consola metalica KP-4M	buc	10,00
33	110	Clema PA1000	buc	20,00
34	01	CLEMA CA1500	buc	20,00
35	109	Clema CS1500	buc	10,00
36	107	Clema RA25	buc	20,00
37	03	BANDA DE MONTARE	m	100,00
38	110-1	CLEMA P/U BANDA	buc	100,00
39	102	automat BA 47-29 1p B16	buc	2,00
40	110-1	Clema de conexiune Fidos	buc	40,00
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00
42	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc	1,00
43	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,24
44	102-9	VERGEA DIN OTEL D.10MM		24,00

		4. Lucrari de constructii		
45	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,04
46	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm	10 buc	0,10
5. Lucrari de electromontaj PT 414				
47	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,04
48	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	12,00
49	1113-1	Cablu SIP 2X25	m	40,00
50	101	Corp de iluminat LED 50W	buc	12,00
51	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	12,00
52	026	Consola metalica KP-4M	buc	12,00
53	110	Clema PA1000	buc	12,00
54	01	CLEMA CA1500	buc	8,00
55	109	Clema CS1500	buc	10,00
56	107	Clema RA25	buc	10,00
57	03	BANDA DE MONTARE	m	30,00
58	110-1	CLEMA P/U BANDA	buc	20,00
59	102	automat BA 47-29 1p B16	buc	2,00
60	110-1	Clema de conexiune Fidos	buc	30,00
61	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00
62	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc	1,00
63	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,24
64	102-9	VERGEA DIN OTEL D.10MM	m	24,00
6. Lucrari de constructii				
65	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,04
66	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm	10 buc	0,10
7. Lucrari de electromontaj PT 437				

67	RpED18D	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 25 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m	685,00
68	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,02
69	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	63,00
70	1113-1	Cablu SIP 2X25	m	420,00
71	111	Pilon 9.5 m	buc	5,00
72	material.beneficiar	Cablu SIP 2X25	m	600,00
73	101	Corp de iluminat LED 50W	buc	61,00
74	mater.beneficiarului	Corp de iluminat	buc	2,00
75	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	61,00
76	026	Consola metalica KP-4M	buc	61,00
77	110	Clema PA1000	buc	62,00
78	01	CLEMA CA1500	buc	60,00
79	109	Clema CS1500	buc	60,00
80	107	Clema RA25	buc	10,00
81	03	BANDA DE MONTARE	m	240,00
82	110-1	CLEMA P/U BANDA	buc	120,00
83	110-1	Clema de conexiune Fidos	buc	68,00
84	102	automat BA 47-29 1p B16	buc	2,00
85	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00
86	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc	1,00
87	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,24
88	102-9	VERGEA DIN OTEL D.10MM	m	24,00

8. Lucrari de constructii				
89	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,04
90	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	5,00
91	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,00
92	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm	10 buc	0,10