

Ремонт участков дорог в с. Казаклия

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Ремонт дорог.

Valoarea de deviz 448 286 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|------------------------|------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Пер. Маяковского | | | | |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) под корыто | 100 m3 | 1,300 | 2 527,000 | 3 285,100 |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка | 100 m3 | 1,300 | 1 267,500 | 1 647,750 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) | t | 169,000 | 16,884 | 2 853,400 |
| 4 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de | m3 | 52,000 | 530,640 | 27 593,280 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|---|--------|---------|------------|------------|
| | | rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h-10 см | | | | |
| 5 | TtB22F3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) Загрузка плит 65 шт | t | 156,000 | 62,400 | 9 734,400 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) | t | 156,000 | 16,884 | 2 633,950 |
| 7 | DD52B | Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) Плиты заказчика. Nisip - 0. 65 шт. | 100 m3 | 0,780 | 23 975,910 | 18 701,210 |
| 8 | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов между плитами и зуб Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,050 | m3 | 6,150 | 2 536,251 | 15 597,945 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|--------|---------|-----------|----------------------------------|
| | | Total Пер. Маяковского Inclusiv salariu | | | | 82 047,035 13 786,440 |
| | | 2. Пер. Безымянный | | | | |
| 9 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) под корыто | 100 m3 | 0,720 | 2 526,806 | 1 819,300 |
| 10 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) Погрузка | 100 m3 | 0,720 | 1 267,500 | 912,600 |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) | t | 93,600 | 16,888 | 1 580,700 |
| 12 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h-10 cm | m3 | 36,000 | 530,640 | 19 103,040 |
| 13 | TrB22F3C | Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со | t | 108,000 | 62,400 | 6 739,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|------------|------------|
| | | сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) Плиты заказчика. Nisip - 0. 45 шт. | | | | |
| 14 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит | t | 108,000 | 16,887 | 1 823,800 |
| 15 | DD52B | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h-10 см Плиты заказчика 45 шт Nisip-0 | 100 m3 | 0,540 | 23 975,204 | 12 946,610 |
| 16 | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов между плитами и зуб Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,050 | m3 | 3,800 | 2 536,176 | 9 637,470 |
| 17 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером) | 1 km | 0,180 | 404,444 | 72,800 |
| 18 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) К-1.5 (15 см фр 32,5, -63) по 0,5 м с двух сорон | m2 | 180,000 | 79,293 | 14 272,660 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|--------|---------|-----------|---------------------------------|
| | | Total Пер. Безымянный Inclusiv salariu | | | | 68 908,180 9 599,820 |
| | | 3. ул Янева | | | | |
| 19 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) под корыто | 100 m3 | 2,080 | 2 527,067 | 5 256,300 |
| 20 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) Погрузка | 100 m3 | 2,080 | 1 267,500 | 2 636,400 |
| 21 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) | t | 160,000 | 16,885 | 2 701,600 |
| 22 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h-10 cm | m3 | 104,000 | 530,640 | 55 186,560 |
| 23 | TrB22F3C | Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со | t | 312,000 | 62,400 | 19 468,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|------------|------------|
| | | сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) Плиты заказчика. Nisip - 0. 130 шт. | | | | |
| 24 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит | t | 312,000 | 16,884 | 5 267,900 |
| 25 | DD52B | Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) Плиты заказчика 130 шт Nisip-0 | 100 m3 | 1,560 | 23 975,872 | 37 402,360 |
| 26 | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов между плитами и зуб Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,050 | m3 | 10,700 | 2 536,264 | 27 138,020 |
| 27 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером) | 1 km | 0,260 | 406,538 | 105,700 |
| 28 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) К-1.5 (15 см фр 32,5, -63) по 0,5 м с двух сорон | m2 | 260,000 | 79,292 | 20 615,870 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|---|---|---|--------------------|
| | | Total ул Янева | | | | 175 779,510 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 27 064,080 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------|--|---------|----------------|
| | | Прямые затраты | lei | | 326 733 | |
| | | Соц страх | 24,00 % | | 12 108 | |
| | | Итого | 100,00 + | | 338 841 | |
| | | Накладные расходы | 5,00 % | | 16 942 | |
| | | Итого | 100,00 + | | 355 783 | |
| | | Прибыльные | 5,00 % | | 17 789 | |
| | | Итого | 100,00 + | | 373 572 | |
| | | НДС | 20,00 % | | 74 714 | |
| | | Total deviz: | | | | 448 286 |
| | | Inclusiv salariu | | | | |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонт участков дорог в с. Казаклия

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Ремонт дорог.

Valoarea de deviz 448 286 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 113,575 | 60,00 | 6 814,500 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 71,040 | 60,00 | 4 262,400 |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 138,240 | 60,00 | 8 294,400 |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 102,218 | 60,00 | 6 133,080 |
| 5. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 415,766 | 60,00 | 24 945,960 |
| Total manopera | | | | | | 50 450 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|----|-----------|--------|----------------|
| 1. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 55,440 | 550,00 | 30 492,000 |
| 2. | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 14,961 | 550,00 | 8 228,550 |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 251,712 | 300,00 | 75 513,600 |
| 4. | 1421102200579 | Nisip | m3 | 1,841 | 0,00 | 0,000 |
| 5. | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 16,305 | 520,00 | 8 478,600 |
| 6. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6 461,385 | 3,00 | 19 384,155 |
| 7. | 2661126433097 | Placi prefabricate din beton armat | m3 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 8. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 47,624 | 20,00 | 952,480 |
| 9. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,120 | 20,00 | 82,400 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 143 131 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|------|--------|--------|----------------|
| 1. | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 46,080 | 600,00 | 27 648,000 |
| 2. | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 96,912 | 450,00 | 43 610,400 |
| 3. | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,255 | 700,00 | 178,500 |
| 4. | 29522200003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 25,562 | 700,00 | 17 893,400 |
| 5. | 29522200003549 | Autogreder 99 (135) kw (c.p) | h-ut | 1,901 | 700,00 | 1 330,700 |
| 6. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,198 | 450,00 | 89,100 |
| 7. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 29,376 | 450,00 | 13 219,200 |
| 8. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 4,840 | 450,00 | 2 178,000 |
| 9. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 7,995 | 650,00 | 5 196,750 |
| 10. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 12,390 | 150,00 | 1 858,500 |
| 11. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 3,097 | 450,00 | 1 393,650 |
| 12. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 30,657 | 550,00 | 16 861,350 |
| 13. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,843 | 350,00 | 1 695,050 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 133 152 |

| | | |
|-------------------|----------|---------|
| Прямые затраты | lei | 326 733 |
| Соц страх | 24,00 % | 12 108 |
| Итого | 100,00 + | 338 841 |
| Накладные расходы | 5,00 % | 16 942 |
| Итого | 100,00 + | 355 783 |
| Прибыльные | 5,00 % | 17 789 |
| Итого | 100,00 + | 373 572 |
| НДС | 20,00 % | 74 714 |

Total deviz:

448 286

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Ремонт участков дорог в с. Казаклия **Investitor** Primaria s. Cazaclia**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|-----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Пер. Маяковского | | | | |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) под корыто | 100 m3 | | | 2 527,000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 700,00 | 2 527,000 |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка | 100 m3 | | | 1 267,500 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 650,00 | 1 267,500 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) | t | | | 16,884 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 550,00 | 16,884 |
| 4 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h-10 см | m3 | | | 530,640 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,200 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 20,00 | 4,640 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 300,00 | 393,300 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 450,00 | 68,850 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 350,00 | 8,050 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 700,00 | 33,600 |
| 5 | TrB22F3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) Загрузка плит 65 шт | t | | | 62,400 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 | 60,00 | 14,400 |
| | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 | 600,00 | 48,000 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) | t | | | 16,884 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 550,00 | 16,884 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|----------|--------|------------|
| 7 | DD52B | Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) Плиты заказчика. Nisip - 0. 65 шт. | 100 m3 | | | 23 975,910 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 139,5200 | 60,00 | 8 371,231 |
| | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 33,6500 | 450,00 | 15 142,500 |
| | 2952220003549 | Autogreder 99 (135) kw (c.p) | h-ut | 0,6600 | 700,00 | 462,179 |
| 8 | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов между плитами и зуб Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,050 | m3 | | | 2 536,251 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,5000 | 60,00 | 330,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,9500 | 60,00 | 297,005 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 298,0000 | 3,00 | 938,700 |
| | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7520 | 520,00 | 410,589 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6900 | 550,00 | 398,504 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1900 | 20,00 | 3,990 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 150,00 | 90,000 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 450,00 | 67,463 |
| | | 2. Пер. Безымянный | | | | |
| 9 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) под корыто | 100 m3 | | | 2 526,806 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 700,00 | 2 526,806 |
| 10 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка | 100 m3 | | | 1 267,500 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 650,00 | 1 267,500 |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) | t | | | 16,888 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 550,00 | 16,888 |
| 12 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозостойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h-10 cm | m3 | | | 530,640 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,200 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 20,00 | 4,640 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 300,00 | 393,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|----------|--------|------------|
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 450,00 | 68,850 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 350,00 | 8,050 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 700,00 | 33,600 |
| 13 | TrB22F3C | Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) Плиты заказчика. Nisip - 0. 45 шт. | t | | | 62,400 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 | 60,00 | 14,400 |
| | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 | 600,00 | 48,000 |
| 14 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит | t | | | 16,887 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 550,00 | 16,887 |
| 15 | DD52B | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h-10 см Плиты заказчика 45 шт Nisip-0 | 100 m3 | | | 23 975,204 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 139,5200 | 60,00 | 8 371,222 |
| | 2922140006000 | Masara pe pneuri | h-ut | 33,6500 | 450,00 | 15 142,500 |
| | 2952220003549 | Autogreder 99 (135) kw (с.р) | h-ut | 0,6600 | 700,00 | 461,481 |
| 16 | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов между плитами и зуб Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,050 | m3 | | | 2 536,176 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,5000 | 60,00 | 330,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,9500 | 60,00 | 297,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 298,0000 | 3,00 | 938,700 |
| | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7520 | 520,00 | 410,526 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6900 | 550,00 | 398,461 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1900 | 20,00 | 3,989 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 150,00 | 90,000 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 450,00 | 67,500 |
| 17 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером) | 1 km | | | 404,444 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 | 700,00 | 404,444 |
| 18 | DII15 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) К-1.5 (15 см фр 32,5, -63) по 0,5 м с двух сорон | m2 | | | 79,293 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 60,00 | 1,902 |
| | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 | 550,00 | 69,300 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,140 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 700,00 | 2,458 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 350,00 | 0,340 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 450,00 | 4,950 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 450,00 | 0,203 |
| | | 3. ул Янева | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|----------|--------|------------|
| 19 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) под корыто | 100 m3 | | | 2 527,067 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 700,00 | 2 527,067 |
| 20 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка | 100 m3 | | | 1 267,500 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 650,00 | 1 267,500 |
| 21 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) | t | | | 16,885 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 550,00 | 16,885 |
| 22 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозостойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h-10 cm | m3 | | | 530,640 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,200 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 20,00 | 4,640 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 300,00 | 393,300 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 450,00 | 68,850 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 350,00 | 8,050 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 700,00 | 33,600 |
| 23 | TrB22F3C | Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) Плиты заказчика. Nisip - 0. 130 шт. | t | | | 62,400 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 | 60,00 | 14,400 |
| | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 | 600,00 | 48,000 |
| 24 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит | t | | | 16,884 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 550,00 | 16,884 |
| 25 | DD52B | Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) Плиты заказчика 130 шт Nisip-0 | 100 m3 | | | 23 975,872 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 139,5200 | 60,00 | 8 371,192 |
| | 2661126433097 | Placi prefabricate din beton armat | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1421102200579 | Nisip | m3 | 1,1800 | 0,00 | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|----------|--------|------------|
| | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 33,6500 | 450,00 | 15 142,500 |
| | 2952220003549 | Autogreder 99 (135) kw (c.p) | h-ut | 0,6600 | 700,00 | 462,179 |
| 26 | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов между плитами и зуб Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,050 | m3 | | | 2 536,264 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,5000 | 60,00 | 330,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,9500 | 60,00 | 297,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 298,0000 | 3,00 | 938,700 |
| | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7520 | 520,00 | 410,606 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6900 | 550,00 | 398,467 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1900 | 20,00 | 3,991 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 150,00 | 90,000 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 450,00 | 67,500 |
| 27 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером) | 1 km | | | 406,538 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 | 700,00 | 406,538 |
| 28 | DII15 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) К-1.5 (15 см фр 32,5, -63) по 0,5 м с двух сорон | m2 | | | 79,292 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 60,00 | 1,902 |
| | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 | 550,00 | 69,300 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,140 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 700,00 | 2,458 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 350,00 | 0,339 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 450,00 | 4,950 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 450,00 | 0,203 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.