

Lucrari de reparatie a drumului din s.Seliste

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Reparatie

Valoarea de deviz 29.913 lei

Nr ert.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
0	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,450	1.625,000	731,250
	2952220003546	Autogreder	h-ut	1,625		
1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,450	495,000	222,750
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,495		
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	54,000	369,371	19.946,034
	7129020012800	Pavator	h-om	43,200		
	1421102200525	savura	m3	13,878		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,508		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	68,580		
	4100116202806	Apa	m3	13,500		
	2952220003546	Autogreder	h-ut	2,268		
	2952240004010	Compactor	h-ut	13,932		
	3410540005603	Autocisterna	h-ut	1,350		
Total			lei			20.900,034
Asistenta Sociala si medicala			22,5 %			560,455
Cheltuieli directe						21.460,489
Cheltuieli de Regie			12 %			2.508,004
Total						23.968,493
Beneficiu			4 %			958,740
Total						24.927,233
TVA			20 %			4.985,447

Total deviz:
Incluziv salariu

29.913
2.491

Intocmit
Verificat



Lucrari de reparatie a drumului din s.Seliste

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL Reparatie

Valoarea de deviz 29.913 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	43,200	57,66	2.490,912
		Total manopera				2.490,912

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,508	152,00	837,216
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	68,580	152,00	10.424,160
3.	1421102200525	savura	m3	13,878	57,00	791,046
4.	4100116202806	Apa	m3	13,500	9,00	121,500
		Total materiale de construcții				12.173,922

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder	h-ut	4,388	450,00	1.974,600
2.	2952240004010	Compactor	h-ut	13,932	300,00	4.179,600
3.	3410540005603	Autocisterna	h-ut	1,350	60,00	81,000
		Total utilaje de construcții				6.235,200


Total:

Total	lei	20.900,034
Asistenta Sociala si medicala	22,5 %	560,455
Cheltuieli directe		21.460,489
Cheltuieli de Regie	12 %	2.508,004
Total		23.968,493
Beneficiu	4 %	958,740
Total		24.927,233
TVA	20 %	4.985,447

Total deviz:

29.913

Intocmit
Verificat



Investitor
Obiect

Primaria com.Seliste
Lucrari de reparatie a drumului din s.Seliste

Catalog de prețuri unitare
(formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
0	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1.625,000
	2952220003546	Autogreder	h-ut	3,6100	450,00	1.625,000
1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			495,000
	2952220003546	Autogreder	h-ut	1,1000	450,00	495,000
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			369,371
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,128
	1421102200525	savura	m3	0,2570	57,00	14,649
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	152,00	15,504
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	152,00	193,040
	4100116202806	Apa	m3	0,2500	9,00	2,250
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,0420	450,00	18,900
	2952240004010	Compactor	h-ut	0,2580	300,00	77,400
	3410540005603	Autocisterna	h-ut	0,0250	60,00	1,500

Intocmit
Verificat