

Cuprins Primăria s.Varnița

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
6	Primăria s.Varnița	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	3
Formularul nr. 7	Deviz local	5
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	7

Obiectivul: Primăria s.Varnița

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 6

Obiectul: Lucrări de schimbare a sistemului pluvial la IP Liceul Teoretic Varnița din s. Varnița. r-I Anenii Noi				
Devizul: Lucrări de schimbare a sistemului pluvial la IP Liceul Teoretic Varnița din s. Varnița. r-I Anenii Noi				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1.	1. Acoperis		
1.1.1	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	320,0000
1.1.2	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	175,0000
1.1.3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	320,0000
1.1.4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	175,0000
1.1.5	CK26B Apl	Parazapezi	m	300,0000
1.1.6	CK26B Apl	Bordura de fronton	m	8,0000
1.1.7	RpCH09B apl	Repararea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - pazie profilata. Nota: Se exclude (Dulapuri de rasini cls D, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=7-15 cm, lung. Tiv)	m	150,0000
1.1.8	RpDC12I Apl	Autoturn	ora	40,0000
	1.	TOTAL 1. Acoperis		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 6

Obiectul: Lucrări de schimbare a sistemului pluvial la IP Liceul Teoretic Varnița din s. Varnița. r-I Anenii Noi						
Devizul: Lucrări de schimbare a sistemului pluvial la IP Liceul Teoretic Varnița din s. Varnița. r-I Anenii Noi						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Acoperis				
1.1.1	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			16,50 16,30
1.1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	116,43	10,48
1.1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,82
1.1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,02	0,20
1.1.2	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			16,50 16,30
1.1.2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	116,43	10,48
1.1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,82
1.1.2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,02	0,20
1.1.3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			260,57 34,93
1.1.3.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	64,05	67,26
1.1.3.2	2875276311231	Cirlige din oțel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	55,05	77,06
1.1.3.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	30,02	6,00
1.1.3.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	41,03	4,10
1.1.3.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab - burlan	buc	0,2000	75,06	15,01
1.1.3.6	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	208,17	41,63
1.1.3.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,75	7,51
1.1.3.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	6,56
1.1.3.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	116,43	34,93
1.1.3.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,02	0,50
1.1.4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			241,41 40,75
1.1.4.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	89,07	93,53
1.1.4.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	80,07	40,03
1.1.4.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,02	7,51
1.1.4.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	25,02	12,51
1.1.4.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	50,04	12,51
1.1.4.6	28752740000503	Cot de capat	buc	0,2500	80,07	20,02
1.1.4.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	41,03	10,26
1.1.4.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	3,93
1.1.4.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	116,43	40,75
1.1.4.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,02	0,38
1.1.5	CK26B Apl	Parazapezi	m			114,88 46,57
1.1.5.1	2743123549026	Parazapezi	m	1,0000	65,05	65,05
1.1.5.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,00
1.1.5.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	116,43	37,26
1.1.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	116,43	9,31
1.1.5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,02	0,25
1.1.6	CK26B Apl	Bordura de fronton	m			149,91 46,57
1.1.6.1	2743123549026	Bordura de fronton	m	1,0000	100,08	100,08
1.1.6.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,00
1.1.6.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	116,43	37,26
1.1.6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	116,43	9,31
1.1.6.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,02	0,25
1.1.7	RpCH09B apl	Repararea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - pazie profilata. Nota: Se exclude (Dulapuri de rasini cls D, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=7-15 cm, lung. Tiv)	m			52,25 51,23
1.1.7.1	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0080	28,02	0,22
1.1.7.2	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,93

1.1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	116,43	16,30
1.1.7.4	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0100	35,03	0,35
1.1.7.5	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0080	25,02	0,20
1.1.7.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,02	0,25
1.1.8	RpDC12I Apl	Autoturn	ora			350,29
						0,00
1.1.8.1	2952270007100	Autoturn	h-ut	1,0000	350,29	350,29
	1.	TOTAL 1. Acoperis				191 308,28

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Primăria s.Varnița

Deviz local Nr. 6

Intocmit in preturi curente 2026-06-09

Valoarea de deviz 279 600,00 (Lei)

Obiectul: Lucrări de schimbare a sistemului pluvial la IP Liceul Teoretic Varnița din s. Varnița. r-I Anenii Noi						
Devizul: Lucrări de schimbare a sistemului pluvial la IP Liceul Teoretic Varnița din s. Varnița. r-I Anenii Noi						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Acoperis				
1.1.1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	320,0000	16,50	5 280,12
					16,30	5 216,06
1.1.2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	175,0000	16,50	2 887,56
					16,30	2 852,54
1.1.3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	320,0000	260,57	83 381,01
					34,93	11 177,28
1.1.4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	175,0000	241,41	42 247,40
					40,75	7 131,34
1.1.5	CK26B Apl	Parazapezi	m	300,0000	114,88	34 463,37
					46,57	13 971,60
1.1.6	CK26B Apl	Bordura de fronton	m	8,0000	149,91	1 199,25
					46,57	372,58
1.1.7	RpCH09B apl	Repararea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - pazie profilata. Nota: Se exclude (Dulapuri de rasini cls D, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=7-15 cm, lung. Tiv)	m	150,0000	52,25	7 838,11
					51,23	7 684,38
1.1.8	RpDC12I Apl	Autoturn	ora	40,0000	350,29	14 011,47
					0,00	0,00
	1.	TOTAL 1. Acoperis				191 308,28
		Inclusiv salariul				48 405,77

Total manopera (ore)	415,7500
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		191 308,28
Asigurari sociale	24,0000%	11 617,39
Total		202 925,67
Cheltuieli de transport	5,0000%	6 418,45
Total		209 344,12
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		209 344,12
Cheltuieli de regie	6,0000%	12 560,65
Total		221 904,76
Beneficiu de deviz	5,0000%	11 095,24

Total Deviz fara TVA	233 000,00
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	233 000,00
TVA (20%)	46 600,00
TOTAL GENERAL	279 600,00
Inclusiv salariul	48 405,77

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Primăria s.Varnața

Devizul local de resurse Nr. 6

Intocmit in preturi curente 2026-06-09

Valoarea de deviz 279 600,00 (Lei)

Obiect: Lucrări de schimbare a sistemului pluvial la IP Liceul Teoretic Varnața din s. Varnața. r-I Anenii Noi						
Deviz: Lucrări de schimbare a sistemului pluvial la IP Liceul Teoretic Varnața din s. Varnața. r-I Anenii Noi						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7124010010700	Dulgher	h-om	45,0000	116,43	5 239,35
2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	201,8000	116,43	23 495,57
3	7422010060100	Timplar	h-om	98,5600	116,43	11 475,34
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,3900	116,43	8 195,51
Total manopera						48 405,77
Materiale						
1	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	687,26
2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	2 098,36
3	2413217300010	Cleme	buc	87,5000	25,02	2 189,29
4	2666122800555	Element de inchidere	buc	64,0000	30,02	1 921,57
5	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	183,7500	89,07	16 367,14
6	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	336,0000	64,05	21 521,61
7	2743123549026	Bordura de fronton	m	8,0000	100,08	800,66
8	2743123549026	Parazapezi	m	300,0000	65,05	19 515,97
9	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 232,0000	0,75	924,76
10	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	43,7500	50,04	2 189,29
11	2874115837745	Suruburi	buc	3 200,0000	0,75	2 401,97
12	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,2000	28,02	33,63
13	2875274000050	Elemente de legatura	buc	75,7500	41,03	3 108,29
14	2875274000501	Cot de jgheab	buc	64,0000	208,17	13 322,90
15	2875274000502	Cot burlan	buc	87,5000	80,07	7 005,73
16	2875274000503	Cot de capat	buc	43,7500	80,07	3 502,87
17	2875274110001	Piesa de legatura	buc	43,7500	30,02	1 313,57
18	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	64,0000	75,06	4 803,93
19	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	448,0000	55,05	24 660,18
Total materiale						128 368,99
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5000	25,02	37,53
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,9500	20,02	99,08
3	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,2000	25,02	30,02
4	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,5000	35,03	52,54
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,1050	25,02	302,87
6	2952270007100	Autoturn	h-ut	40,0000	350,29	14 011,47
Total utilaje						14 533,52
Total						191 308,28
Asigurari sociale				24,0000%		11 617,39
Total						202 925,67
Cheltuieli de transport				5,0000%		6 418,45
Total						209 344,12
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00
Total						209 344,12
Cheltuieli de regie				6,0000%		12 560,65

Total		221 904,76
Beneficiu de deviz	5,0000%	11 095,24
TOTAL Deviz fara TVA		233 000,00
Total		233 000,00
TVA	20%	46 600,00
TOTAL Deviz		279 600,00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;