

Obiectivul: Primăria s. Delacău, r-nul Anenii Noi

Obiectul: Lucrări de termoizolare a fațadei clădirii OMF din s. Delacau, r-nul Anenii Noi

Devizul: Lucrări de termoizolare a fațadei clădirii OMF din s. Delacau, r-nul Anenii Noi

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2023-06-20

Valoarea de deviz 605 313,602 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	25,8000	23,6669	610,606
					22,9419	591,901
		TOTAL 1. Lucrări de demolare				610,606
		Inclusiv salariul				591,901
		2. Lucrări de termoizolare				
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	297,5000	25,1864	7 492,954
					10,1964	3 033,429
3	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu.	m2	54,2000	165,2860	8 958,501
					135,9520	7 368,598
4	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr.=10cm cu finisarea glafurilor	m2	211,0000	538,3362	113 588,947
					177,5873	37 470,920
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	265,2000	25,1864	6 679,433
					10,1964	2 704,085
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	265,2000	173,8974	46 117,590
					103,6634	27 491,534
7	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren extrudat gr.=10cm (soclu)	m2	32,3000	434,7060	14 041,004
					127,2851	4 111,307
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	32,3000	368,5069	11 902,772
					140,2005	4 528,476
		TOTAL 2. Lucrări de termoizolare				208 781,201
		Inclusiv salariul				86 708,350
		3. Sistema de scurgere				
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. d=125mm	m	52,0000	271,9876	14 143,355
					25,4910	1 325,532
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. d=105mm	m	36,0000	245,1365	8 824,914
					29,7395	1 070,622
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu. (lațimea 400mm)	m	20,6000	364,4380	7 507,423
					33,9880	700,153
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.(lațimea 300mm)	m	12,5000	364,4380	4 555,475
					33,9880	424,850
13	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm. (Fronton)	m	6,0000	280,0653	1 680,392
					106,2125	637,275
		TOTAL 3. Sistema de scurgere				36 711,559
		Inclusiv salariul				4 158,432
		4. Pereu				
14	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2	0,4420	712,0486	314,725
					712,0486	314,725
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,1330	905,2854	120,403

		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.			749,4354	99,675
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	4,4200	875,5203	3 869,800
					84,1203	371,812
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile .	m2	4,6200	148,2590	684,957
					101,9640	471,074
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. Plasa VR 150x150x4mm	kg	60,5000	23,1396	1 399,946
					2,5491	154,221
19	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	4,4200	1 949,8065	8 618,145
					484,3290	2 140,734
		TOTAL 4. Pereu				15 007,975
		Inclusiv salariul				3 552,241
		5. Construcția WC (L=3,2m l=1,8m h=2,2m)				
20	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1860	1 756,0000	326,616
					0,0000	0,000
21	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	3,9000	138,5011	540,154
					138,5011	540,154
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	4,0000	26,3407	105,363
					26,3407	105,363
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,0400	905,2854	36,211
					749,4354	29,977
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1800	1 756,0000	316,080
					0,0000	0,000
25	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km	t	31,4500	42,4000	1 333,480
					0,0000	0,000
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	0,5300	875,5203	464,026
					84,1203	44,584
27	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana.	m3	0,9000	2 110,6851	1 899,617
					684,8582	616,372
28	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului. CS-20 - 3 buc	buc	1,0000	5 280,0000	5 280,000
					0,0000	0,000
29	CB03E1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile .	m2	13,2000	112,2400	1 481,568
					84,9700	1 121,604
30	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	24,3000	26,6104	646,633
					5,8629	142,469
31	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	172,8000	25,5908	4 422,089
					4,8433	836,921
32	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.(placa de fundatie+placa de acoperire)	m3	3,5000	2 072,5149	7 253,802
					560,8020	1 962,807
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "AquaMast" - 2 straturi: suprafata neteda.	m2	30,4000	115,1111	3 499,377
					74,7736	2 273,117
34	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3	3,8000	1 269,1634	4 822,821
					316,0884	1 201,136
35	CB03E1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile .	m2	7,8000	112,2400	875,472
					84,9700	662,766
36	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei	kg	5,8000	26,6104	154,340

		mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.			5,8629	34,005
37	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	22,6000	25,5908	578,352
					4,8433	109,458
38	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv. grinda	m3	0,4000	2 072,5149	829,006
					560,8020	224,321
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	42,8000	183,6035	7 858,230
					144,4490	6 182,417
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	21,6000	38,0792	822,511
					17,8437	385,424
41	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat.	m2	10,8000	204,0740	2 203,999
					59,4790	642,373
42	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,1940	196,3995	38,102
					72,2245	14,012
43	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Sipci de rasinoase 80x25mm 0,0066m3/m2	m2	10,8000	77,0759	832,420
					39,9359	431,308
44	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,1080	674,7202	72,870
					268,5052	28,999
45	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,2650	41,8949	11,102
					14,4449	3,828
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	10,8000	35,0379	378,409
					21,2425	229,419
47	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	10,8000	342,3635	3 697,526
					97,7155	1 055,327
48	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple.	m2	10,8000	49,9004	538,924
					21,6674	234,007
49	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele .	m2	10,8000	61,9085	668,612
					46,7335	504,722
50	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	24,0000	368,5069	8 844,165
					140,2005	3 364,812
51	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	4,8000	333,8854	1 602,650
					100,2646	481,270
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	18,8000	25,1864	473,504
					10,1964	191,692
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	18,8000	173,8974	3 269,271
					103,6634	1 948,872
54	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,9000	2 151,3007	6 238,772
					68,8257	199,595
55	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm.	m2	5,7600	628,9645	3 622,835
					292,2968	1 683,630
56	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie.	buc	2,0000	269,7157	539,431
					95,1664	190,333
57	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm.	buc	2,0000	439,4085	878,817
					134,2526	268,505
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	1,5000	875,5203	1 313,280
					84,1203	126,180
59	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	1,5000	277,3340	416,001
					144,4490	216,674
60	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2	0,1500	712,0486	106,807

					712,0486	106,807
61	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,0450	905,2854	40,738
					749,4354	33,725
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. Plasa VR 150x150x4mm	kg	20,5000	23,1396	474,362
					2,5491	52,257
63	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	1,5000	1 949,8065	2 924,710
					484,3290	726,494
64	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	1 107,2225	2 214,445
					157,1945	314,389
65	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0500	1 756,0000	87,800
					0,0000	0,000
66	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoane de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20mm PN16 PE100	m	20,0000	102,5282	2 050,564
					53,5311	1 070,622
67	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	1,0000	675,8730	675,873
					76,4730	76,473
68	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3	4,0000	15,2946	61,178
					15,2946	61,178
69	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,0400	905,2854	36,211
					749,4354	29,977
70	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului.	buc	10,0000	84,0760	840,760
					67,9760	679,760
71	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate). Dn=20 mm.	buc	3,0000	329,6421	988,926
					178,4370	535,311
		TOTAL 5. Construcția WC (L=3,2m l=1,8m h=2,2m)				89 688,812
		Inclusiv salariul				31 975,446
		6. Pavare trotuar b=1,5m, L=10m				
72	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,0450	905,2854	40,738
					749,4354	33,725
73	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. h=0,1m	m3	1,5000	875,5203	1 313,280
					84,1203	126,180
74	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	20,0000	124,8285	2 496,570
					25,4910	509,820
75	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat h=6cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	15,0000	338,5747	5 078,620
					88,7087	1 330,630
		TOTAL 6. Pavare trotuar b=1,5m, L=10m				8 929,208
		Inclusiv salariul				2 000,355

Total manopera (ore)	1 518,0267
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	359 729,362
Asigurari sociale si medicale	27,5000% 35 471,349
Total	395 200,711
Cheltuieli de transport	7,0000% 15 875,266
Total	411 075,977
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 4 535,790
Total	415 611,767
Cheltuieli de regie	14,5000% 60 263,706
Total	475 875,473
Beneficiu de deviz	6,0000% 28 552,528

Total General fara TVA	504 428,002
TVA (20%)	100 885,600
TOTAL GENERAL	605 313,602
Inclusiv salariul	128 986,724

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;